УТВЕРЖДАЮ
Антикризисный управляющий
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
ООО «СтанИБор»
_____ В.В.Насонов
«13» «_____11._____» 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту:

«Капитальный ремонт здания специализированного складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ по ул. Ильича, 2/5 в г. Гомеле в части замены грузового лифта, грузоподъемностью 3200 кг»

№	Техническая характеристика оборудования	Предъявляемые требования
1	2	3
Лифт грузовой – 1 шт.		
1.	Грузоподъемность	3200 кг
2.	Номинальная скорость передвижения	0,5 м/с
3.	Число остановок	5
4.	Число дверей шахты	5
5.	Конструкция дверей шахты	распашные
6.	Створки дверей шахты	Окраска RAL 7035
7.	Высота подъема, мм	14040
8.	Высота шахты, мм	25510
9.	Вид кабины	непроходная
10.	Внутренние размеры кабины, мм	2400х3450х3700 с монорельсом
11.	Размер дверного проема, мм	2050х3700
12.	Лебедка	С частотным регулятором главного привода
13.	Требования к огнестойкости дверей:	EI30
14.	Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети:	380В,50Гц.
15.	Двери кабины	Решетка «Боствиг»
16.	Система управления	Внутренняя с проводником
17.	Пол	Металлический рифленый лист
18.	Дополнительные требования	Табло индикации в кабине и на всех этажах, лестница приямка, монорельс для подвески направляющих, порожек (накладка на пол) для проема ДШ из металлического листа шириной 380мм в количестве 5 шт.
19.	Комплект документации	В комплект документации к грузовому лифту должны входить: 1. Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 2. Эксплуатационная документация (на русском языке, на бумажном носителях): Паспорт лифта, оформленный по форме к «Правилам по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских» (Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56; Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); Руководство по эксплуатации (РЭ) и инструкция по монтажу от завода-изготовителя; Отсутствие любого документа из данного перечня может являться основанием для отказа в приемке оборудования при

№	Техническая характеристика оборудования	Предъявляемые требования
1	2	3
		поставке.
20.	Расчетный срок службы лифта, не менее	Назначенный (расчётный) срок службы лифта должен составлять не менее 25 лет. Назначенный (расчётный) срок службы должен быть зафиксирован заводом-изготовителем в паспорте лифта и Сертификате соответствия техническим регламентам ЕАЭС (ТР ТС).
21.	Гарантия поставщика	Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, Технических регламентов и других действующих нормативных документов. Все дефекты и недостатки, выявленные во время производства работ, устраняются Подрядчиком в сроки исполнения договора, предусмотренные настоящим техническим заданием. Гарантийный срок устранения, допущенных подрядчиком и выявленных в процессе эксплуатации недостатков и дефектов на вновь установленное оборудование, входящее в комплектацию лифта, шахты и машинного отделения и на все виды работ и материалов, устанавливается в течение 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
22.	Дополнительные требования	1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами, в точном соответствии с: • - проектной документацией • - техническим заданием • - сметной документацией с выдачей технических отчетов силами Поставщика, имеющего необходимые разрешения (лицензии/свидетельства) Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь. Перечень работ: - Закупка и доставка оборудования; - Погрузка/разгрузка оборудования; - Монтажные работы (включая демонтаж); - Электромонтажные работы (включая демонтаж и прокладку силовых кабелей от электрощитовой здания согласно ПСД), - Строительно-отделочные работы в МП и шахте лифта согласно ПСД; - Оборудование и установка системы диспетчеризации согласно ПСД; - Пусконаладочные работы; - Сдача (ввод) лифта в эксплуатацию; - Установка двери, окна, решетки и ремонт люка в МП; -Проведение оценки соответствия и технического освидетельствования лифта; - Декларирование лифта; - Подрядчик участвует в приемке лифта и обеспечивает устранение выявленных в процессе регистрации дефектов; - Подрядчик производит декларирование лифта и внесение в реестр. Декларация о соответствии прилагается к паспорту лифта, который передается Заказчику. **Требования к квалификации и разрешениям:** Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами (ТНПА) Республики Беларусь. Поставщик должен иметь действующее разрешение (лицензию) Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь на право выполнения работ специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности в области промышленной безопасности — в части монтажа, наладки (пусконаладки), обслуживания и ремонта

№	Техническая характеристика оборудования	Предъявляемые требования
1	2	3
		потенциально опасных объектов и технических устройств (электрические лифты). Копии разрешительных документов предоставляются в составе конкурсного предложения.

Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2026 года. Закупаемое оборудование должно полностью соответствовать стандартам, техническим и нормативным правовым актам, установленным законодательством Республики Беларусь, а также требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Срок реализации:

1. Поставка оборудования – в течение не более 3 месяцев с момента заключения договора

2. Монтаж оборудования – в течение не более 3 месяцев с момента поставки оборудования.

Указанные сроки включают в себя выполнение всего комплекса работ по поставке оборудования, его монтажу, строительно-монтажных работ согласно ПСД, пусконаладочным работам, и последующему вводу оборудования в эксплуатацию.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение данного срока и несет ответственность за его нарушение в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Беларусь.

Требования к Подрядчику и документации

1. Подрядчик соответствующим документом подтверждает страну происхождения товара.

2. Подрядчик в коммерческом предложении указывает цену, включающую в себя все расходы, связанные с поставкой и монтажом: стоимость товара со всей комплектной поставкой, расходы на транспортировку на склад Заказчика, монтаж, стоимость пусконаладочных работ, стоимость СМР, страхование, налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС).

3. Подрядчик должен обеспечить гарантийное и сервисное обслуживание на территории Республики Беларусь.

4. Наличие опыта поставки и монтажа оборудования производителей, предлагаемых к поставке (лифты). Подтверждается перечнем поставленного и смонтированного оборудования за последние 3 (три) года с указанием заказчика.

6. Предоставление не менее 3 (трех) положительных отзывов о поставке и монтаже оборудования производителей, предлагаемых к поставке (лифты) на территории стран Таможенного союза.

7.Подрядчик должен предоставить свое предложение с письменным ответом на каждый пункт данного технического задания.

8. Заказчик вправе проводить с участниками переговоры о снижении цен представленных ими коммерческих предложений и устанавливать порядок

проведения таких переговоров (приглашение к участию в процедуре проведения переговоров).

9. Процедура переговоров по улучшению условий заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки, при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

10. Заказчик вправе отменить процедуру закупки в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь на любом из ее этапов.

11. Язык, на котором должно быть представлено коммерческое предложение: русский.

12. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на отклонение предложений, в которых отсутствует ответ на один и более пунктов ТЗ.

Первый заместитель директора — Пятницкая Л.А.

Заместитель директора по экономической и правовой работе — Бураков В. П.

Заместитель директора-главный инженер — Левков А. В.

Зам. гл. инженера — Партыка В. И.

Главный энергетик — Носовец И. Э.