УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления (должность) _____ (подпись) Д.М.Дворкин (И.О.Фамилия)

« 02 » 08 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: «Текущий ремонт помещений ПАСЧ в г. Шклов Могилевской области» (дополнительные работы)

Заказчик: Учреждение "Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь"

Генподрядчик (Подрядчик): _____

Субподрядчик: _____

Смета составлена в ценах на: 1 СЕНТЯБРЯ 2026 г. (дата разработки) Цены: без НДС (вид цены) Регион строительства: Могилевская область (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда: 16.96 руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1.*							
		Ж001 КОМНАТА ОТДЫХА							
1.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0224**	2509.34 **56.21**	35.94 **0.81**		2 008.42 **44.99**	284.10 **6.36**	4 837.80 **108.37**
2.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **2.28**				1.67 **3.81**	0.24 **0.55**	1.91 **4.36**
3.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **1**	22.91 **22.91**	1.30 **1.30**	0.15 **0.15**	3.19 **3.19**	0.34 **0.34**	27.74 **27.74**
4.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ. **1**				33.00 **33.00**	2.63 **2.63**	35.63 **35.63**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		79	2	0	85	10	176
		ОХР и ОПР:							66
		Плановая прибыль:							41
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							283
		Ж002 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА							
5.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.067**	2509.34 **168.13**	35.94 **2.41**		2 008.42 **134.56**	284.10 **19.03**	4 837.80 **324.13**
6.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **6.82**				1.67 **11.39**	0.24 **1.64**	1.91 **13.03**
7.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **3**	22.91 **68.73**	1.30 **3.90**	0.15 **0.45**	3.19 **9.57**	0.34 **1.02**	27.74 **83.22**
8.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ. **3**				33.00 **99.00**	2.63 **7.89**	35.63 **106.89**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		237	6	0	255	30	527
		ОХР и ОПР:							199
		Плановая прибыль:							121
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							847
		Ж003 ПРИЕМНАЯ							
9.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.022**	2509.34 **55.21**	35.94 **0.79**		2 008.42 **44.19**	284.10 **6.25**	4 837.80 **106.44**
10.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **2.23**				1.67 **3.72**	0.24 **0.54**	1.91 **4.26**
11.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **1**	22.91 **22.91**	1.30 **1.30**	0.15 **0.15**	3.19 **3.19**	0.34 **0.34**	27.74 **27.74**
12.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ. **1**				33.00 **33.00**	2.63 **2.63**	35.63 **35.63**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		78	2	0	84	10	174
		ОХР и ОПР:							66
		Плановая прибыль:							40
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							280
		Ж004 КАБИНЕТ СТАРШЕГО ВОДИТЕЛЯ							
13.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.044**	2509.34 **110.41**	35.94 **1.58**		2 008.42 **88.37**	284.10 **12.50**	4 837.80 **212.86**
14.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **4.47**				1.67 **7.46**	0.24 **1.07**	1.91 **8.53**
15.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	22.91 **45.82**	1.30 **2.60**	0.15 **0.30**	3.19 **6.38**	0.34 **0.68**	27.74 **55.48**
16.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **2**				33.00 **66.00**	2.63 **5.26**	35.63 **71.26**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		156	4	0	168	20	348
		ОХР и ОПР:							131
		Плановая прибыль:							80
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							559
		Ж005 ПОСТ ГДЗС							
17.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.044**	2509.34 **110.41**	35.94 **1.58**		2 008.42 **88.37**	284.10 **12.50**	4 837.80 **212.86**
18.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **4.47**				1.67 **7.46**	0.24 **1.07**	1.91 **8.53**
19.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	22.91 **45.82**	1.30 **2.60**	0.15 **0.30**	3.19 **6.38**	0.34 **0.68**	27.74 **55.48**
20.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **2**				33.00 **66.00**	2.63 **5.26**	35.63 **71.26**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		156	4	0	168	20	348
		ОХР и ОПР:							131
		Плановая прибыль:							80
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							559
		Ж008 ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА							
21.	**Е53-31-4** (83.83 / 51.09)	КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ КИРПИЧА Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.002**	10248.47 **20.50**					10 248.47 **20.50**
22.	**4/1-4-20-20-10-10/20**	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3 **0.0472**				148.49 **7.01**	23.89 **1.13**	172.38 **8.14**
23.	**4/1-6-10-20-11/5000**	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ **0.08**				537.07 **42.97**	84.80 **6.78**	621.87 **49.75**
24.	**Е7-60-4** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ **0.046**	797.92 **36.70**	27.94 **1.29**	18.95 **0.87**			825.86 **37.99**
25.	**2/20-20-20-20/5/1**	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦ МАРШЕВЫХ	М **4.6**				119.57 **550.02**	7.26 **33.40**	126.83 **583.42**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		57	1	1	600	41	700
		ОХР и ОПР:							49
		Плановая прибыль:							30
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							778
		Ж009 САНУЗЕЛ							
26.	**Е10-35-1**	УСТАНОВКА ЛЮКА	100 ИЗДЕЛИЙ	1095.98	105.30	71.44	1 570.60	206.54	2 978.42

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.09)	Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	**0.01**	**10.96**	**1.05**	**0.71**	**15.71**	**2.07**	**29.79**
27.	**2/20-20-15-35/999370/2**	ЛЮК ПВХ 1Х0,7М	ШТ **1**				200.00 **200.00**	28.28 **28.28**	228.28 **228.28**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		11	1	1	216	30	258
		ОХР и ОПР:							10
		Плановая прибыль:							6
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							274
		Ж010 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ							
28.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.022**	2509.34 **55.21**	35.94 **0.79**		2 008.42 **44.19**	284.10 **6.25**	4 837.80 **106.44**
29.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **2.23**				1.67 **3.72**	0.24 **0.54**	1.91 **4.26**
30.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **1**	22.91 **22.91**	1.30 **1.30**	0.15 **0.15**	3.19 **3.19**	0.34 **0.34**	27.74 **27.74**
31.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **1**				33.00 **33.00**	2.63 **2.63**	35.63 **35.63**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		78	2	0	84	10	174
		ОХР и ОПР:							66
		Плановая прибыль:							40
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							280
		Ж011 КУХНЯ							
32.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0645**	2509.34 **161.85**	35.94 **2.32**		2 008.42 **129.54**	284.10 **18.32**	4 837.80 **312.03**
33.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **6.56**				1.67 **10.96**	0.24 **1.57**	1.91 **12.53**
34.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **3**	22.91 **68.73**	1.30 **3.90**	0.15 **0.45**	3.19 **9.57**	0.34 **1.02**	27.74 **83.22**
35.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **3**				33.00 **99.00**	2.63 **7.89**	35.63 **106.89**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		231	6	0	249	29	515
		ОХР и ОПР:							194
		Плановая прибыль:							118
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							826
		Ж012 ГСВ							
36.	**Е34-140-1** (83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА **0.088**	1655.6 **145.69**	2.60 **0.23**		3.73 **0.33**	0.53 **0.05**	1 662.46 **146.30**
37.	**1/10-230-95/55**	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 Х 600 ММ	ШТ **23.17**				11.47 **265.76**	1.62 **37.54**	13.09 **303.30**
38.	**1/10-240-30-50/20**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ **0.0616**				4.93 **0.30**	0.70 **0.04**	5.63 **0.34**
39.	**1/10-230-55-20/25**	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 М **0.14696**				161.01 **23.66**	22.77 **3.35**	183.78 **27.01**
40.	**1/10-230-55-20/30**	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 М **0.07304**				183.04 **13.37**	25.88 **1.89**	208.92 **15.26**
41.	**1/10-230-**	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6	100 М				166.78	23.58	190.36

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	55-20/20	М	**0.07304**				**12.18**	**1.72**	**13.90**
42.	**1/10-240-5-15/15**	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М8 Х 10 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ **0.00616**				468.87 **2.89**	66.30 **0.41**	535.17 **3.30**
43.	**1/10-230-55-20/15**	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ **6.16**				0.44 **2.71**	0.06 **0.37**	0.50 **3.08**
44.	**Е34-140-3** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА **0.12**	393.16 **47.18**	7.73 **0.93**		6.27 **0.75**	0.89 **0.11**	408.05 **48.97**
45.	**1/10-240-30-50/20**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ **0.2184**				4.93 **1.08**	0.70 **0.15**	5.63 **1.23**
46.	**1/10-230-55-20/155**	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 М **0.1236**				106.00 **13.10**	14.99 **1.85**	120.99 **14.95**
47.	**Е8-6-702** (83.83 / 51.09)	КЛАДКА ПОДДОНА ИЗ КИРПИЧА Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	М3 КЛАДКИ **0.3**	88.36 **26.51**	1.52 **0.46**	1.02 **0.31**	219.97 **65.99**	34.59 **10.38**	344.44 **103.34**
48.	**Е10-236-1** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.242**	2768.39 **669.95**	37.39 **9.05**		471.73 **114.16**	66.99 **16.21**	3 344.50 **809.37**
49.	**1/10-235-20/797**	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М **19.99**				0.11 **2.20**	0.02 **0.40**	0.13 **2.60**
50.	**1/10-230-55-20/120**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М **19.36**				1.57 **30.40**	0.22 **4.26**	1.79 **34.66**
51.	**1/10-230-55-20/135**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М **43.56**				1.94 **84.51**	0.27 **11.76**	2.21 **96.27**
52.	**1/10-240-55-20/60**	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 3,9 Х 11 ММ	1000 ШТ **0.358**				50.00 **17.90**	7.07 **2.53**	57.07 **20.43**
53.	**1/10-240-30-50/10**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ **2.42**				3.36 **8.13**	0.48 **1.16**	3.84 **9.29**
54.	**1/10-230-55-20/10**	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ **65.34**				0.24 **15.68**	0.03 **1.96**	0.27 **17.64**
55.	**Е15-298-1** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КЛЕЮ Разряд 4.2 МК 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ **0.1848**	3404.78 **629.20**	4.05 **0.75**	2.04 **0.38**	1 863.53 **344.38**	263.05 **48.61**	5 535.41 **1022.94**
56.	**1/10-230-15/200**	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ	КГ **1.848**				2.70 **4.99**	0.38 **0.70**	3.08 **5.69**
57.	**1/10-230-65-20-20/26**	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 200 ММ	М2 **18.8496**				17.00 **320.44**	2.40 **45.24**	19.40 **365.68**
58.	**1/10-230-60-35/19**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.066506**				353.35 **23.50**	49.96 **3.32**	403.31 **26.82**
59.	**1/10-230-**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	Т				1 808.00	255.65	2 063.65

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	60-15/19	СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	**0.008316**				**15.04**	**2.13**	**17.17**
60.	**Е10-237-8** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПВХ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.05**	1693.63 **84.68**	40.14 **2.01**		145.16 **7.26**	20.60 **1.03**	1 899.53 **94.98**
61.	**2/40-20-1/35/1**	ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПВХ	М2 **5**				292.00 **1460.00**	41.29 **206.45**	333.29 **1666.45**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1603	13	1	2851	404	4871
		ОХР и ОПР:							1345
		Плановая прибыль:							819
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							7035
		Ж013 КОРИДОР							
62.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.022**	2509.34 **55.21**	35.94 **0.79**		2 008.42 **44.19**	284.10 **6.25**	4 837.80 **106.44**
63.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **2.23**				1.67 **3.72**	0.24 **0.54**	1.91 **4.26**
64.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **1**	22.91 **22.91**	1.30 **1.30**	0.15 **0.15**	3.19 **3.19**	0.34 **0.34**	27.74 **27.74**
65.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **1**				33.00 **33.00**	2.63 **2.63**	35.63 **35.63**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		78	2	0	84	10	174
		ОХР и ОПР:							66
		Плановая прибыль:							40
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							280
		Ж016 АППАРАТНАЯ							
66.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.022**	2509.34 **55.21**	35.94 **0.79**		2 008.42 **44.19**	284.10 **6.25**	4 837.80 **106.44**
67.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **2.23**				1.67 **3.72**	0.24 **0.54**	1.91 **4.26**
68.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **1**	22.91 **22.91**	1.30 **1.30**	0.15 **0.15**	3.19 **3.19**	0.34 **0.34**	27.74 **27.74**
69.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **1**				33.00 **33.00**	2.63 **2.63**	35.63 **35.63**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		78	2	0	84	10	174
		ОХР и ОПР:							66
		Плановая прибыль:							40
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							280
		Ж017 ГАРДЕРОБ							
70.	**Е13-68-5** (83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (ПРИМ.) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.348**	301.89 **105.06**	5.88 **2.05**		1 242.00 **432.22**	75.60 **26.31**	1 625.37 **565.64**
71.	**1/10-120-220-70/22**	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2 **45.24**				1.27 **57.45**	0.18 **8.14**	1.45 **65.59**
72.	**1/10-230-60-35/61**	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т **0.2088**				464.29 **96.94**	65.65 **13.71**	529.94 **110.65**
73.	**Е15-423-2**	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С	100 М2	2509.34	35.94		2 008.42	284.10	4 837.80

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	**0.0645**	**161.85**	**2.32**		**129.54**	**18.32**	**312.03**
		Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96							
74.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **6.56**				1.67 **10.96**	0.24 **1.57**	1.91 **12.53**
75.	**E20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА **3**	22.91 **68.73**	1.30 **3.90**	0.15 **0.45**	3.19 **9.57**	0.34 **1.02**	27.74 **83.22**
		Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
76.	**3/1-150-10-110/70/1**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ **3**				33.00 **99.00**	2.63 **7.89**	35.63 **106.89**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		336	8	0	836	77	1257
		ОХР и ОПР:							282
		Плановая прибыль:							172
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1710
		Ж018 СПОРТЗАЛ							
77.	**E20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА **2**	22.91 **45.82**	1.30 **2.60**	0.15 **0.30**	3.19 **6.38**	0.34 **0.68**	27.74 **55.48**
		Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96							
78.	**3/1-150-10-110/70/2**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 900Х600ММ	ШТ **2**				31.00 **62.00**	2.47 **4.94**	33.47 **66.94**
79.	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НЕУЧТЕННЫЙ МАТЕРИАЛ К П.302 Л.СМ.№4							
80.	**1/10-230-60-15/5**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ	Т **0.012017**				1 369.00 **16.45**	193.58 **2.33**	1 562.58 **18.78**
81.	**1/10-230-60-35/40**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.37792**				478.30 **180.76**	67.63 **25.56**	545.93 **206.32**
82.	**ПРИМЕЧАНИЕ:**	НЕУЧТЕННЫЙ МАТЕРИАЛ К П.306 Л.СМ.№4							
83.	**1/10-230-60-15/5**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ	Т **0.0026**				1 369.00 **3.56**	193.58 **0.50**	1 562.58 **4.06**
84.	**1/10-230-60-35/40**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.0104**				478.30 **4.97**	67.63 **0.70**	545.93 **5.67**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		46	3	0	274	35	357
		ОХР и ОПР:							39
		Плановая прибыль:							24
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							419
		Ж019 РАЗДЕВАЛКА							
85.	**E15-261-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ САЙДИНГ ПОТОЛКОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100 М2 **0.1**	2378.13 **237.81**	7.77 **0.78**	0.44 **0.04**	16.70 **1.67**	2.35 **0.24**	2 404.95 **240.50**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
86.	**2/40-30/5**	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ MONTBLANC	М **15.3**				1.58 **24.17**	0.22 **3.37**	1.80 **27.54**
87.	**1/10-230-65-40-5/5**	САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (БЕЛЫЙ)	М2 **11.1**						
88.	**E15-300-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2 **0.09**	3252.25 **292.70**	6.03 **0.54**	4.37 **0.39**	1 771.18 **159.41**	249.86 **22.49**	5 279.32 **475.14**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
89.	**1/10-230-**	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ	М2				17.00	2.40	19.40

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	65-20-20/26	**ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 200 ММ**	**9.18**				**156.06**	**22.03**	**178.09**
90.	**1/10-230-60-15/19**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т **0.0027**				1 808.00 **4.88**	255.65 **0.69**	2 063.65 **5.57**
91.	**1/10-230-60-35/19**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.045**				353.35 **15.90**	49.96 **2.25**	403.31 **18.15**
92.	**Е11-114-1** (83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.0285**	2921.12 **83.25**	30.15 **0.86**		179.12 **5.10**	25.22 **0.72**	3 155.61 **89.93**
93.	**1/10-230-65-20-23/90**	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 400Х400 ММ, 406Х406 ММ	М2 **2.92125**				21.00 **61.35**	2.97 **8.68**	23.97 **70.03**
94.	**1/10-230-60-15/5**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ	Т **0.000739**				1 369.00 **1.01**	193.58 **0.14**	1 562.58 **1.15**
95.	**1/10-230-60-35/40**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.01995**				478.30 **9.54**	67.63 **1.35**	545.93 **10.89**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		614	2	0	439	62	1117
		ОХР и ОПР:							515
		Плановая прибыль:							314
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1946
		Ж021 БАНЯ							
96.	**Е18-2-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ПЕЧИ (ПРИМ) Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96	КОТЕЛ **1**	924.49 **924.49**	42.79 **42.79**	22.02 **22.02**	170.45 **170.45**	14.51 **14.51**	1 152.24 **1152.24**
97.	**3/2-50-10-10/10/4**	ПЕЧЬ БАННАЯ COMFORTPROM РЕТРО ЧУГУН ДЛЯ ПАРНОЙ ДО 20 КУБ, ЧУГУННАЯ ДВЕРЬ	ШТ. **1**				924.14 **924.14**	73.65 **73.65**	997.79 **997.79**
98.	**Е56-16-2** (83.83 / 51.09)	СМЕНА ОКОННЫХ РУЧЕК Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.4**	429.98 **171.99**			9.60 **3.84**	1.36 **0.54**	440.94 **176.37**
99.	**1/10-250-20-50/42/1**	РУЧКИ ДЛЯ ОКОН	ШТ. **40**				5.70 **228.00**	0.81 **32.40**	6.51 **260.40**
100.	**Е26-96-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.55**	474.24 **260.83**	0.58 **0.32**	0.44 **0.24**	0.01 **0.01**		474.83 **261.16**
101.	**1/10-230-55-20/160/2**	УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТБОЙНЫЙ	М **55**				10.00 **550.00**	1.41 **77.55**	11.41 **627.55**
102.	**1/10-230-60-35/61**	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т **0.00792**				464.29 **3.68**	65.65 **0.52**	529.94 **4.20**
103.	**Е56-18-1** (83.83 / 51.09)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. **0.01**	2042.33 **20.42**	300.86 **3.01**	157.03 **1.57**			2 343.19 **23.43**
104.	**Е56-19-1** (83.83 / 51.09)	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОЛОТЕН **0.0144**	529.1 **7.62**					529.10 **7.62**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
105.	**Е10-229-3** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.0144**	1757.36 **25.31**	41.65 **0.60**		140.41 **2.02**	19.95 **0.29**	1 959.37 **28.22**
106.	**2/50-20-5-5/100/1**	Дверь для бани Doorwood Теплая ночь 1800х800 мм (листва, стекло 8 мм, 3 петли)	ШТ **1**				328.42 **328.42**	46.44 **46.44**	374.86 **374.86**
107.	**Е20-5-1** (83.83 / 51.09)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД **0.00565**	3768.17 **21.29**	289.43 **1.64**	179.80 **1.02**	623.98 **3.53**	60.16 **0.34**	4 741.74 **26.80**
108.	**3/1-30-10-10/10/2**	ТРУБА 1,0М Ф120	ШТ **1**				74.00 **74.00**	5.90 **5.90**	79.90 **79.90**
109.	**3/1-30-10-10/10/3**	ТРУБА 0,5 М Ф120	ШТ **1**				53.00 **53.00**	4.22 **4.22**	57.22 **57.22**
110.	**3/1-170-999/360.1**	ШИБЕР	ШТ. **1**				65.00 **65.00**	5.18 **5.18**	70.18 **70.18**
111.	**3/1-170-999/360.2**	ПЕРЕХОД 120Х150ММ	ШТ. **1**				60.00 **60.00**	4.78 **4.78**	64.78 **64.78**
112.	**3/1-170-999/360.3**	КОЛЕНО 45*	ШТ. **2**				38.00 **76.00**	3.03 **6.06**	41.03 **82.06**
113.	**Е20-24-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 250 ММ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	УЗЕЛ **1**	48.58 **48.58**	0.10 **0.10**	0.03 **0.03**	1.66 **1.66**	0.19 **0.19**	50.53 **50.53**
114.	**3/1-160-10-10/10/1**	РАЗДЕЛКА ПОТОЛКА (ППУ), ДИАМЕТР: 150	ШТ. **1**				65.00 **65.00**	5.18 **5.18**	70.18 **70.18**
115.	**Е10-33-2** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ПОЛОК Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 ДЕТАЛЕЙ **0.027**	2143.31 **57.87**	134.31 **3.63**	91.13 **2.46**	151.12 **4.08**	21.37 **0.58**	2 450.11 **66.16**
116.	**2/50-30-30/40/1**	ПОЛОК 27*90 В 2-3М	ПОГ М **24**				11.50 **276.00**	1.63 **39.12**	13.13 **315.12**
117.	**2/50-30-30/40/2**	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ТЕХ.СУШКИ СТРОГАННЫЕ 45*145*6-ТС/С	М3 **0.078**				1 505.26 **117.41**	212.84 **16.60**	1 718.10 **134.01**
118.	**Е53-31-4** (83.83 / 51.09)	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.007**	10248.47 **71.74**					10 248.47 **71.74**
119.	**4/1-4-20-20-10-10/20**	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3 **0.1652**				148.49 **24.53**	23.89 **3.95**	172.38 **28.48**
120.	**4/1-6-10-20-11/5000**	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ. **0.28**				537.07 **150.38**	84.80 **23.74**	621.87 **174.12**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1610	52	27	3181	362	5205
		ОХР и ОПР:							1373
		Плановая прибыль:							837
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							7414
		Ж022 ТУАЛЕТ							
121.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.08**	3252.25 **260.18**	6.03 **0.48**	4.37 **0.35**	1 771.18 **141.69**	249.86 **19.99**	5 279.32 **422.34**
122.	**1/10-230-**	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ	М2				17.00	2.40	19.40

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	65-20-20/26	ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 200 ММ	**8.16**				**138.72**	**19.58**	**158.30**
123.	**1/10-230-60-15/19**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т **0.0036**				1 808.00 **6.51**	255.65 **0.92**	2 063.65 **7.43**
124.	**1/10-230-60-35/19**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.04**				353.35 **14.13**	49.96 **2.00**	403.31 **16.13**
125.	**Е11-114-1** (83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.05**	2921.12 **146.06**	30.15 **1.51**		179.12 **8.96**	25.22 **1.26**	3 155.61 **157.79**
126.	**1/10-230-65-20-23/90**	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 400Х400 ММ, 406Х406 ММ	М2 **5.125**				21.00 **107.63**	2.97 **15.22**	23.97 **122.85**
127.	**1/10-230-60-15/5**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ	Т **0.001296**				1 369.00 **1.77**	193.58 **0.25**	1 562.58 **2.02**
128.	**1/10-230-60-35/40**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.035**				478.30 **16.74**	67.63 **2.37**	545.93 **19.11**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		406	2	0	436	62	906
		ОХР и ОПР:							341
		Плановая прибыль:							208
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1455
		Ж026 ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ							
129.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ЛЮКА ИЗ ПВХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.02**	2035.77 **40.72**	58.67 **1.17**		201.61 **4.03**	28.60 **0.57**	2 324.65 **46.49**
130.	**2/40-20-1/35/2**	ЛЮК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ)	ШТ **2**				400.00 **800.00**	56.56 **113.12**	456.56 **913.12**
131.	**Е10-238-1** (83.83 / 51.09)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.02**	205.63 **4.11**			465.12 **9.30**	65.84 **1.32**	736.59 **14.73**
132.	**Е7-60-4** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ **0.03**	797.92 **23.94**	27.94 **0.84**	18.95 **0.57**			825.86 **24.78**
133.	**2/20-20-20-20/999370**	ОГРАЖДЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М **3**				92.05 **276.15**	5.59 **16.77**	97.64 **292.92**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		69	2	1	1089	132	1292
		ОХР и ОПР:							58
		Плановая прибыль:							35
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1386
		Ж029 СКЛАД ТО							
134.	**Е10-236-1** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.37**	2768.39 **1024.30**	37.39 **13.83**		471.73 **174.54**	66.99 **24.79**	3 344.50 **1237.46**
135.	**1/10-235-**	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ	М				0.11	0.02	0.13

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	20/797	СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	**30.5694**				**3.36**	**0.61**	**3.97**
136.	**1/10-230-55-20/120**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М **29.6**				1.57 **46.47**	0.22 **6.51**	1.79 **52.98**
137.	**1/10-230-55-20/135**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М **66.6**				1.94 **129.20**	0.27 **17.98**	2.21 **147.18**
138.	**1/10-240-55-20/60**	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 3,9 Х 11 ММ	1000 ШТ. **0.5476**				50.00 **27.38**	7.07 **3.87**	57.07 **31.25**
139.	**1/10-240-30-50/10**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ. **3.7**				3.36 **12.43**	0.48 **1.78**	3.84 **14.21**
140.	**1/10-230-55-20/10**	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ. **99.9**				0.24 **23.98**	0.03 **3.00**	0.27 **26.98**
141.	**Е15-281-1** (83.83 / 51.09)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.45**	755.74 **340.08**	9.03 **4.06**	5.83 **2.62**			764.77 **344.14**
142.	**1/10-230-15/200**	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ	КГ **8.1**				2.70 **21.87**	0.38 **3.08**	3.08 **24.95**
143.	**1/10-230-60-45-10/27**	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ КОРНИК, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т **0.18**				1 049.13 **188.84**	148.35 **26.70**	1 197.48 **215.54**
144.	**Е15-339-1** (83.83 / 51.09)	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.45**	450.01 **202.50**	0.54 **0.24**	0.29 **0.13**	202.77 **91.25**	28.75 **12.94**	682.07 **306.93**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1567	18	3	719	101	2406
		ОХР и ОПР:							1316
		Плановая прибыль:							802
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4523
		Ж030 РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
145.	**Е10-236-1** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.376**	2768.39 **1040.91**	37.39 **14.06**		471.73 **177.37**	66.99 **25.19**	3 344.50 **1257.53**
146.	**1/10-235-20/797**	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М **31.065**				0.11 **3.42**	0.02 **0.62**	0.13 **4.04**
147.	**1/10-230-55-20/120**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М **30.08**				1.57 **47.23**	0.22 **6.62**	1.79 **53.85**
148.	**1/10-230-55-20/135**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М **67.68**				1.94 **131.30**	0.27 **18.27**	2.21 **149.57**
149.	**1/10-240-55-20/60**	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 3,9 Х 11 ММ	1000 ШТ. **0.556**				50.00 **27.80**	7.07 **3.93**	57.07 **31.73**
150.	**1/10-240-30-50/10**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ. **3.76**				3.36 **12.63**	0.48 **1.80**	3.84 **14.43**
151.	**1/10-230-55-20/10**	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ **101.52**				0.24 **24.36**	0.03 **3.05**	0.27 **27.41**
152.	**Е15-281-1**	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО	100 М2	755.74	9.03	5.83			764.77

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 51.09)	СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН	**0.46**	**347.64**	**4.15**	**2.68**			**351.79**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
153.	**1/10-230-15/200**	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ	КГ **8.28**				2.70 **22.36**	0.38 **3.15**	3.08 **25.51**
154.	**1/10-230-60-45-10/27**	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ КОРНИК, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т **0.184**				1 049.13 **193.04**	148.35 **27.30**	1 197.48 **220.34**
155.	**Е15-339-1** (83.83 / 51.09)	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2 **0.46**	450.01 **207.00**	0.54 **0.25**	0.29 **0.13**	202.77 **93.27**	28.75 **13.23**	682.07 **313.75**
		Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96							
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		1596	18	3	733	103	2450
		ОХР и ОПР:							1340
		Плановая прибыль:							817
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							4606
		Ж031 ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА В ПОДВАЛ							
156.	**Е11-51-3** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ НА КЛЕЮ	100 М2 **0.09**	2730.92 **245.78**	0.52 **0.05**		1 867.15 **168.04**	263.94 **23.75**	4 862.53 **437.62**
		Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96							
157.	**1/10-230-65-20-5/15**	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ)	М2 **9.27**				39.85 **369.41**	5.63 **52.19**	45.48 **421.60**
158.	**1/10-230-60-15/5**	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ	Т **0.0027**				1 369.00 **3.70**	193.58 **0.52**	1 562.58 **4.22**
159.	**1/10-230-60-35/40**	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т **0.072**				478.30 **34.44**	67.63 **4.87**	545.93 **39.31**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		246	0	0	576	81	903
		ОХР и ОПР:							206
		Плановая прибыль:							126
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1234
		Ж032 ПОДВАЛ							
160.	**Е15-261-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ САЙДИНГ ПОТОЛКОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	100 М2 **0.118**	2378.13 **280.62**	7.77 **0.92**	0.44 **0.05**	16.70 **1.97**	2.35 **0.28**	2 404.95 **283.79**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
161.	**2/40-30/5**	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ MONTBLANC	М **21**				1.58 **33.18**	0.22 **4.62**	1.80 **37.80**
162.	**1/10-230-65-40-5/5**	САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (БЕЛЫЙ)	М2 **13.098**						
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		281	1	0	35	5	322
		ОХР и ОПР:							235
		Плановая прибыль:							143
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							700
		Ж037 УЧЕБНЫЙ КЛАСС							
163.	**Е10-236-1** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100 М2 **0.06**	2768.39 **166.10**	37.39 **2.24**		471.73 **28.30**	66.99 **4.02**	3 344.50 **200.66**
		Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96							
164.	**1/10-235-**	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ	М				0.11	0.02	0.13

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	20/797	СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	**4.9572**				**0.55**	**0.10**	**0.65**
165.	**1/10-230-55-20/120**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М **4.8**				1.57 **7.54**	0.22 **1.06**	1.79 **8.60**
166.	**1/10-230-55-20/135**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М **10.8**				1.94 **20.95**	0.27 **2.92**	2.21 **23.87**
167.	**1/10-240-55-20/60**	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 3,9 Х 11 ММ	1000 ШТ **0.0888**				50.00 **4.44**	7.07 **0.63**	57.07 **5.07**
168.	**1/10-240-30-50/10**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ **0.6**				3.36 **2.02**	0.48 **0.29**	3.84 **2.31**
169.	**1/10-230-55-20/10**	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ **16.2**				0.24 **3.89**	0.03 **0.49**	0.27 **4.38**
170.	**Е13-68-5** (83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (ПРИМ.) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.2**	301.89 **60.38**	5.88 **1.18**		1 242.00 **248.40**	75.60 **15.12**	1 625.37 **325.08**
171.	**1/10-120-220-70/22**	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2 **26**				1.27 **33.02**	0.18 **4.68**	1.45 **37.70**
172.	**1/10-230-60-35/61**	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т **0.12**				464.29 **55.71**	65.65 **7.88**	529.94 **63.59**
173.	**Е15-281-1** (83.83 / 51.09)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.26**	755.74 **196.49**	9.03 **2.35**	5.83 **1.52**			764.77 **198.84**
174.	**1/10-230-15/200**	ГРУНТОВКА ЛАКРИТ	КГ **4.68**				2.70 **12.64**	0.38 **1.78**	3.08 **14.42**
175.	**1/10-230-60-45-10/27**	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ КОРНИК, ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т **0.104**				1 049.13 **109.11**	148.35 **15.43**	1 197.48 **124.54**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		423	6	2	527	54	1010
		ОХР и ОПР:							356
		Плановая прибыль:							217
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1582
		Ж038 СПАЛЬНЯ							
176.	**Е10-236-1** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.103**	2768.39 **285.14**	37.39 **3.85**		471.73 **48.59**	66.99 **6.90**	3 344.50 **344.48**
177.	**1/10-235-20/797**	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М **8.509**				0.11 **0.94**	0.02 **0.17**	0.13 **1.11**
178.	**1/10-230-55-20/120**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М **8.4**				1.57 **13.19**	0.22 **1.85**	1.79 **15.04**
179.	**1/10-230-55-20/135**	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М **18.54**				1.94 **35.97**	0.27 **5.01**	2.21 **40.98**
180.	**1/10-240-55-20/60**	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 3,9 Х 11 ММ	1000 ШТ **0.1524**				50.00 **7.62**	7.07 **1.08**	57.07 **8.70**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
181.	**1/10-240-30-50/10**	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ. **1.03**				3.36 **3.46**	0.48 **0.49**	3.84 **3.95**
182.	**1/10-230-55-20/10**	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ. **27.81**				0.24 **6.67**	0.03 **0.83**	0.27 **7.50**
183.	**Е13-68-5** (83.83 / 51.09)	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (ПРИМ.) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.116**	301.89 **35.02**	5.88 **0.68**		1 242.00 **144.07**	75.60 **8.77**	1 625.37 **188.54**
184.	**1/10-120-220-70/22**	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2 **15.08**				1.27 **19.15**	0.18 **2.71**	1.45 **21.86**
185.	**1/10-230-60-35/61**	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т **0.0696**				464.29 **32.31**	65.65 **4.57**	529.94 **36.88**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		320	5	0	312	32	669
		ОХР и ОПР:							268
		Плановая прибыль:							164
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1101
		Ж037 УЧЕБНЫЙ КЛАСС							
186.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.044**	2509.34 **110.41**	35.94 **1.58**		2 008.42 **88.37**	284.10 **12.50**	4 837.80 **212.86**
187.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **4.47**				1.67 **7.46**	0.24 **1.07**	1.91 **8.53**
188.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	22.91 **45.82**	1.30 **2.60**	0.15 **0.30**	3.19 **6.38**	0.34 **0.68**	27.74 **55.48**
189.	**3/1-150-10-110/70/2**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 900Х600ММ	ШТ. **2**				31.00 **62.00**	2.47 **4.94**	33.47 **66.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		156	4	0	164	19	344
		ОХР и ОПР:							131
		Плановая прибыль:							80
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							555
		Ж038 СПАЛЬНЯ							
190.	**Е15-423-2** (83.83 / 51.09)	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ПВХ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.044**	2509.34 **110.41**	35.94 **1.58**		2 008.42 **88.37**	284.10 **12.50**	4 837.80 **212.86**
191.	**1/10-230-65-45-999/130/1**	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М **4.47**				1.67 **7.46**	0.24 **1.07**	1.91 **8.53**
192.	**Е20-11-1** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	РЕШЕТКА **2**	22.91 **45.82**	1.30 **2.60**	0.15 **0.30**	3.19 **6.38**	0.34 **0.68**	27.74 **55.48**
193.	**3/1-150-10-110/70/3**	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1500Х400ММ	ШТ. **2**				37.80 **75.60**	3.01 **6.02**	40.81 **81.62**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		156	4	0	178	20	358
		ОХР и ОПР:							131
		Плановая прибыль:							80
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							570
		Ж040 ПРОЕМЫ							
194.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.09)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 С СОХРАНЕНИЕМ 3-й коэффициент к расценке (справочно) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.1512**	1628.61 **246.25**	46.94 **7.10** К1=0.8				1 675.55 **253.35**

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
195.	**Е10-237-7** (83.83 / 51.09)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.1512**	2035.77 **307.81**	58.67 **8.87**		201.61 **30.48**	28.60 **4.32**	2 324.65 **351.48**
196.	**Е10-238-1** (83.83 / 51.09)	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПРОЕМОВ **0.1512**	205.63 **31.09**			465.12 **70.33**	65.84 **9.96**	736.59 **111.38**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		585	16	0	101	14	716
		ОХР и ОПР:							491
		Плановая прибыль:							299
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							1506
		ИТОГО прямые затраты по смете:		11253	188	42	14528	1782	27750
		ОХР и ОПР:							9468
		Плановая прибыль:							5770
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							42989
		ВСЕГО прямые затраты:		**11253**	**188**	**42**	**14528**	**1782**	**27750**
		ОХР и ОПР:							**9468**
		Плановая прибыль:							**5770**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**42989**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
		Материалы подрядчика						
1.	1/10-240-30-30/362	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 60 ММ	100 ШТ.	3.198312	4.93	15.78	14.14%	2.21
2.	1/10-240-15/310	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА	КГ	0.366624	4.42	1.63	14.14%	0.22
3.	1/10-230-65-45-5/5	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2	48.91536	10.19	498.44	14.14%	70.41
4.	1/10-230-55-20/65	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 Х 50, 0,6 ММ	М	86.832	4.30	373.40	14.14%	52.98
5.	1/10-230-55-20/120	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ	М	137.5856	1.57	216.03	14.14%	30.25
6.	1/10-170-2/50	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0.8112	0.77	0.60	14.14%	0.09
7.	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	12.17542	2.75	33.48	14.14%	4.75
8.	1/10-230-65-45-999/130/1	ПРОФИЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М	49.02	1.67	81.84	14.14%	11.77
9.	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0.0036	159.65	0.48	16.09%	
10.	3/13-10-10/50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.01032	3 900.00	40.32	7.97%	3.12
11.	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1.03744	4.24	4.41	14.14%	0.53

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
12.	1/10-140-40/95	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.00264	11 990.00	31.68	14.14%	4.56
13.	3/1-150-10-110/70/1	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1200Х600ММ	ШТ.	18	33.00	594.00	7.97%	47.34
14.	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3	0.2124	148.49	31.54	16.09%	5.08
15.	4/1-6-10-20-11/5000	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ.	0.36	537.07	193.35	15.79%	30.52
16.	2/20-20-20-20/5/1	ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦ МАРШЕВЫХ	М	4.6	119.57	550.02	6.07%	33.40
17.	2/50-30-30/40	ДЕТАЛИ ПОГОНАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ШТАПИКИ	М	4.7074	3.30	15.53	14.14%	2.21
18.	1/10-260-500-5/5	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ	Т	0.00035	5 960.00	2.09	6.07%	0.13
19.	1/10-240-25-35/240	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.6114	3.50	2.14	14.14%	0.30
20.	2/20-20-15-35/999370/2	ЛЮК ПВХ 1Х0,7М	ШТ.	1	200.00	200.00	14.14%	28.28
21.	1/10-230-95/55	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 Х 600 ММ	ШТ.	23.17	11.47	265.76	14.14%	37.54
22.	1/10-240-30-50/20	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60	100 ШТ.	0.28	4.93	1.38	14.14%	0.19
23.	1/10-230-55-20/25	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 М	0.14696	161.01	23.66	14.14%	3.35
24.	1/10-230-55-20/30	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 М	0.07304	183.04	13.37	14.14%	1.89
25.	1/10-230-55-20/20	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 М	0.07304	166.78	12.18	14.14%	1.72
26.	1/10-240-5-15/15	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М8 Х 10 Х 60 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ	1000 ШТ.	0.00616	468.87	2.89	14.14%	0.41
27.	1/10-230-55-20/15	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	6.16	0.44	2.71	14.14%	0.37
28.	1/10-230-55-20/155	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 М	0.1236	106.00	13.10	14.14%	1.85
29.	4/1-6-20-10-10/30	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ УТОЛЩЕННЫЙ (ПОЛУТОРНЫЙ) ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ М125, МАРКИ ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ F35, КЛАССА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ 1.4-2.0, РАЗМЕРОМ 250 Х 120 Х 88 ММ	1000 ШТ.	0.0912	600.00	54.72	15.79%	8.64
30.	4/1-4-20-20-20-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 50	М3	0.066	163.64	10.80	16.09%	1.74
31.	2/50-30-30/15	ПРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0.000819				
32.	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1.639815	3.57	5.84		
33.	1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	2.0718	9.33	19.32	14.14%	2.74
34.	1/10-230-60-40/25	ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0.022849	885.12	20.22	14.14%	2.86

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
35.	1/10-230-55-7/15	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)УПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	120.855	3.80	459.25	14.14%	65.26
36.	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	2.365305	4.96	11.73	14.14%	1.66
37.	1/10-170-10/35	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ	ШТ.	1.04741	7.15	7.50	14.14%	1.06
38.	1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	95.0906	0.11	10.47	14.14%	1.90
39.	1/10-230-55-20/135	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,6 ММ	М	207.18	1.94	401.93	14.14%	55.94
40.	1/10-240-55-20/60	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 3,9 Х 11 ММ	1000 ШТ.	1.7028	50.00	85.14	14.14%	12.04
41.	1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ.	11.51	3.36	38.67	14.14%	5.52
42.	1/10-230-55-20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	310.77	0.24	74.58	14.14%	9.33
43.	1/10-230-65-20-20/26	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 200 ММ	М2	72.7192	17.00	1236.22	14.14%	174.52
44.	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0.218034	353.35	77.04	14.14%	10.89
45.	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0.3746	3.64	1.37	14.14%	0.20
46.	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	33.828	2.70	91.34	14.14%	12.86
47.	1/10-230-60-15/19	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), СЕРАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т	0.014616	1 808.00	26.43	14.14%	3.74
48.	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0.113554	15.42	1.74	14.14%	0.24
49.	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 152	1000 ШТ.	0.030832	379.00	11.69	14.14%	1.65
50.	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112	10 ШТ.	8.27224	2.74	22.66	14.14%	3.24
51.	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0.25232	3.23	0.81	14.14%	0.12
52.	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	М3	0.016405	415.15	6.81	14.14%	0.96
53.	2/40-20-1/35/1	ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПВХ	М2	5	292.00	1460.00	14.14%	206.45
54.	1/10-260-380/2	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	71.712	11.50	824.69	6.07%	50.20
55.	1/10-120-220-70/22	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	М2	86.32	1.27	109.62	14.14%	15.53

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
56.	1/10-230-60-35/61	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Т	0.40632	464.29	188.64	14.14%	26.68
57.	3/1-150-10-110/70/2	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 900Х600ММ	ШТ.	4	31.00	124.00	7.97%	9.88
58.	1/10-230-60-15/5	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0.019352	1 369.00	26.49	14.14%	3.74
59.	1/10-230-60-35/40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0.51527	478.30	246.45	14.14%	34.85
60.	1/10-240-25-35/230	ГВОЗДЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3 Х 25 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0.763	4.77	3.64	14.14%	0.52
61.	2/40-30/5	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ MONTBLANC	М	36.3	1.58	57.35	14.14%	7.99
62.	1/10-230-65-40-5/5	САЙДИНГ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 255 ММ (БЕЛЫЙ)	М2	24.198				
63.	1/10-230-60-10/5	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0.00785	1 601.60	12.57	14.14%	1.78
64.	1/10-170-2/30	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ.	0.046315	2.40	0.11	14.14%	0.02
65.	1/10-160-10/190	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	1.6171	0.81	1.31	14.14%	0.17
66.	1/10-230-65-20-23/90	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 400 Х 400 ММ, 406 Х 406 ММ	М2	8.04625	21.00	168.98	14.14%	23.90
67.	3/13-10-10/60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0.00802	3 900.00	31.28	7.97%	2.49
68.	3/11-10-10-20/90	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	1	17.59	17.59	7.97%	1.40
69.	3/11-10-10-20/80	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	13.09	13.09	7.97%	1.04
70.	3/11-10-10-20/70	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	9.49	9.49	7.97%	0.76
71.	3/11-10-10-20/100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3	24.19	72.57	7.97%	5.79
72.	1/10-235-5/57	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)	КГ	0.62093	4.95	3.08	14.14%	0.44
73.	1/10-235-3/47	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0.04	54.50	2.18	14.14%	0.31
74.	1/10-230-50-15/31	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0.041	6.70	0.28	14.14%	0.04

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
75.	1/10-230-40-65/60	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ	КГ	0.081	12.50	1.01	14.14%	0.14
76.	1/10-150-15/95	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	0.27	0.27	14.14%	0.04
77.	1/10-150-15/90	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	0.25	0.25	14.14%	0.04
78.	1/10-150-15/105	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	3	0.60	1.80	14.14%	0.24
79.	1/10-150-15/100	ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	1	0.49	0.49	14.14%	0.07
80.	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0.00138	10 000.00	13.80	14.14%	1.95
81.	1/10-135-10-8/35	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0.00005	2 512.90	0.13	14.14%	0.02
82.	3/2-50-10-10/10/4	ПЕЧЬ БАННАЯ COMFORTPROM РЕТРО ЧУГУН ДЛЯ ПАРНОЙ ДО 20 КУБ, ЧУГУННАЯ ДВЕРЬ	ШТ.	1	924.14	924.14	7.97%	73.65
83.	1/10-240-55-10/30	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ	Т	0.000805	4 800.00	3.87	14.14%	0.54
84.	1/10-250-20-50/42/1	РУЧКИ ДЛЯ ОКОН	ШТ.	40	5.70	228.00	14.14%	32.40
85.	1/10-230-55-20/160/2	УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТБОЙНЫЙ	М	55	10.00	550.00	14.14%	77.55
86.	8/1/120	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ	М	3.15				
87.	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.090392				
88.	8/1/130	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ	М2	0.72				
89.	1/10-240-25-35/10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 Х 50 ММ	Т	0.000021	3 269.57	0.07	14.14%	0.01
90.	2/50-20-5-5/100/1	Дверь для бани Doorwood Теплая ночь 1800х800 мм (листва, стекло 8 мм, 3 петли)	ШТ	1	328.42	328.42	14.14%	46.44
91.	3/13-10-10/30	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ)	Т	0.000101	3 900.00	0.39	7.97%	0.03
92.	3/10-10-20-10/20	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	0.36725	5.98	2.20	7.97%	0.18
93.	1/10-140-40/90	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0.002543	13.50	0.03	14.14%	
94.	3/1-30-10-10/10/2	ТРУБА 1,0М Ф120	ШТ	1	74.00	74.00	7.97%	5.90
95.	3/1-30-10-10/10/3	ТРУБА 0,5 М Ф120	ШТ	1	53.00	53.00	7.97%	4.22
96.	3/1-170-999/360.1	ШИБЕР	ШТ.	1	65.00	65.00	7.97%	5.18
97.	3/1-170-999/360.2	ПЕРЕХОД 120Х150ММ	ШТ.	1	60.00	60.00	7.97%	4.78
98.	3/1-170-999/360.3	КОЛЕНО 45*	ШТ.	2	38.00	76.00	7.97%	6.06
99.	3/13-10-10/20	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	КГ	0.178	3.90	0.69	7.97%	0.06
100.	1/10-235-3/101	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.001	6.50	0.01	14.14%	
101.	3/1-160-10-10/10/1	РАЗДЕЛКА ПОТОЛКА (ППУ), ДИАМЕТР: 150	ШТ.	1	65.00	65.00	7.97%	5.18

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
102.	2/50-30-30/40/1	ПОЛОК 27*90 В 2-3М	ПОГ М	24	11.50	276.00	14.14%	39.12
103.	2/50-30-30/40/2	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ТЕХ.СУШКИ СТРОГАННЫЕ 45*145*6-ТС/С	М3	0.078	1 505.26	117.41	14.14%	16.60
104.	2/40-20-1/35/2	ЛЮК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ)	ШТ	2	400.00	800.00	14.14%	113.12
105.	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	5.218176	15.26	79.63	14.14%	11.28
106.	2/20-20-20-20/999370	ОГРАЖДЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37	М	3	92.05	276.15	6.07%	16.77
107.	1/10-230-60-45-10/27	ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "КОРНИК", ПОД ОКРАСКУ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	0.468	1 049.13	490.99	14.14%	69.43
108.	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	М2	3.4125	2.51	8.56	14.14%	1.19
109.	1/10-230-40-10/64	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ	36.4	4.01	145.96	14.14%	20.75
110.	1/10-230-65-20-23/42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ	М2	9.27	18.11	167.88	14.14%	23.73
111.	1/10-230-65-20-5/15	КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ)	М2	9.27	39.85	369.41	14.14%	52.19
112.	3/1-150-10-110/70/3	РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ 1500Х400ММ	ШТ.	2	37.80	75.60	7.97%	6.02
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**14528**		**1781**
		ВСЕГО :				**14528**		**1781**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.04	1.53	0.06		
2.	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.839113	1.27	1.06		
3.	М030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	3.3928608	4.70	15.95		
4.	М030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0.0443525	20.98	0.93	16.96	0.75
5.	М031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.083412	19.18	1.60	14.58	1.22
6.	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.4076275	4.56	33.70		
7.	М042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0.6	1.11	0.67		
8.	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0.0619	35.65	2.21	16.96	1.05

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
9.	М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0.015	21.84	0.33	14.58	0.22
10.	М110903	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л	МАШ.-Ч	0.0165	19.25	0.32	14.58	0.24
11.	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	41.0484504	0.95	38.99		
12.	М330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	2.1248	1.47	3.12		
13.	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.5755	0.91	0.53		
14.	М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1.24385	1.04	1.29		
15.	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0.0619	0.56	0.04		
16.	М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0.44745	3.33	1.49		
17.	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18.2671	0.88	16.07		
18.	М331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1.8966	0.62	1.18		
19.	М331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29.0250772	0.34	9.83		
20.	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2.61453	21.49	56.07	14.58	38.22
21.	М331619	ЭЛЕКТРОЛОБЗИК	МАШ.-Ч	1.799352	1.66	2.99		
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**188**		**42**
		ВСЕГО :				**188**		**42**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет **1.018081**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		685,73	685,73
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,84	2,84
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		688,57	688,57
	Заработная плата	1	11 252,81	11 456,49
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	188,46	191,87
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	41,69	42,44
	Материалы		14 527,70	14 790,65
	в т.ч. материалы подрядчика		14 527,70	14 790,65
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 781,51	1 813,76
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		1 781,51	1 813,76
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		27 750,48	28 252,77
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	9 468,15	9 639,52
	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	83.83	9468.15	
3	Плановая прибыль	1	5 770,29	5 874,73
	. 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село)	51.09	5770.29	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		42 988,92	43 767,02
6	Прочие затраты, в том числе:		3 840,13	3 909,64
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	3 840,13	3 909,64
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		46 829,05	47 676,66
	в том числе стоимость подрядных работ		46 829,05	47 676,66

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		46 829,05	47 676,66
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		46 829,05	47 676,66
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,0181
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			47676,66
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		46 829,05	47 676,66
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		46 829,05	47 676,66
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____%			
18	Сумма НДС по ставке ____%	20	9 365,81	9 535,33
	ВСЕГО выполнено работ		56 194,86	57 211,99
	Средства на содержание Заказчика Застройщика(технический надзор)			1 144,24
	ВСЕГО выполнено работ с учетом средств на содержание Заказчика Застройщика			58 356,23
20	Сумма прописью ***Пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят шесть руб. 23 коп.***			

Составил ИП _____ Н.В.Войтикова
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил Гл. спец. ОМТО и Р _____ Д.В. Клоев
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)