«__»_____20___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ОАО «Минский молочный завод№1»
М.В.Кардаш

Заявка
«Вилейский» ПУ

на осуществление закупки:
текущий ремонт покрытий полов участка производства казеина, расположенного по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. Партизанская, 77»

1. Основание закупки:
Дефектный акт от 31.08.2026г.
2. Цель закупки:
Для собственных нужд.
3. Срок выполнения работ:
С 26.10.2026 по 31.12.2026г.
4. Место выполнения работ:
Минская обл., г. Вилейка, ул. Партизанская, 77.

Приемная
Открытое акционерное общество
«Минский молочный завод №1»
"16" 10 2026 г.
Вход. № 19-44

5. Гарантийные обязательства:
Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев, с даты подписания акта на выполненные работы.
6. Информация об исполнителях (подрядчиках):
Согласно результатов процедуры запроса ценовых предложений.
7. Требования к исполнителям (подрядчикам):
1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с Постановлением № 168, за исключением случаев, установленных документацией о закупке и Постановлением № 168, в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.
2. Участником признается юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, представившее предложение.
3. При проведении настоящей процедуры закупки к участникам предъявляются следующие требования:
3.1. юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее – реестр).

3.10. в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) допуск к участию в процедуре закупки осуществляется с учетом абзаца седьмого пункта 36 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного Постановлением №168.

8. Описание предмета закупки:

8.1.Наименование выполняемых работ:

Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утверждённой сметной документацией по объекту: главный производственный корпус участок производства казеина, расположенного по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. Партизанская, 77». Разработана сметная документация и утверждена ОАО «Минский молочный завод №1» со сметной стоимостью 32129,54 тыс. рублей, в том числе НДС по ставке 5354,92 ты. рублей в ценах на дату разработки сметной документации 1 сентября 2026 г.

8.2. Код ОКРБ 22.23.11.550

43.33.10.100 Работы строительные специализированные

8.3. Требования по предоставлению сопроводительных документов:

1. Аттестат на выполнение строительно-монтажных работ по предмету заказа не ниже третьей категории.
2. Расчет цены предложения на выполнение работ, составленный в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом и Сборников норм затрат трудовых ресурсов, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июля 2014 г. № 169 (с изменениями).
3. Календарный план производства работ, составленный с учетом требований, документации о закупке в процедуре запроса ценовых предложений.
4. График платежей, составленный с учетом требований, установленных в задании на закупку.
5. Гарантийное письмо участника о применении порядка расчета стоимости дополнительных работ, как и для расчета своей цены представленного предложения.
6. Письмо участника переговоров, подтверждающее согласие на принятие всех условий, выдвинутых организатором процедуры запроса ценовых предложений.
7. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
8. Бухгалтерский баланс за последний отчётный год. Для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения документы, подтверждающие движение денежных потоков по учёту доходов и расходов с отражением финансового результата за предыдущий год, а также на последнюю отчётную дату текущего года.

Соответствие требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки реестра.

3.2. индивидуальный предприниматель, – участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

3.3. отсутствие у участника процедуры закупки индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

3.4. отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

3.5. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

3.6. индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности.

3.7. юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности.

3.8. юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;

3.9. юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 Положения № 168 не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором.

Соответствие требованиям, установленным пунктами .3.2. – .3.9., подтверждается заявлением участника по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки.

9. Заявление что участник не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации согласно законодательству Республики Беларусь.
10. Заявление о подписании договора в предложенной закупающей организацией редакции.

8.4. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) товаров (работ, услуг):

1. Объем предмета закупку указан в смете по объекту строительства, которая предоставляется ОАО «Минский молочный завод №1» участникам.
ОАО «Минский молочный завод №1» имеет право в ходе процедуры запроса ценовых предложений на изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов.
Согласно приложенной сметной документации. Стоимость, рассчитанная на основании сметной документации 32129,54. Окончательная стоимость определяется по результатам процедуры запроса ценовых предложений.
2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами, согласно технологической карте производителя. Качество применяемых материалов должно подтверждаться паспортами и сертификатами соответствия. По выполняемым работам должна своевременно оформляться исполнительная документация в соответствии с действующими строительными нормами.
3. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы являются, подписанные уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, справки о стоимости выполненных работ формы С-3 а (далее - Справка формы С-3) (в 3 экз.-2 экз. для Заказчика), составленная на основании акта сдачи- приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (далее по тексту - Акт формы С-2а), который служит подтверждением объемов и стоимости выполненных работ, включаемых в указанную справку, по формам, утвержденным Министерством строительства и архитектуры Республики Беларусь, (в 3 экз-2 экз. для Заказчика).
4. Сроки в предложении участника должны быть указаны в календарных днях, в случае превышения сроков, указанных в настоящей документации о закупке в процедуре запроса ценовых предложений, предложение будет отклонено как несоответствующее.

8.5. Требования к форме, сроку и порядку оплаты товара (работ, услуг), валюте платежа:

1. Предусматривается предоставление текущих авансов в размере не более 50% от планируемых к выполнению работ. Предусматривается индексация несвоевременно отработанного аванса в соответствии с законодательством.
2. Цена должна быть указана за полный комплекс строительных работ с учётом всех материалов, со всеми налогами и сборами. Участники процедуры запроса ценовых предложений имеют право внести предложение о снижении цены заказа.

3. Оплата производиться в безналичной форме.
4. В предложении должна быть предусмотрена отсрочка платежа за выполненные работы на срок не менее 10 банковских дней от даты подписания акта выполненных работ.
5. Валюта при подаче предложения: белорусский рубль.
6. Валюта платежа: белорусский рубль.
7. Валюта оценки предложений: белорусские рубли. При проведении процедуры переговоров по снижению цены, сравнение и оценка проводится на дату проведения переговоров.

9. Ответственный исполнитель от структурного подразделения:

Начальник ремонтной службы Вилейского производственного участка Василевский Игорь Николаевич.

10. Приложения:

Проектно-сметная документация по объекту.

Начальник ремонтной службы
Вилейского производственного участка И.Н.Василевский

Инженер С.А.Насекайло



УТВЕРЖДАЮ
заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Минский молочный завод №1»
_____ М.В.Кардаш
(подпись) (И.О.Фамилия)
«__» 09 2026 г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта: **Текущий ремонт покрытий полов участка производства казеина Вилейского производственного участка ОАО «Минский молочный завод №1» по адресу Минская область г.Вилейка ул.Партизанская 77/8**

Заказчик: **ОАО "Минский молочный завод №1»"**

Генподрядчик (Подрядчик):

Субподрядчик:

Смета составлена в ценах на: **1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены: **без НДС** (вид цены) Регион строительства: **Минская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда: **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед изм. Кол-во	Стоимость ед изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА*							
		Ж000 РАЗДЕЛ СМЕТЫ (ПТМ)							
1.	**Е57-14-3** (83 83 / 51 0893)	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 МЕСТ **0.06**	2351.09 **141.07**	88.64 **5.32** К1=1.2	46.72 **2.80**			2 439.73 **146.39**
2.	**1/10-230-15/625**	ГРУНТОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ КГР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (81 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) КГР-3 ЦЕМЕЗИТ УР ГРУНТ	кг **3**				9.01 **27.03**	0.63 **1.89**	9.64 **28.92**
3.	**1/10-125-80-6/45**	КОМПОЗИЦИЯ КР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (12 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) ДЛЯ РЕМОНТА ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1 ММ ДО 50 ММ КР-3 ЦЕМЕЗИТ УР69РЕМ	кг **126**				2.62 **330.12**	0.18 **22.68**	2.80 **352.80**
4.	**Е11-15-7** (83 83 / 51 0893)	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4.6 МК 1.0611 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ **1.5**	1728.5 **2592.75**	42.70 **64.05** К1=1.2				1 771.20 **2656.80**
5.	**1/10-170-2/60**	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 300Х3	шт. **1.5**				187.00 **280.50**	13.16 **19.74**	200.16 **300.24**
6.	**ИНРР22-УР69** (83 82 / 51 0893)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА КОМПОЗИЦИЕЙЦЕМЕЗИТ УР-69 ТОЛЩИНОЙ 6ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100М2 **1.5**	2437.58 **3656.37**	73.63 **110.45** К1=1.2				2 511.21 **3766.82**
7.	**1/10-230-15/625**	ГРУНТОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ КГР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (81 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) КГР-3 ЦЕМЕЗИТ УР ГРУНТ	кг **75**				9.01 **675.75**	0.63 **47.25**	9.64 **723.00**
8.	**1/10-125-80-6/20**	КОМПОЗИЦИЯ КР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (17 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 6 ДО 15 ММ КР-3 ЦЕМЕЗИТ УР69	кг **2175**				3.08 **6699.00**	0.22 **478.50**	3.30 **7177.50**
9.	**1/10-230-50-15/79**	СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ	т **0.0129**				6 639.90 **85.65**	467.45 **6.03**	7 107.35 **91.68**
10.	**1/10-170-2/П60**	КРУГ (ЧАШКА) АЛМАЗНЫЙ ДВУХРЯДНАЯ ДЛЯ БЕТОНА 180Х6,0Х22,23	шт **0.3**				100.00 **30.00**	7.04 **2.11**	107.04 **32.11**
11.	**1/10-235-20/772**	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М	м2 **6.75**				2.51 **16.94**	0.18 **1.22**	2.69 **18.16**
12.	**1/10-160-20/15**	ВЕТОШЬ	кг **0.75**				3.64 **2.73**	0.26 **0.20**	3.90 **2.93**
13.	**ИНРР22-**	УСТРОЙСТВО ШТРАБЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ	100М	39.74	3.14				42.88

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед изм. Кол-во	Стоимость ед изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	ШТРАБ (83 83 / 51.0893)	ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ СОСТАВОВ ЦЕМЕЗИТ И ЭСПОЛ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	**0.9**	**35.77**	**2.83** К1=1.2				**38.60**
14.	**1/10-170-2/20**	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ	диск **3.6**				26.92 **96.91**	1.90 **6.84**	28.82 **103.75**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		6426	183	3	8245	586	15440
		ОХР и ОПР:							5389
		Плановая прибыль:							3284
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							24113
		ИТОГО прямые затраты по смете:		6426	183	3	8245	586	15440
		ОХР и ОПР:							5389
		Плановая прибыль:							3284
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							24113
		ВСЕГО прямые затраты:		**6426**	**183**	**3**	**8245**	**586**	**15440**
		ОХР и ОПР:							**5389**
		Плановая прибыль:							**3284**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**24113**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-125-80-6 Композиции полимерминеральные растворные трехкомпонентные КР-3						
1.	1/10-125-80-6/20	КОМПОЗИЦИЯ КР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (17 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 6 ДО 15 ММ КР-3 "ЦЕМЕЗИТ УР69" 01.09.2026 ОРБ	кг	2 175	3.08	6699.00	7.04%	478.50
2.	1/10-125-80-6/45	КОМПОЗИЦИЯ КР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (12 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) ДЛЯ РЕМОНТА ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1 ММ ДО 50 ММ КР-3 "ЦЕМЕЗИТ УР69РЕМ" 01.09.2026 ОРБ	кг	126	2.62	330.12	7.04%	22.68
		1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых						
3.	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ 01.09.2026 ОРБ	кг	0.75	3.64	2.73	7.04%	0.20
		1/10-170-2 Круги (диски) отрезные						
4.	1/10-170-2/П60	КРУГ (ЧАШКА) АЛМАЗНЫЙ ДВУХРЯДНАЯ ДЛЯ БЕТОНА 180Х6,0Х22,23 01.09.2026 ОРБ	шт	0.3	100.00	30.00	7.04%	2.11
5.	1/10-170-2/20	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ 01.09.2026 ОРБ	диск	3.6	26.92	96.91	7.04%	6.84
6.	1/10-170-2/60	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 300Х3 01.09.2026 ОРБ	шт.	1.5	187.00	280.50	7.04%	19.74
		1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые						
7.	1/10-230-15/625	ГРУНТОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ КГР-3 НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА (81 % ОТ МАССЫ КОМПОЗИЦИИ) КГР-3 "ЦЕМЕЗИТ УР ГРУНТ" 01.09.2026 ОРБ	кг	78	9.01	702.78	7.04%	49.14
		1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)						
8.	1/10-230-50-15/79	СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ 01.09.2026 ОРБ	т	0.0129	6 639.90	85.65	7.04%	6.03
		1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие						
9.	1/10-235-20/772	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М 01.09.2026 ОРБ	м2	6.75	2.51	16.94	7.04%	1.22
		ИТОГО Материалы подрядчика :				8245		586

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоим трансп. без Н
		ВСЕГО :				**8245**		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимост зарплаты машинист
		Механизмы подрядчика						
1.	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М!3/МИН	МАШ.-Ч	0.10584	35.65	3.77	16.96	1.
2.	М330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	70.38	0.91	64.05		
3.	М330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	16.56	1.04	17.22		
4.	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0.10584	0.56	0.06		
5.	М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	10.908	3.33	36.33		
6.	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.756	0.88	0.67		
7.	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0.06912	21.49	1.49	14.58	1.(
8.	М110902*	РАСТВОРОМЕШАЛКА МРБС-100	маш.ч	25.236	2.34	59.06		
9.	М331617*	ШТРАБОРЕЗ	маш.ч	0.918				
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**183**		
		ВСЕГО :				**183**		

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 СЕНТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ОКТЯБРЬ 2026
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕНТЯБРЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026 составляет **1.018081**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		387,12	387,12
	Трудозатраты машинистов, чел-час		0,17	0,17
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		387,29	387,29
	Заработная плата	1	6 425,96	6 542,14
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	182,65	185,95
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	2,80	2,86
	Материалы		8 244,63	8 393,70
	в т.ч. материалы подрядчика		8 244,63	8 393,70
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	586,46	597,07
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		586,46	597,07
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		15 439,70	15 718,86
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	5 389,23	5 486,67
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	5389.23	
3	Плановая прибыль	1	3 284,40	3 343,79
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	3284.4	
4	Временные (титульные) здания и сооружения			
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		24 113,33	24 549,32
6	Прочие затраты, в том числе:		2 185,78	2 225,30
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	2 185,78	2 225,30

ОАО «Минский молочный завод №1»

Вилейский производственный участок

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Вилейского производственного участка

_____ А.М. Селюн

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» _____ 2026 г.

АКТ№ __ от 31.08.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «24» февраля . 2026г. №27

В составе:

Председатель комиссии: Начальник ремонтной службы (должность) — И.Н.Василевский (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Ведущий бухгалтер (должность) — Т.В. Илькевич (инициалы, фамилия)

Начальник производственного сектора (должность) — Н.В.Литвинович (инициалы, фамилия)

Инженер (должность) — С.А.Насекайло (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер-энергетик (должность) — Д.М.Вяжевич (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер-механик по транспорту (Должность) — Е.П.Послед (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Главный производственный корпус, помещение для участка производства казеина:

Наличие трещин, царапин, сколов, неровностей по всей площади пола. Площадь покрытия, требуемого ремонта 163.22кв.м. Плинтусы частично деформированы сломаны.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов):

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии: Начальник ремонтной службы (должность) (подпись) — И.Н.Василевский (инициалы,фамилия)

Члены комиссии

Ведущий бухгалтер (должность) (подпись) — Т.В. Илькевич (инициалы, фамилия)

Начальник производственного сектора (должность) (подпись) — Н.В.Литвинович (инициалы, фамилия)

Инженер (должность) (подпись) — С.А.Насекайло (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер-энергетик (должность) (подпись) — Д.М.Вяжевич (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер-механик по транспорту (Должность) (подпись) — Е.П.Послед (инициалы, фамилия)