Утверждаю:
Заместитель директора по
капитальному строительству
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»

_____ И.Г.Коломиец

«20» 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических работ

Заказчик (застройщик): *Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть»*

1. Полное наименование объекта: ***«Реконструкция участков тепловых сетей от жилого дома по ул. Нововиленская, 24 до жилого дома по ул. Нововиленская, 21/1; от жилого дома по ул. Нововиленская, 21/1 до ТК 11/424; от ТК 11/424 до жилого дома по ул. Нововиленская, 23, до жилого дома по ул. Нововиленская, 21/2; от жилого дома по ул. Нововиленская, 21/2 до здания по ул. Нововиленская, 21/3 в г.Минске»***

2. Местоположение объекта (по административному делению): *территория Центрального административного района г. Минска – ул. Нововиленская, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 24.*

3. Стадия проектирования: *строительный проект*

4. Общая характеристика проектируемого объекта: *тепловые сети*

5. Цель и назначение изысканий: *получение материалов изысканий для разработки предпроектной, проектной документации*

6. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: *масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа – 0,5 м, система координат – г.Минск, система высот – Балтийская, площадь участка ~ 3,1 га (ул. Нововиленская, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 24). (уточняется на этапе разработки инвестиционного замысла с учетом п.3.2 технического задания на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации); ширину полосы съемки, направление, протяженность трасс инженерных коммуникаций уточнить по ходу разработки предпроектной документации по объекту с учетом принятых решений.* ***Объем работ и границы земельных участков перед выполнением работ согласовать с Заказчиком***

7. Особые или дополнительные требования к производству изысканий: *съемка подземных коммуникаций с указанием отметок низа (верха трубопроводов), диаметра существующих коммуникаций, отметок углов поворота коммуникаций, отметок вводов в здания и отметок пересечения с другими коммуникациями, в том числе глубина заложения газопровода в местах пересечения с реконструированной теплотрассой, нивелирование камер и других ориентиров подземных коммуникаций; нанесение границ водоохранных зон и других зон ограничений, красных линий при их наличии, границ землепользования; подеревная съемка (уточнение наличия зеленых насаждений и точного месторасположения в зоне производства работ); отобразить клумбы, малые архитектурные формы, опоры и др. непереносные элементы на фундаментах (по 10 м от оси проектируемой трассы);*

графический материал предоставить в цифровом виде

8. Требование к точности измерений: *согласно требованиям СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства»*

9. Перечень топографо-геодезических материалов, предоставляемых в результате работ на объекте: *технический отчет и инженерно-топографические планы (с согласованиями) на бумажном носите в 3 экз. и на электронном носителе в 1 экз.*

10. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных и отчетных материалов по всем выполненным работам: *в одну очередь*

11. Графическое приложение (схема или выкопировка с плана, карты с указанием согласованных масштабированных границ участков и трасс внеплощадочных коммуникаций): *схемы размещения объекта на 1 л.*

Составил:
Ведущий инженер ОСПР А.Ю.Найден

Проверил:
Начальник ОСПР Е.К.Воронович

От Проектной организации – исполнителя:

_____
(Ф.И.О. представителя проектной организации)

_____
(подпись)
«____» _____ 2026 г.

Реконструируемые участки тепловых сетей