ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№	Виды работ	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	124	Е 27-34,2
2	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	м2	1720	Е 27-15-1
3	Розлив битумной эмульсии	т	3,66	Е 27-72-2
4	Устройство выравнивающего слоя автомобильных дорог из асфальтобетонных смесей плотных типа А, Б, а также пористых и высокопористых с содержанием крупного заполнителя более 40%	т ул.смеси	300	Е 27-204-1
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6100	Е 27-53-1
6	При изменении толщины на 0,5см исключить или добавлять к таблице Е27-53:плотным мелкозернистым смесям типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 5 см)	м2	6100	Е 27-54-1
7	Устройство песчаного основания	м3	14,1	Е 8-3-1
8	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300мм включительно с подачей плит вручную	м2	94	Е 27-253-1
9	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	м3	50	Е 27-18-4
10	Погрузка строительных отходов погрузчиками	м3	50	Е 51-7-6
11	Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором	м3	60	Е 51-5-1

Составил Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений войсковой части 25819 (должность) _____ (подпись) Е.К.Савчук (инициалы, фамилия)

"11" 11 2026г.