Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	**14.1**	**231.80**	**33.19** К1=1.15	**18.91**	**5.11**		**270.10**
14.	**4/1-5-40-10-10/30**	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3 **15.51**				15.51 **240.56**		15.51 **240.56**
15.	**С310-76**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т **23.265**					27.14 **631.41**	27.14 **631.41**
16.	**Е27-253-1** (83.83 / 51.0893)	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную Стесненность К=1,15 Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.94**	2412.85 **2268.08**	69.68 **65.49** К1=1.15	14.29 **13.44**	51.76 **48.65**	3.84 **3.61**	2 538.13 **2385.83**
17.	**4/1-7-20-30-12/160511**	Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 60 мм, из мелкозернистого бетона или с верхним слоем из мелкозернистого бетона, с применением пигмента (коричневый) от 3.01 до 3.5%, класс бетона В22,5	м2 **95.88**				36.27 **3477.57**	3.27 **313.68**	39.54 **3791.25**
18.	**Е27-18-4** (83.83 / 51.0893)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Стесненность К=1,15 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ **0.5**	3260.99 **1630.50**	4 032.44 **2016.22** К1=1.15	1 846.49 **923.25**			7 293.43 **3646.72**
19.	**Е51-7-6** (83.83 / 51.0893)	Погрузка строительных отходов погрузчиками Стесненность К=1,15 Разряд МК Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.5**		397.11 **198.55** К1=1.15	125.61 **62.80**			397.11 **198.55**
20.	**С310-76**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т **125**					27.14 **3392.50**	27.14 **3392.50**
21.	**6с999-9901**	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне	т **125**				14.45		14.45 **1806.25**
22.	**Е51-5-1** (83.83 / 51.0893)	Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором Стесненность К=1,15 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.6**	3766.04 **2259.62**	586.39 **351.84** К1=1.15	249.79 **149.87**			4 352.43 **2611.46**
23.	**С310-76**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т **90**					27.14 **2442.60**	27.14 **2442.60**
24.	**6с999-9901**	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне	т **90**				14.45		14.45 **1300.50**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		15720	26026	7825	233331	28844	307029
		ОХР и ОПР:							19738
		Плановая прибыль:							12029
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							338795
		ИТОГО прямые затраты по смете:		15720	26026	7825	233331	28844	307029
		ОХР и ОПР:							19738
		Плановая прибыль:							12029
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							338795
		ВСЕГО прямые затраты:		**15720**	**26026**	**7825**	**233331**	**28844**	**307029**
		ОХР и ОПР:							**19738**
		Плановая прибыль:							**12029**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**338795**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **без НДС**	Стоимость материала **без НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **без НДС**
		Материалы подрядчика						