23.03.26

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.1
2	План сети К4 М 1:500	Изм.1 (Зам.)
3	Профиль К4. Таблица колодцев	

Общие указания

1 Строительный проект выполнен на основании задания на разработку проектной документации от 23.03.2026, утвержденного заместителем директора–главным инженером ОАО "Завод горного воска" А.С.Яворским.
2 Раздел проекта разработан в соответствии с требованиями СН 4.01.02–2019, СН 3.01.01–2020.
3 Земляные работы, монтаж, устройство и приемку наружных сетей производить согласно СП 4.01.06–2024, Постановлению N 24/33 от 31.05.19, СП 4.01.07–2024.
4 Горловины канализационных колодцев выполнять для временной нагрузки Н30 тип II.
5 Отверстия в колодцах, предназначенные для пропуска труб после монтажа трубопроводов заделываются бетоном марк $V_{песка}$=17,76 м³
6 При прокладке труб под автомобильными дорогами обратную засыпку траншей производить песком, уплотняемым до К не менее 0,95, на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды.
7 Геология выполнена ООО "ГоеСтройИзыскание", объект 75–2023 ТГ/ГИ
8 При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, влияющими на технико–экономические показатели объекта, безопасность объекта и/или влекущими увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, предоставляемых заказчиком.
9 Ведомость основных комплектов чертежей помещена на листе общих данных ведущей марки ТХ

1.1

Изм.1. внесено на основании изм.1 к Задаению на разработку проектной документации (доп. площадка обслуживания автоцистерн).

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
3.008.9–6/86	Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических, пластмассовых и чугунных труб. Выпуск 0. санитарно–технических устройств.	
	Прилагаемые документы	
26165–46/1–НК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
N 301	Локальная смета	

Согласовано: Гл.спец.ТО Ситько 05.26

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 54397

						26165–46/1–НК	
						ОАО "Завод горного воска" "Техническая модернизация площадки налива парафиновой эмульсии в автоцистерны" в производственном корпусе 46, инвентарный номер по бухгалтерскому учету 056 ОАО "Завод горного воска" по адресу: Минская область, Пуховичский район, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, д. 2"	
1	1	–	420.26		05.26		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Утв.		Хмылов			05.26	Площадка налива парафиновой эмульсии в автоцистерны	Стадия: С; Лист: 1; Листов: 3
Н.контр.		Лыщик			05.26		
ГИП		Ахрамович			05.26		
Нач.отд.		Скробатун			05.26	Общие данные	ОАО "ГИАП" г. Гродно
Пров.		Матусевич			05.26		
Разраб.		Липатова			05.26		