Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1.1…1.3	Общие данные	
2	ЩСУ-1. Схема распределительной сети	
3.1,3.2	Кабельный журнал	
4	План расположения электрооборудования и прокладки кабелей	
5	Заземление. Защита от статического электричества. Молниезащита. План	
6	Электрообогрев трубопровода 1-ВПЭ	

Согласовано: Гл.спец.ПБ Ситько 08.2016

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл. 60535-

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата
Утв.		Хмылов			08.16
Н.контр.		Филатова			08.16
ГИП		Ахрамович			08.16
Нач.отд.		Величко			08.16
Пров.		Приписнов			08.16
Разраб.		Леонов			08.16

26165-46/1-ЭМ

ОАО «Завод горного воска»
«Техническая модернизация площадки налива парафиновой эмульсии в автоцистерны» в производственном корпусе 46, инвентарный номер по бухгалтерскому учету 056 ОАО «Завод горного воска» по адресу: Минская область, Пуховичский район, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, д. 2»

Площадка налива парафиновой эмульсии в автоцистерны	Стадия	Лист	Листов
	С	1.1	3
Общие данные	ОАО «ГИАП» г. Гродно		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
26165-46/1-ЭМ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
№ 207	Локальная смета	

Ведомость основных комплектов чертежей электротехнической части проекта

Обозначение	Наименование	Примечание
26165-46/1-ЭМ	Электрооборудование силовое	Ведущая марка
26165-46/1-ЭН	Электроосвещение наружное	

6035

Общие указания

1. Ведомость основных комплектов см. 26165-46/1-ТХ л.1
2. Проект выполнен в соответствии с Техническими условиями на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети № 1 от 23.03.2026 изм.№1 от 28.07.2026, выданными ОАО «Завод горного воска».
3. Основные показатели силового электрооборудования:
   - установленная мощность 3,016 кВт;
   - расчетная мощность 2,5 кВт;
   - категория обеспечения надежности электроснабжения потребителей III.
4. Сроки эффективной эксплуатации:
   -кабели силовые до 1 кВ – 20 лет;
   -кабели контрольные -20 лет;
   -оборудование -11 лет.
5. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификации оборудования, влияющими на технико-экономические показатели объекта, безопасность объекта и/или влекущими увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком.

60535