УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора-главный
инженер СЗАО "БЕЛДЖИ"
_____В.В. Шавель

"_____" _____ 2026г

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Наименование закупаемых работ:**

Работы по техническому обслуживанию, наладке и ремонту систем кондиционирования и другого холодильного оборудования СЗАО «БЕЛДЖИ» (далее – работы).

**Место нахождения:** Республика Беларусь, 202135, Минская обл., Борисовский район, Пересадский с/с, Р53, 35-й км.,2

**Фамилия, имя, отчество контактных лиц:**

Самцов Максим Николаевич

контактный телефон: +375447753757

электронная почта: samtsov.mn@belgee;

**Периодичность технического обслуживания**: 2 раза в год.

**Работы по ремонту оборудования**: по заявке заказчика.

Количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, составляет:

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ТО бытовой кондиционер (1 наруж 1 внутр блок) | шт | 30 |
| 2 | ТО пром. кондиционеры (1 наруж 1 внутр блок) | шт | 20 |
| 3 | ТО оборудование торгового назначения (камеры, витрины, бонеты, лари, шкафы) | шт | 15 |
| 4 | ТО оборудование торгового назначения (сплит-ситемы) | шт | 10 |
| 5 | ТО воздухоохладитель | шт | 10 |
| 6 | ТО холодильный агрегат | шт | 30 |

**Объём выполняемых работ, в том числе, включает:**

-внешний осмотр систем кондиционирования.

-проверка состояния теплоизоляции хладагеновых трубок, устранение неисправностей, восстановление на необходимых участках.

- проверка герметичности соединений.

-подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках, при необходимости замена клемников, предохранителей, наконечников, зачистка контактов.

-проверка работы дренажной системы.

-очистка теплообменников.

-дозаправка хладагентом (при необходимости).
-мойка наружного блока.
-подготовка дефектных актов на оборудование и его технологические узлы.
-проверка давления всасывания и нагнетания.

**Условия оплаты:** по факту выполненных работ в течении 10-ти календарных дней;

срок действия договора: 1(один) календарный год.

**Перечень документации, предъявляемой по окончанию работ:**

Исполнитель по окончании срока выполнения работ, указанного выше, предоставляет заказчику акт выполненных работ.

Составил:
Инженер по вентиляции СОЭ _____ М.Н. Самцов

Согласовано:

Заместитель главного инженера-
начальник СОЭ _____ А.В. Ковалев