УТВЕРЖДАЮ
И. о. первого заместителя
генерального директора-
главного инженера
ОАО «МАПИД»
_____ В.В. Капринин
«10» 11 2026 года

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

минераловатных плит для объекта строительства

«Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон №1» 2-я очередь строительства. Многоквартирный жилой дом №1 по генплану (оси 4-5)

(наименование предмета закупки (товары, работы, услуги)

1. Организатор (Заказчик) процедуры закупки: ОАО «МАПИД».
2. Процедуру закупки провести в соответствии с Порядком осуществления закупок за счет собственных средств ОАО «МАПИД», утвержденным приказом № 344-од от 10.08.2026 (далее – Порядок).
3. Структурное подразделение (отдел, служба) или ответственное лицо, на которое возлагается проведение процедуры закупки: Служба маркетинга и коммерческой деятельности ОАО «МАПИД».
4. Структурное подразделение (отдел, служба) или ответственное лицо, на которое возлагается заключение и исполнение договора по результатам процедуры закупки: СУ-204 ОАО «МАПИД».
5. Источник финансирования закупки: собственные средства ОАО «МАПИД».
6. Источник финансирования объекта строительства: осуществляется в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 08.05.2013 №215 «О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений» строящихся по государственному заказу с использованием льготных кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк».
7. Предмет закупки (наименование, количество (объем) подлежащих приобретению товаров (работ, услуг): минераловатные плиты – 127,39 м^3.
8. Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям закупающей организации:

Наименование материала	**Нормативная ссылка**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Цена с НДС, за ед.изм., руб. коп.**	**Стоимость с НДС, руб. коп.**
1	2	3	4	5	6
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(23,90)-WS1, плотностью 35 кг/м3, типа «ЛАЙТ ЭКСТРА» либо аналог, толщ. 50 мм	СТБ 1995-2009	м^3	0,24	94,73	22,74

1	2	3	4	5	6
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(23,90) -CS(10)10-TR5-WS1 типа «Вент 50», плотностью 75 кг/м3, либо аналог, толщ. 60 мм	СТБ 1995-2009	$м^3$	2,09	173,42	362,45
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS (23,90) -CS(10)10-TR5-WS1 типа «Вент 50», плотностью 75 кг/м3, либо аналог, толщ. 50 мм	СТБ 1995-2009	$м^3$	9,89	173,42	1715,12
Плиты минераловатные ПТМ 1995-2009-Т5-DS(23,90)- CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1, плотностью 125 кг/м3, типа «ФЛОР 125» либо аналог, толщ. 30 мм	СТБ 1995-2009	$м^3$	0,72	271,55	195,52
Плиты минераловатные ПТМ 1995-2009-Т5-DS(23,90)- CS(10)50-TR15-WS1, плотностью 150 кг/м3, типа «ФАСАД 15» либо аналог, толщ. 100 мм	СТБ 1995-2009	$м^3$	8,02	318,47	2554,13
Плиты минераловатные ПТМ 1995-2009-Т5-DS(23,90)- CS(10)50-TR15-WS1, плотностью 150 кг/м3, типа «ФАСАД 15» либо аналог, толщ. 160 мм	СТБ 1995-2009	$м^3$	7,83	318,47	2493,62
Плиты минераловатные ПТМ 1995-2009-Т5-DS(23,90)- CS(10)50-TR15-WS1, плотностью 150 кг/м3, типа «ФАСАД 15» либо аналог, толщ. 150 мм	СТБ 1995-2009	$м^3$	98,6	318,47	31401,14
ИТОГО:		**$м^3$**	**127,39**	/	**38 744,72**

9. Ориентировочная стоимость закупки: **38 744,72 (Тридцать восемь тысяч семьсот сорок четыре рубля 72 копейки) белорусских рублей** с учётом НДС.
Ориентировочная стоимость закупки сформирована на основании сметной документации.

10. Сроки поставки (приобретение иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.

11. Условия и место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): предпочтительно транспортом поставщика и за его счёт на объект строительства «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон №1» 2-я очередь строительства. Многоквартирный жилой дом №1 по генплану (оси 4-5).

12. Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги): предпочтительно с отсрочкой платежа после поставки товара в полном объеме.

13. Требования к участникам процедуры закупки: участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям установленным в пункте 10.2. Порядка.

14. Иные требования: при каждой отгрузке товара победитель процедуры закупки должен предоставлять оригиналы сертификатов соответствия либо оригинальные

копии сертификатов соответствия, выполненные на защищенном бланке строгой отчетности, заверенной выдавшим сертификат органом по сертификации, оригинальные паспорта (либо копии, заверенные руководителем организации) на каждую отгруженную партию продукции.

Задание подготовил:

Инженер 2 категории ООП СУ-204 ОАО «МАПИД	*(подпись)*	Ю.М. Потапович *(инициалы, фамилия)*

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель начальника управления – главный инженер СУ-204 ОАО «МАПИД»	*(подпись)*	Е.Г. Кишкель *(инициалы, фамилия)*
Начальник СК и ОРД УБ ОАО «МАПИД»	*(подпись)*	И.А. Дорошкевич *(инициалы, фамилия)*