"Согласовано"

_____ / _____ /

"___" _____ 202 __ г.

"Утверждаю"

_____ /А.Н.Савченко/

"___" _____ 202 __ г.



https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.32 цокольное пом

Заказчик: Администрация Московского района г.Бреста УНП 200258550

Адрес: Республика Беларусь, Брестская область, 224023, г.Брест, ул.Московская,273

Подрядчик: " УНП

Адрес:

Объект: Текущий ремонт подвальной части здания расположенного по адресу г. Брест ул. Московская, 273

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Проект Сметы

Расчет стоимости в ценах на 01.10.2026 г. Брестская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин: всего	экспл. машин: в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
(20)	*Коридор*								
	Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2								
	Сплошная очистка поверхностей потолков и стен от красок								
1.	E62-54-2	100 м2	4,39	64,02			0,3	0,01	64,33
	Стр-во (Н10)	**0,96**	5,06	73,75			0,29	0,01	74,05
	Полы								
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установки пб-1								
2.	E11-67-1	100 м2	49,5	712,31	51,53	21	322,82	35,15	1 121,81
	Стр-во (Н10)	**0,19**	11,29	162,41	11,75	4,79	61,34	6,68	242,18
	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки пб-1 добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам e11-67-1 e11-67-2								
3.	E11-67-3	100 м2	1,08	14,38	3,11	1,6	73,52	8,35	99,36
	Стр-во (Н10) К_мех.=8 К_мат.=8 К_труд.=8	**0,19**	1,97	26,23	5,67	2,92	111,75	12,69	156,34
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке								
4.	E11-47-3	100 м2	163,16	2 573,21	9,97		1 857,29	130,76	4 571,23
	Стр-во (Н10)	**0,27**	52,86	833,72	3,23		501,47	35,31	1 373,73
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)								
5.	1/10-230-60-15/10	Т					1 480,6	104,23	1 584,83
	Материал	**0,0084**					12,44	0,88	13,32
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
6.	1/10-230-60-35/19	Т					374,01	26,33	400,34
	Материал	**0,189**					70,69	4,98	75,67
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею								
7.	E11-49-1	100 м	36,5	575,17	1,6	0,62	0,49	0,03	577,29
	Стр-во (Н10)	**0,25**	10,95	172,55	0,48	0,19	0,12	0,01	173,16
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм								
8.	1/10-230-65-20-23/58	М2					16,14	1,14	17,28
	Материал	**2,6**					41,96	2,96	44,92
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
9.	1/10-230-60-35/19	Т					374,01	26,33	400,34
	Материал	**0,013**					4,86	0,34	5,2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм								
10.	E61-2-7	100 м2	229,5	3 763,99	24,62	16,77	702,12	49,35	4 540,08
	Стр-во (Н10)	**0,24**	66,09	1 084,03	7,09	4,83	168,51	11,84	1 271,47
	Грунтование внутренних поверхностей стен								
11.	E13-73-2	100 м2	5,04	73,5					73,5
	Стр-во (Н10)	**0,69**	4,17	60,86					60,86
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)								
12.	1/10-230-15/395	КГ					3,24	0,23	3,47
	Материал	**12,4**					40,18	2,85	43,03
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов								
13.	E26-130-1	100 м2	62,57	1 061,19	1,44		165,49	11,62	1 239,74
	Стр-во (Н10)	**0,69**	51,81	878,67	1,19		114,19	8,02	1 002,07
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
14.	1/10-230-60-35/61	Т					469,41	33,05	502,46
	Материал	**0,414**					194,34	13,68	208,02
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов								
15.	E26-121-1	100 м2	31,51	534,41	1,31		0,23		535,95
	Стр-во (Н10)	**0,69**	26,09	442,49	1,08		0,16		443,73
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
16.	1/10-230-60-35/61	Т					469,41	33,05	502,46
	Материал	**0,414**					194,34	13,68	208,02
	Устройство декоративно-фактурного покрытия "сэнарджи" комбинированным способом								

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин: всего	экспл. машин: в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
17.	Е15-307-3	100 м2 стены	50,26	852,41	16,78				869,19
	Стр-во (Н10)	0,69	41,62	705,8	13,89				719,69
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
18.	1/10-230-60-35/61	т					469,41	33,05	502,46
	Материал	0,172					80,74	5,68	86,42
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
19.	Е15-180-1	100 м2 окрашиваемой поверхност	15,46	239,41	5,99	4,08	496,75	34,98	777,13
	Стр-во (Н10)	0,69	12,8	198,23	4,96	3,38	342,76	24,14	570,09
	Потолки								
	Разделка потолочных рустов								
20.	Е15-425-2	100 м	32,03	527,96			15,26	1,07	544,29
	Стр-во (Н10)	0,12	4,61	76,03			1,83	0,13	77,99
	Грунтование поверхностей потолков								
21.	Е13-73-3	100 м2	6,04	88,09					88,09
	Стр-во (Н10)	0,27	1,96	28,54					28,54
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)								
22.	1/10-230-15/395	кг					3,24	0,23	3,47
	Материал	4,9					15,88	1,13	17,01
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков штукатурным составом (однослойная штукатурка) вручную								
23.	Е15-296-2	100 м2	35,67	595,8	12,1	7,87			607,9
	Стр-во (Н10)	0,27	11,55	193,04	3,92	2,55			196,96
	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75								
24.	1/10-230-60-45-5/125	т					292,41	20,59	313
	Материал	0,229					66,96	4,72	71,68
	Устройство декоративно-фактурного покрытия "сэнарджи" комбинированным способом								
25.	Е15-307-3	100 м2 стены	50,26	852,41	17,17				869,58
	Стр-во (Н10)	0,27	16,28	276,18	5,56				281,74
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
26.	1/10-230-60-35/61	т					469,41	33,05	502,46
	Материал	0,068					31,92	2,25	34,17
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
27.	Е15-180-2	100 м2 окрашиваемой поверхност	17,33	271,18	8,35	5,69	498,68	35,11	813,32
	Стр-во (Н10)	0,27	5,62	87,86	2,71	1,84	134,64	9,48	234,69
	Итого по Коридор		324,73	5 300,39	61,53	20,5	2 191,37	161,46	7 714,75
	(30) Вент. камера								
	Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2								
	Демонтажные работы								
	Сплошная очистка поверхностей потолков и стен от красок								
28.	Е62-54-2	100 м2	4,39	64,02			0,3	0,01	64,33
	Стр-во (Н10)	0,9	4,74	69,14			0,27	0,01	69,42
	Полы								
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установки пб-1								
29.	Е11-67-1	100 м2	49,5	712,31	51,53	21	322,82	35,15	1 121,81
	Стр-во (Н10)	0,31	18,42	264,98	19,17	7,81	100,07	10,9	395,12
	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки пб-1 добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-67-1 е11-67-2								
30.	Е11-67-3	100 м2	1,08	14,38	3,11	1,6	73,52	8,35	99,36
	Стр-во (Н10) К_мех.=8 К_мат.=8 К_труд.=8	0,31	3,22	42,79	9,26	4,76	182,33	20,71	255,09
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке								
31.	Е11-47-3	100 м2	163,16	2 573,21	9,97		1 857,29	130,76	4 571,23
	Стр-во (Н10)	0,31	60,7	957,23	3,71		575,76	40,54	1 577,24
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)								
32.	1/10-230-60-15/10	т					1 480,6	104,23	1 584,83
	Материал	0,0096					14,21	1	15,21
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
33.	1/10-230-60-35/19	т					374,01	26,33	400,34
	Материал	0,217					81,16	5,71	86,87
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею								
34.	Е11-49-1	100 м	36,5	575,17	1,6	0,62	0,49	0,03	577,29
	Стр-во (Н10)	0,22	9,64	151,84	0,42	0,16	0,11	0,01	152,38
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм								
35.	1/10-230-65-20-23/58	м2					16,14	1,14	17,28
	Материал	2,3					37,12	2,62	39,74
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
36.	1/10-230-60-35/19	т					374,01	26,33	400,34
	Материал	0,0115					4,3	0,3	4,6
	Стены								
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм								

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
37.	Е61-2-7	100 м2	229,5	3 763,99	24,62	16,77	702,12	49,35	4 540,08
	Стр-во (Н10)	**0,25**	68,84	1 129,2	7,39	5,03	175,53	12,34	1 324,46
	Грунтование внутренних поверхностей стен								
38.	Е13-73-2	100 м2	5,04	73,5					73,5
	Стр-во (Н10)	**0,56**	3,39	49,39					49,39
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)								
39.	1/10-230-15/395	КГ					3,24	0,23	3,47
	Материал	**10**					32,4	2,3	34,7
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов								
40.	Е26-130-1	100 м2	62,57	1 061,19	1,44		165,49	11,62	1 239,74
	Стр-во (Н10)	**0,56**	42,05	713,12	0,97		92,67	6,51	813,27
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
41.	1/10-230-60-35/61	Т					469,41	33,05	502,46
	Материал	**0,336**					157,72	11,1	168,82
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов								
42.	Е26-121-1	100 м2	31,51	534,41	1,31		0,23		535,95
	Стр-во (Н10)	**0,56**	21,17	359,12	0,88		0,13		360,13
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
43.	1/10-230-60-35/61	Т					469,41	33,05	502,46
	Материал	**0,336**					157,72	11,1	168,82
	Устройство декоративно-фактурного покрытия "сэнарджи" комбинированным способом								
44.	Е15-307-3	100 м2 стены	50,26	852,41	16,78				869,19
	Стр-во (Н10)	**0,56**	33,77	572,82	11,28				584,1
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
45.	1/10-230-60-35/61	Т					469,41	33,05	502,46
	Материал	**0,14**					65,72	4,63	70,35
	Потолки								
	Грунтование поверхностей потолков								
46.	Е13-73-3	100 м2	6,04	88,09					88,09
	Стр-во (Н10)	**0,31**	2,25	32,77					32,77
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)								
47.	1/10-230-15/395	КГ					3,24	0,23	3,47
	Материал	**5,6**					18,14	1,29	19,43
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков штукатурным составом (однослойная штукатурка) вручную								
48.	Е15-296-2	100 м2	35,67	595,8	12,1	7,87			607,9
	Стр-во (Н10)	**0,31**	13,27	221,64	4,5	2,93			226,14
	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75								
49.	1/10-230-60-45-5/125	Т					292,41	20,59	313
	Материал	**0,263**					76,9	5,42	82,32
	Устройство декоративно-фактурного покрытия "сэнарджи" комбинированным способом								
50.	Е15-307-3	100 м2 стены	50,26	852,41	17,17				869,58
	Стр-во (Н10)	**0,31**	18,7	317,1	6,39				323,49
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)								
51.	1/10-230-60-35/61	Т					469,41	33,05	502,46
	Материал	**0,078**					36,61	2,58	39,19
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
52.	Е15-180-2	100 м2 окрашиваемой поверхност	17,33	271,18	8,35	5,69	498,68	35,11	813,32
	Стр-во (Н10)	**0,31**	6,45	100,88	3,11	2,12	154,59	10,88	269,46
	Проемы								
	0,68Установка дверей металлических входных в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2								
53.	Е9-340-2	100 м2 проемов	207,1	3 011,14	52,84	12,93	203,84	11,61	3 279,43
	Металл. (Н11)	**0,0144**	3,58	52,03	0,91	0,22	2,94	0,17	56,05
	Дверь внутренняя стальная, глухая, однопольная правая (левая), распашная, с полимерным покрытием 18-8								
54.	2/20-20-15-16-10/20	ШТ.					1 071	52,69	1 123,69
	Материал	**1**					1 071	52,69	1 123,69
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2								
55.	Е10-231-1	100 м2 проемов	18,4	268,34			409,02	28,8	706,16
	Стр-во (Н10)	**0,0144**	0,32	4,64			5,89	0,41	10,94
	Электромонтажные работы								
	Демонтаж светильников с лампами накаливания								
56.	Е67-7-3	100 шт.	6,38	99,67	1,28	0,87			100,95
	Электрика (Н16)	**0,04**	0,3	4,78	0,06	0,04			4,84
	Светильники, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4								
57.	Ц8-914-3	100 шт.	204,08	3 218,57	29,76		110,57	5,32	3 364,22
	Электрика (Н16)	**0,04**	9,8	154,49	1,43		4,42	0,21	160,55
	Светильник с люминесцентными лампами потолочный для общественных помещений								
58.	5/30-30-4-3-1-2-1/10	ШТ.					98,48	4,74	103,22
	Материал	**4**					393,92	18,96	412,88
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке								

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин: всего	экспл. машин: в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
59.	Е67-12-2	100 шт.	64,4	1 147,82			20,35	0,98	1 169,15
	Электрика (Н16)	0,01	0,77	13,77			0,2	0,01	13,98
Выключатель установочный одноклавишный для открытой установки 10а/230в/IP54									
60.	5/30-30-4-1-1/109	ШТ.					6,61	0,32	6,93
	Материал	1					6,61	0,32	6,93
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками									
61.	Ц8-910-1	100 м	46,25	725,79	24,75	3,9	17,37	0,95	768,86
	Электрика (Н16)	0,44	24,42	383,22	13,07	2,06	7,64	0,42	404,35
Соединительный изолирующий зажим сиз									
62.	5/20-30-1-4/12	100 ШТ.					9,24	0,44	9,68
	Материал	0,28					2,59	0,12	2,71
Кабель силовой марки ввгнг-LS 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв									
63.	5/10-10-10-10-1/14	1000 М					2 409,5	115,9	2 525,4
	Материал	0,045					108,43	5,22	113,65
Коробка распределительная наружная 70х70									
64.	5/20-40-4/7	ШТ.					3,65	0,18	3,83
	Материал	4					14,6	0,72	15,32
Разборка вентиляции и труб									
Разборка камер приточных типовых									
65.	Е20-42-2	Шт.	67,73	1 170,57	31,42	11,08			1 201,99
	К_мех.=0,3 К_труд.=0,3	2	48,77	842,81	22,62	7,98			865,43
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм									
66.	Е65-68-9	100 м2	33,08	513,87	20,98	14,29			534,85
		1,21	48,03	746,14	30,46	20,75			776,6
Кислород технический газообразный									
67.	1/10-135-20/60	М3					0,75	0,05	0,8
	Материал	21,4					16,05	1,07	17,12
Смесь пропана и бутана технических									
68.	1/10-135-20/75	КГ					2,75	0,19	2,94
	Материал	19,8					54,45	3,76	58,21
Резка металлопроката уголок 36 х 4 мм									
69.	Е9-523-1	100 перерезов	14,92	245,93	0,53		0,91	0,06	247,43
	Металл. (Н11)	0,16	2,86	47,22	0,1		0,15	0,01	47,48
Демонтаж стальных труб диаметром до 40 мм, проложенных на скобах									
70.	Е67-5-6	100 м	29,66	463,51	6,52	3,94	1,62	0,12	471,77
	Электрика (Н16)	0,34	12,1	189,11	2,66	1,61	0,55	0,04	192,36
Резка строительных конструкций с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм (прим.)									
71.	Е46-69-1	100 м	4,44	77,61	25,91		4,06		107,58
	Стр-во (Н10)	0,68	3,02	52,77	17,62		2,76		73,15
Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла									
72.	1/10-170-2/40	ШТ.					2,13	0,15	2,28
	Материал	30					63,9	4,5	68,4
Итого по Вент. камера			460,58	7 473	156,01	55,47	3 719,56	238,58	11 587,15
ИТОГО прямые затраты			785,31	12 773,39	217,54	75,97	5 910,93	400,04	19 301,9

Наименование затрат	%	Стоимость.; руб.
Ремонтно - строительные работы (Н10)		
Зарплата рабочих		10 339,82
Эксплуатация машин		146,23
в т.ч. зарплата машинистов		43,31
ОХР и ОПР	83.83%	8 704,18
Плановая прибыль	45.82% * 1,115	5 304,67
Монтаж металлоконструкций (Н11)		
Зарплата рабочих		99,25
Эксплуатация машин		1,01
в т.ч. зарплата машинистов		0,22
ОХР и ОПР	58.54%	58,23
Плановая прибыль	59.02% * 1,115	65,46
Внутренние сантехнические работы в городе (Н12)		
Зарплата рабочих		1 588,95
Эксплуатация машин		53,08
в т.ч. зарплата машинистов		28,73
ОХР и ОПР	68.61%	1 109,89
Плановая прибыль	43.58% * 1,115	786,06
Электромонтажные работы (Н16)		
Зарплата рабочих		745,37
Эксплуатация машин		17,22
в т.ч. зарплата машинистов		3,71
ОХР и ОПР	61.01%	457,01
Плановая прибыль	35.49% * 1,115	296,42

Зарплата рабочих			12 773,39
Эксплуатация машин (из расшифровки)			217,59
в т.ч. зарплата машинистов			75,96
ОХР и ОПР			10 329,31
Плановая прибыль			6 452,61
Материалы без НДС			5 910,91
Транспортные расходы			400,02
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			**36 083,83**
Прочие затраты в том числе:			**4 368,78**
Отчисления в соцстрах	34 %		4 368,78
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			**40452,61**
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			**40 452,61**
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве	К=1,0273		1 104,36
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			41 556,97
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			**41 556,97**
Итого объём работ для			**41 556,97**
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	8 311,39
		ВСЕГО с НДС	**49 868,36**
		Всего освоено (справочно)	*49 868,36*

Итого к оплате: 49 868,36 руб.

Сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей тридцать шесть копеек

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /