ЭКОМОСТ

Общество с ограниченной ответственностью

СТБ ISO 9001 СТБ ISO 45001

«Капитальный ремонт сооружений неустановленного назначения расположенных по адресу: г. Минск, тер. Подземные переходы, подземный пешеходный переход, станция метро «Академия Наук», вестибюль №1, вестибюль №2»

Строительный проект

107/26-СМ1

Сводный сметный расчет
Объектные и локальные сметы

Директор _____ Р.С. Кургуз

Главный инженер проекта _____ И.Е. Волчок

Минск 2026

Содержание

N п/п	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	3
	Сводный сметный расчет	6
	Прогнозные индексы	13
	Объектная смета №1	14
	Локальная смета №201	15
	Исходные данные №201	22
	Ведомость объемов и расходов ресурсов №201	26
	Ведомость ресурсов №201	33
	Ведомость ресурсов №1	34
	Ведомость ресурсов №1	35

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	107/26-СМ1			
Разработал		Голдина			09.26	Сводный сметный расчет Объектные и локальные сметы	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Калиберов			09.26		С	2	36
Н. контр.		Аляшевич			09.26		ООО “ЭКОМОСТ”		
Утвердил		Волчок			09.26				
ГИП		Волчок			09.26				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости строительства

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ №1, ВЕСТИБЮЛЬ №2"

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах на **01 августа 2026 года** в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определе-ния сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержден-ной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. № 116 (далее Инструкция №116) в редакции постановления от 20.12.2025г. №149

Сметная стоимость строительства (за исключением средств главы 10 ССР) определена на основании данных объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03.ХХХ-2022) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022) и текущих цен на ресурсы, рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. №457.

Сметная документация составлена по объектам-аналогам

Зона строительства – г. Минск

Текущие цены на ресурсы **- без НДС**

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет **16,96** белорусских рублей

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строи-тельных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на **01 августа 2026 года.**

Стоимость материалов, изделий и конструкций (далее – материалы) принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на на **01 августа 2026 года.**

Текущие цены материалы, отсутствующие в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства, принимаются на основании:

- данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона- на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

- мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал» по запросу разработчика сметной документации, – при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы;

- мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы.

Стомиость монтируемого оборудования определена в соответствии с п.8.4 Инструкция №116.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.02.2026 №146:

общестроительные работы	83,43%	45,82%
Ежемесячные коэффициенты к : ОХР и ОПР 1*1; плановой прибыли 1,115		

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2022).

Другие средства по главам 8-10 сводного сметного расчета определены в соответствии с Инструкция №39 и приняты в следующих размерах:

Временные здания и сооружения	0.93*19,5%
в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений	0.15
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	0.93*4,576%
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных	0.93*4,576%
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,306
Средства на содержание застройщика, заказчика	Расчет
Средства на осуществление авторского надзора	РАСЧЕТ
Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по	0,12%

Средства на развитие материально-технической базы организации	1,53%
Средства на ПИР (с налогами кроме НДС))(корректировка стадия А)	Расчет
Средства на непредвиденные работы и затраты	3,0Х0,8=2,4%
НДС	20%
Технико-экономические показатели, тысяч белорусских рублей :	
Сметная стоимость	202,790
Заработная плата	2,446
Эксплуатация машин и механизмов	0,147
В т.ч. заработная плата машинистов	0,043
Материалы, изделия, конструкции	127,272
Транспорт	7,292
Оборудование, мебель, инвентарь	0
Транспорт	0
ОХР и ОПР	1,935
Плановая прибыль	1,058
Прочие средства	62,64
Трудоемкость, чел.-час	180
Возвратные суммы	0,368
Всего в сумме	0,368
в том числе:	
на дату начала разработки сметной документации:	166,261
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	167,782
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства без учета налогов и отчислений	168,992
налоги и отчисления	33,798
Возвратные суммы	0,368

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ	202,790	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	166,261	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	167,782	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	168,992	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
	(без учета налогов и отчислений)	
налоги и отчисления	33,798	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы	0,368	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА: 107/26-1

Составлена в ценах на 1 августа 2026г.

Дата начала строительства сентябрь 2026г.

Продолжительность строительства 1 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 П.1.4	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ	-	-	-	-	-	3,389	3,389
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***3,389***	***3,389***
			-	***-***	***-***	***-***		***-***
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ	2,231	0,081	124,136	1,89	-	-	136,492
			0,023	7,121	1,033	-		137
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,362
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	***2,231***	***0,081***	***124,136***	***1,89***	***-***	***-***	***136,492***
			0,023	***7,121***	***1,033***	***-***		***137***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***2,231***	***0,081***	***124,136***	***1,89***	***-***	***3,389***	***139,881***
			0,023	***7,121***	***1,033***	***-***		***137***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102-2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 15,6Х0,93 - 14,508%	0,082	0,049 0,01	0,196 -	- -	- -	-	0,327 22
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,049				0,049
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	***0,082***	***0,049*** ***0,01***	***0,147*** ***-***	***-*** ***-***	***-*** ***-***	***-***	***0,278*** ***22***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***2,313***	***0,13*** ***0,033***	***124,283*** ***7,121***	***1,89*** ***1,033***	***-*** ***-***	***3,389***	***140,159*** ***159***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103-2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,5760Х0,93 - 4,256%	0,076	0,014 0,009	0,006 -	- -	- -	-	0,096 17
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	- -	- -	- -	- -	2,093	2,093 -

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	-	-	-	-	0,766	0,766
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,419	0,419
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	***0,076***	***0,014***	***0,006***	***-***	***-***	***3,278***	***3,374***
			0,009	***-***	***-***	***-***		***17***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***2,389***	***0,144***	***124,289***	***1,89***	***-***	***6,667***	***143,533***
			0,042	***7,121***	***1,033***	***-***		***176***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА - РАСЧЕТ-8,261 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	8,261	8,261
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (ИНДЕКС ПРОЧИЕ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ - 9,452 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	9,452	9,452
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ)	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 1,03 ТЫС. РУБ (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	1,03	1,03
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12%	-	-	-	-	-	0,168	0,168
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***18,911***	***18,911***
			-	***-***	***-***	***-***		***-***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	***2,389***	***0,144***	***124,289***	***1,89***	***-***	***25,578***	***162,444***
			0,042	***7,121***	***1,033***	***-***		***176***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 3,0Х0,8=2,4%	0,057	0,003	2,983	0,045	-	0,533	3,817
			0,001	0,171	0,025	-		4
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	***2,446***	***0,147***	***127,272***	***1,935***	***-***	***26,111***	***166,261***
			0,043	***7,292***	***1,058***	***-***		***180***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	***2,446***	***0,147***	***127,272***	***1,935***	***-***	***26,111***	***166,261***
			0,043	***7,292***	***1,058***	***-***		***180***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	1,521	1,521
			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	***2,446***	***0,147***	***127,272***	***1,935***	***-***	***27,632***	***167,782***
			0,043	***7,292***	***1,058***	***-***		***180***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,362***
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	1,21	1,21
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	***2,446***	***0,147***	***127,272***	***1,935***	***-***	***28,842***	***168,992***
			0,043	***7,292***	***1,058***	***-***		***180***
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	33,798	33,798
			-	-	-	-		-
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	***2,446***	***0,147***	***127,272***	***1,935***	***-***	***62,64***	***202,79***
			0,043	***7,292***	***1,058***	***-***		***180***
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	***2,446***	***0,147***	***127,272***	***1,935***	***-***	***62,64***	***202,79***
			0,043	***7,292***	***1,058***	***-***		***180***
	СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							***0,368***

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ _____ (подпись) КУРГУЗ Р.С. (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 3)

Наименование объекта	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2
Код объекта	107/26-1
Дата разработки сметной документации (в ценах)	на 1 августа 2026г.
Дата начала строительства	сентябрь 2026г.
Продолжительность строительства, мес	1
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.	**166,261**
стоимость СМР	143,710
прочие работы и затраты	19,162
оборудование	
затраты, не подлежащие индексации	3,389

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР								1,0090				
прогнозных индексов прочих работ и затрат								1,0119				
прогнозных индексов на оборудование								1,0026				

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.	**1,521**
стоимость СМР	1,293
прочие работы и затраты	0,228
оборудование	

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.	**167,782**
стоимость СМР	145,003
прочие работы и затраты	19,390
оборудование	
затраты, не подлежащие индексации	3,389

13

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		**145,003**			**19,390**							
Сентябрь 2026	100,00	145,003	1,0090	1,305	19,390	0,9951	-0,095	100,00		1,0025		1,210

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.	**1,21**
стоимость СМР	1,305
прочие работы и затраты	-0,095
оборудование	

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА 107/26-1

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 136,492 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1	2,231	0,081	124,136	1,89	-	-	136,492
			0,023	7,121	1,033	-		137
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1
	ИТОГО	**2,231**	**0,081**	**124,136**	**1,89**	**-**	**-**	**136,492**
			0,023	**7,121**	**1,033**	**-**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,362
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**137**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА (должность служащего) _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП (должность служащего) _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА 107/26-1

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-1

КОМПЛЕКТ 107/26-КМ1 Л.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 201

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 136,492 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=83.83/45.82							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н21=83.83/45.82							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-70	1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.2							
5.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.1322	749.51 99.09	22.88 3.02	- -	- -	- -	772.39 102.11
6.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.0519	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		99	3	-	-	-	102
		ОХР и ОПР							83
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							45
		ИТОГО ПО ПТМ							230
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							6
	Ж2-90-70	1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1							
8.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.2							
9.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
10.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.2	318.26 63.65	16.27 3.25	- -	- -	- -	334.53 66.90
11.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 2	15.61 -31.22	0.87 -1.74	- -	- -	- -	16.48 -32.96
12.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.152	- -	- -	- -	6.36 0.97	0.50 0.08	6.86 1.04
13.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.2	216.07 43.21	- -	- -	0.91 0.18	0.07 0.01	217.05 43.41
14.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.00052	- -	- -	- -	5496.25 2.86	436.40 0.23	5932.65 3.08
15.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 186	- -	- -	- -	0.21 39.06	0.02 3.72	0.23 42.78
16.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00231	- -	- -	- -	3630.00 8.39	288.22 0.67	3918.22 9.05
17.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.00012	- -	- -	- -	5605.02 0.67	445.04 0.05	6050.06 0.73
18.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0984	797.92 78.52	27.94 2.75	18.95 1.86	- -	- -	825.86 81.27
19.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.0706	- -	- -	- -	91000.00 6424.60	5205.20 367.49	96205.20 6792.09
20.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
21.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.15	318.26 47.74	16.27 2.44	- -	- -	- -	334.53 50.18

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 1.05	15.61 -16.39	0.87 -0.91	- -	- -	- -	16.48 -17.30
23.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.08205	- -	- -	- -	6.36 0.52	0.50 0.04	6.86 0.56
24.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.15	216.07 32.41	- -	- -	0.91 0.14	0.07 0.01	217.05 32.56
25.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 120	- -	- -	- -	0.21 25.20	0.02 2.40	0.23 27.60
26.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00012	- -	- -	- -	3630.00 0.44	288.22 0.03	3918.22 0.47
27.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0545	797.92 43.49	27.94 1.52	18.95 1.03	- -	- -	825.86 45.01
28.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.07383	- -	- -	- -	91000.00 6718.53	5205.20 384.30	96205.20 7102.83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		261	7	3	13222	759	14249
		ОХР и ОПР							222
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							121
		ИТОГО ПО ПТМ							14592
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							15
	Ж2-90-70	2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-1							
29.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.3							
30.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.1572	749.51 117.82	22.88 3.60	- -	- -	- -	772.39 121.42
31.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.06172	- -	- -	- -	- -	- -	- -
32.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		118	4	-	-	-	122
		ОХР и ОПР							99
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							54
		ИТОГО ПО ПТМ							275
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							8
	Ж2-90-70	2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-1							
33.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.3							
34.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
35.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.24	318.26 76.38	16.27 3.90	- -	- -	- -	334.53 80.28
36.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 2.4	15.61 -37.46	0.87 -2.09	- -	- -	- -	16.48 -39.55
37.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.1824	- -	- -	- -	6.36 1.16	0.50 0.09	6.86 1.25
38.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.24	216.07 51.86	- -	- -	0.91 0.22	0.07 0.02	217.05 52.10
39.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.000624	- -	- -	- -	5496.25 3.43	436.40 0.27	5932.65 3.70
40.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 224	- -	- -	- -	0.21 47.04	0.02 4.48	0.23 51.52
41.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00288	- -	- -	- -	3630.00 10.45	288.22 0.83	3918.22 11.28
42.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.000144	- -	- -	- -	5605.02 0.81	445.04 0.06	6050.06 0.87
43.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1332	797.92 106.28	27.94 3.72	18.95 2.52	- -	- -	825.86 110.00

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.08844	- -	- -	- -	91000.00 8048.04	5205.20 460.35	96205.20 8508.39
45.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
46.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.18	318.26 57.29	16.27 2.93	- -	- -	- -	334.53 60.22
47.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 1.26	15.61 -19.67	0.87 -1.10	- -	- -	- -	16.48 -20.77
48.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.09846	- -	- -	- -	6.36 0.63	0.50 0.05	6.86 0.68
49.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.18	216.07 38.89	- -	- -	0.91 0.16	0.07 0.01	217.05 39.07
50.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 144	- -	- -	- -	0.21 30.24	0.02 2.88	0.23 33.12
51.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.000144	- -	- -	- -	3630.00 0.52	288.22 0.04	3918.22 0.56
52.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0666	797.92 53.14	27.94 1.86	18.95 1.26	- -	- -	825.86 55.00
53.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.08942	- -	- -	- -	91000.00 8137.22	5205.20 465.45	96205.20 8602.67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		327	9	4	16280	935	17551
		ОХР и ОПР							277
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							151
		ИТОГО ПО ПТМ							17979
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							19
	Ж2-90-70	3.1. СРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 2-1							
54.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.4							
55.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.015	749.51 11.24	22.88 0.34	- -	- -	- -	772.39 11.58
56.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.00272	- -	- -	- -	- -	- -	- -
57.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		11	-	-	-	-	11
		ОХР и ОПР							9
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5
		ИТОГО ПО ПТМ							25
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1
	Ж2-90-70	3.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ГА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 2-1							
58.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.4							
59.	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТРОЙСТВО УДЛИНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ							
60.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.06	318.26 19.10	16.27 0.98	- -	- -	- -	334.53 20.08
61.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 0.42	15.61 -6.56	0.87 -0.37	- -	- -	- -	16.48 -6.93
62.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.03282	- -	- -	- -	6.36 0.21	0.50 0.02	6.86 0.23
63.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.06	216.07 12.96	- -	- -	0.91 0.05	0.07 0.00	217.05 13.02

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 48	- -	- -	- -	0.21 10.08	0.02 0.96	0.23 11.04
65.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00048	- -	- -	- -	3630.00 1.74	288.22 0.14	3918.22 1.88
66.	Е7-20-7 (Н10)	ПРИВАРКА НОВОГО ПОРУЧНЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 0.02276	614.91 14.00	141.53 3.22	31.20 0.71	100.00 2.28	7.94 0.18	864.38 19.68
67.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.02276	- -	- -	- -	91000.00 2071.16	5205.20 118.47	96205.20 2189.63
68.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
69.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.3	318.26 95.48	16.27 4.88	- -	- -	- -	334.53 100.36
70.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 2.1	15.61 -32.78	0.87 -1.83	- -	- -	- -	16.48 -34.61
71.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.1641	- -	- -	- -	6.36 1.04	0.50 0.08	6.86 1.13
72.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.3	216.07 64.82	- -	- -	0.91 0.27	0.07 0.02	217.05 65.11
73.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 240	- -	- -	- -	0.21 50.40	0.02 4.80	0.23 55.20
74.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0024	- -	- -	- -	3630.00 8.71	288.22 0.69	3918.22 9.40
75.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0952	797.92 75.96	27.94 2.66	18.95 1.80	- -	- -	825.86 78.62
76.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.16184	- -	- -	- -	91000.00 14727.44	5205.20 842.41	96205.20 15569.85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		243	10	3	16873	968	18094
		ОХР и ОПР							206
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							112
		ИТОГО ПО ПТМ							18412
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							14
	Ж2-90-70	4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-1							
77.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.5							
78.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
79.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.45	318.26 143.22	16.27 7.32	- -	- -	- -	334.53 150.54
80.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 3.15	15.61 -49.17	0.87 -2.74	- -	- -	- -	16.48 -51.91
81.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.24615	- -	- -	- -	6.36 1.57	0.50 0.12	6.86 1.69
82.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.45	216.07 97.23	- -	- -	0.91 0.41	0.07 0.03	217.05 97.67
83.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 360	- -	- -	- -	0.21 75.60	0.02 7.20	0.23 82.80
84.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0036	- -	- -	- -	3630.00 13.07	288.22 1.04	3918.22 14.11
85.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1922	797.92 153.36	27.94 5.37	18.95 3.64	- -	- -	825.86 158.73
86.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.24485	- -	- -	- -	91000.00 22281.35	5205.20 1274.49	96205.20 23555.84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		345	10	4	22372	1283	24010
		ОХР и ОПР							292

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							160
		ИТОГО ПО ПТМ							24462
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							20
	Ж2-90-70	5. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-1							
87.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.6							
88.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
89.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.45	318.26 143.22	16.27 7.32	- -	- -	- -	334.53 150.54
90.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 3.15	15.61 -49.17	0.87 -2.74	- -	- -	- -	16.48 -51.91
91.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.24615	- -	- -	- -	6.36 1.57	0.50 0.12	6.86 1.69
92.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.45	216.07 97.23	- -	- -	0.91 0.41	0.07 0.03	217.05 97.67
93.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 360	- -	- -	- -	0.21 75.60	0.02 7.20	0.23 82.80
94.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0036	- -	- -	- -	3630.00 13.07	288.22 1.04	3918.22 14.11
95.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1827	797.92 145.78	27.94 5.10	18.95 3.46	- -	- -	825.86 150.88
96.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.23613	- -	- -	- -	91000.00 21487.83	5205.20 1229.10	96205.20 22716.93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		337	10	3	21578	1237	23162
		ОХР и ОПР							285
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							156
		ИТОГО ПО ПТМ							23603
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							20
	Ж2-90-70	6.1. СРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 1-1							
97.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.4							
98.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.015	749.51 11.24	22.88 0.34	- -	- -	- -	772.39 11.58
99.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.00272	- -	- -	- -	- -	- -	- -
100.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		11	-	-	-	-	11
		ОХР и ОПР							9
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5
		ИТОГО ПО ПТМ							25
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1
	Ж2-90-70	6.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 1-1							
101.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ1 Л.7							
102.	ПРИМЕЧАНИЕ:	УСТРОЙСТВО УДЛИНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1							
103.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.3	318.26 95.48	16.27 4.88	- -	- -	- -	334.53 100.36
104.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 2.1	15.61 -32.78	0.87 -1.83	- -	- -	- -	16.48 -34.61
105.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.1641	- -	- -	- -	6.36 1.04	0.50 0.08	6.86 1.13

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	216.07	-	-	0.91	0.07	217.05
			0.3	64.82	-	-	0.27	0.02	65.11
107.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	-	-	-	0.21	0.02	0.23
			240	-	-	-	50.40	4.80	55.20
108.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	-	-	-	3630.00	288.22	3918.22
			0.0024	-	-	-	8.71	0.69	9.40
109.	Е7-20-7 (Н10)	ПРИВАРКА НОВОГО ПОРУЧНЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	614.91	141.53	31.20	100.00	7.94	864.38
			0.1174	72.19	16.62	3.66	11.74	0.93	101.48
110.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	-	-	-	91000.00	5205.20	96205.20
			0.1174	-	-	-	10683.40	611.09	11294.49
111.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
112.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	318.26	16.27	-	-	-	334.53
			0.39	124.12	6.35	-	-	-	130.47
113.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ	15.61	0.87	-	-	-	16.48
			2.73	-42.62	-2.38	-	-	-	-45.00
114.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	-	-	-	6.36	0.50	6.86
			0.21333	-	-	-	1.36	0.11	1.46
115.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ	216.07	-	-	0.91	0.07	217.05
			0.39	84.27	-	-	0.35	0.03	84.65
116.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	-	-	-	0.21	0.02	0.23
			312	-	-	-	65.52	6.24	71.76
117.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	-	-	-	3630.00	288.22	3918.22
			0.00312	-	-	-	11.33	0.90	12.22

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1425	797.92 113.70	27.94 3.98	18.95 2.70	- -	- -	825.86 117.68
119.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.25249	- -	- -	- -	91000.00 22976.59	5205.20 1314.26	96205.20 24290.85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		479	28	6	33811	1939	36257
		ОХР и ОПР							407
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							222
		ИТОГО ПО ПТМ							36886
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							29
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							136492
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							136492
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2231
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							81
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							23
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							124136
		ТРАНСПОРТ							7121
		ОХР и ОПР							1890
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1033
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							134
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							362
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА: 107/26-1

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 107/26-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 107/26-КМ1 Л.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 201
(НОРМЫ 2022г.)
УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'3'1'201'S0'2'1'УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1'107/26-КМ1 Л.2'ШПИЛЬЧУК С.В.#НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА'ВОЛЧОК И.Е.#ГИП*
2	Ж2-90-70'1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1'Т*
3	БС201-65000-В'7591,66.0,4##'=18'ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=3036,66_0*
4	БС201-63500-П#С201-63500'91000##'=37'ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=91000_0*
5	Н21=83,83#45,82*
6	П'107/26-КМ1 Л.2*
7	Е70-165-5'13,22'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
8	С201-65000-В'0,0519*
9	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
10	Ж2-90-70'1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1'Т*
11	П'107/26-КМ1 Л.2*
12	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
13	Е46-71-1'20"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
14	Е46-71-5#Н8=10'20'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
15	С101-86726-50'1,47.20:100-0,071.20.10:100*
16	Е46-110-1'20"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
17	С101-13000'0,00052*
18	С101-63618-716'186*
19	С101-139301'0,00231*
20	С103-75300-19'0,00012*
21	Е7-60-4'9,84'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
22	С201-63500-П'0,0706*
23	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
24	Е46-71-1'15"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
25	Е46-71-5#Н8=13'15'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
26	С101-86726-50'1,47.15:100-0,071.15.13:100*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
27	Е46-110-1'15"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
28	С101-63618-716'120*
29	С101-139301'0,00012*
30	Е7-60-4'5,45'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
31	С201-63500-П'0,07383*
32	Ж2-90-70'2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-1'Т*
33	П'107/26-КМ1 Л.3*
34	Е70-165-5'15,72'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
35	С201-65000-В'0,06172*
36	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
37	Ж2-90-70'2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-1'Т*
38	П'107/26-КМ1 Л.3*
39	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
40	Е46-71-1'24"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
41	Е46-71-5#Н8=10'24'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
42	С101-86726-50'1,47.24:100-0,071.24.10:100*
43	Е46-110-1'24"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
44	С101-13000'0,000624*
45	С101-63618-716'224*
46	С101-139301'0,00288*
47	С103-75300-19'0,000144*
48	Е7-60-4'13,32'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
49	С201-63500-П'0,08844*
50	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
51	Е46-71-1'18"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
52	Е46-71-5#Н8=13'18'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
53	С101-86726-50'1,47.18:100-0,071.18.13:100*
54	Е46-110-1'18"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
55	С101-63618-716'144*
56	С101-139301'0,000144*
57	Е7-60-4'6,66'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
58	С201-63500-П'0,08942*
59	Ж2-90-70'3.1. СРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 2-1'Т*
60	П'107/26-КМ1 Л.4*
61	Е70-165-5'1,5'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
62	С201-65000-В'0,00272*
63	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
64	Ж2-90-70'3.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ГА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 2-1'Т*
65	П'107/26-КМ1 Л.4*
66	П'УСТРОЙСТВО УДЛИНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ*
67	Е46-71-1'6"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
68	Е46-71-5#Н8=13'6'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
69	С101-86726-50'1,47.6:100-0,071.6.13:100*
70	Е46-110-1'6"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
71	С101-63618-716'6.8*
72	С101-139301'0,00048*
73	Е7-20-7'0,02276"ПРИВАРКА НОВОГО ПОРУЧНЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ'Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ"*
74	С201-63500-П'0,02276*
75	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
76	Е46-71-1'30"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
77	Е46-71-5#Н8=13'30'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
78	С101-86726-50'1,47.30:100-0,071.30.13:100*
79	Е46-110-1'30"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
80	С101-63618-716'240*
81	С101-139301'0,0024*
82	Е7-60-4'9,52'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
83	С201-63500-П'0,16184*
84	Ж2-90-70'4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-1'Т*
85	П'107/26-КМ1 Л.5*
86	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
87	Е46-71-1'45"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
88	Е46-71-5#Н8=13'45'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
89	С101-86726-50'1,47.45:100-0,071.45.13:100*
90	Е46-110-1'45"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
91	С101-63618-716'360*
92	С101-139301'0,0036*
93	Е7-60-4'19,22'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
94	С201-63500-П'0,24485*
95	Ж2-90-70'5. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-1'Т*
96	П'107/26-КМ1 Л.6*
97	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
98	Е46-71-1'45"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
99	Е46-71-5#Н8=13'45'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
100	С101-86726-50'1,47.45:100-0,071.45.13:100*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
101	Е46-110-1'45"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
102	С101-63618-716'360*
103	С101-139301'0,0036*
104	Е7-60-4'18,27'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
105	С201-63500-П'0,23613*
106	Ж2-90-70'6.1. СРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 1-1'Т*
107	П'107/26-КМ1 Л.4*
108	Е70-165-5'1,5'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
109	С201-65000-В'0,00272*
110	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
111	Ж2-90-70'6.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 1-1'Т*
112	П'107/26-КМ1 Л.7*
113	П'УСТРОЙСТВО УДЛИНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1*
114	Е46-71-1'30"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
115	Е46-71-5#Н8=13'30'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
116	С101-86726-50'1,47.30:100-0,071.30.13:100*
117	Е46-110-1'30"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
118	С101-63618-716'30.8*
119	С101-139301'0,0024*
120	Е7-20-7'0,1174"ПРИВАРКА НОВОГО ПОРУЧНЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ'Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ"*
121	С201-63500-П'0,1174*
122	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
123	Е46-71-1'39"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
124	Е46-71-5#Н8=13'39'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
125	С101-86726-50'1,47.39:100-0,071.39.13:100*
126	Е46-110-1'39"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
127	С101-63618-716'312*
128	С101-139301'0,00312*
129	Е7-60-4'14,25'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
130	С201-63500-П'0,25249*
131	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА 107/26-1

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ1 Л.2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 201

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-70	1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1	Т 13,22				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	6,4778
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	2,9084
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,0519
Ж2-90-70	1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1	Т 15,29				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	15,482385
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19877
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,452
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,19877
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0875
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,23405
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,00052
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	306
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00243
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,00012
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,14443
Ж2-90-70	2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-1	Т 15,72				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	7,7028
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	3,4584
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,06172
Ж2-90-70	2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-1	Т 19,98				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	19,32387
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25974
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4,1424
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,25974
			1	**Материалы для строительных работ**		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,105
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,28086
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,000624
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	368
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,003024
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000144
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,17786
Ж2-90-70	3.1. СРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 2-1	Т 1,5				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,735
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,33
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,00272

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-70	3.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ГА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 2-1	Т 9,52				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	14,502977
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,172466
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,474774
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	4,1616
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,172466
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000228
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,09
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,19692
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	288
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00288
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,1846
Ж2-90-70	4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-1	Т 19,22				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	20,46943
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24986
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,202
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,24986

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1125
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,24615
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	360
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0036
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,24485
Ж2-90-70	5. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-1	Т 18,27				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	20,035755
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23751
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,202
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,23751
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1125
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,24615
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	360

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0036
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,23613
Ж2-90-70	6.1. СРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 1-1	Т 1,5				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,735
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	0,33
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,00272
Ж2-90-70	6.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 1-1	Т 14,25				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	28,568357
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,436486
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,448964
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	7,9764
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,436486
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,001174
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1725
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,37743
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	552
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00552
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,36989

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2
КОД ОБЪЕКТА	107/26-1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	107/26-1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	107/26-КМ1 Л.2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 201

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА 1-1

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	134,033374
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,554832
3	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,923738
4	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	7,0268
5	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	30,1364
6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,554832
	1	**Материалы для строительных работ**		
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
	1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
7	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,001402
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
8	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,68
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
9	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,58156
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
10	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,001144
11	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	2234
12	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,021054
13	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000264
	2	**Строительные изделия и конструкции**		
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
14	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	1,35776
15	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,11906

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА 107/26-1

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	134,033374
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,554832
3	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,923738
4	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	7,0268
5	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	30,1364
6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,554832
	1	**Материалы для строительных работ**		
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
	1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
7	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,001402
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
8	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,68
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
9	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,58156
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
10	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,001144
11	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	2234
12	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,021054
13	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000264
	2	**Строительные изделия и конструкции**		
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
14	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	1,35776
		ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
15	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,11906

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР.ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ,ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "АКАДЕМИЯ НАУК", ВЕСТИБЮЛЬ N1, ВЕСТИБЮЛЬ N2

КОД ОБЪЕКТА 107/26-1

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	134,033374		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,554832		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,923738	4,58	13,39
4	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	7,0268	1,04	7,31
5	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	30,1364	0,88	26,52
6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	1,554832	21,49	33,41
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				**81**
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***				
7	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,001402	10000	14,02
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***				
8	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,68	3,64	2,48
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
9	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,58156	6,36	10,06
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
10	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,001144	5496,25	6,29

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
11	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	2234	0,21	469,14
12	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,021054	3630	76,43
13	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000264	5605,02	1,48
	2	**Строительные изделия и конструкции**				
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**				
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***				
14	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	1,35776	91000	123556,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**124136**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				7121
		ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
15	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,11906	3036,66	361,54

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)