ЭКОМОСТ

Общество с ограниченной ответственностью

СТБ ISO 9001 СТБ ISO 45001

«Капитальный ремонт неустановленного назначения расположенного по адресу: г. Минск, тер. Подземные переходы, подземный пешеходный переход, станция метро «Восток», вестибюль №1»

Строительный проект

107/26-СМ4

Сводный сметный расчет
Объектные и локальные сметы

Директор _____ Р.С. Кургуз

Главный инженер проекта _____ И.Е. Волчок

Минск 2026

Содержание

N п/п	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	3
	Сводный сметный расчет	7
	Прогнозные индексы	13
	Объектная смета №1	14
	Локальная смета №204	15
	Исходные данные №204	20
	Ведомость объемов и стоимости работ №204	22
	Ведомость объемов и расходов ресурсов №204	25
	Ведомость ресурсов №204	26
	Ведомость ресурсов №1	28
	Ведомость ресурсов №1	30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	107/26-СМ4			
Разработал		Голдина			09.26	Сводный сметный расчет Объектные и локальные сметы	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Калиберов			09.26		С	2	30
Н. контр.		Аляшевич			09.26		ООО “ЭКОМОСТ”		
Утвердил		Волчок			09.26				
ГИП		Волчок			09.26				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости строительства

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК", ВЕСТИБЮЛЬ №2

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах на **01 августа 2026 года** в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определе-ния сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержден-ной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. № 116 (далее Инструкция №116) в редакции постановления от 20.12.2025г. №149

Сметная стоимость строительства (за исключением средств главы 10 ССР) определена на основании данных объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03.ХХХ-2022) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022) и текущих цен на ресурсы, рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. №457.

Сметная документация составлена по объектам-аналогам

Зона строительства – г. Минск

Текущие цены на ресурсы **- без НДС**

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет **16,96** белорусских рублей

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строи-тельных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на **01 августа 2026 года.**

Стоимость материалов, изделий и конструкций (далее – материалы) принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на на **01 августа 2026 года.**

Текущие цены материалы, отсутствующие в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства, принимаются на основании:

- данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона- на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

- мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал» по запросу разработчика сметной документации, – при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы;

- мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы.

Стомиость монтируемого оборудования определена в соответствии с п.8.4 Инструкция №116.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.02.2026 №146:

общестроительные работы	83,43%	45,82%
Ежемесячные коэффициенты к : ОХР и ОПР 1*1; плановой прибыли 1,115		

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2022).

Другие средства по главам 8-10 сводного сметного расчета определены в соответствии с Инструкция №39 и приняты в следующих размерах:

Временные здания и сооружения	0.93*19,5%
в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений	0.15
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	0.93*4,576%
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных	0.93*4,576%
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,306
Средства на содержание застройщика, заказчика	Расчет
Средства на осуществление авторского надзора	РАСЧЕТ

Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ	0,12%
Средства на развитие материально-технической базы организации	1,53%
Средства на ПИР (с налогами кроме НДС))(корректировка стадия А)	Расчет
Средства на непредвиденные работы и затраты	3,0Х0,8=2,4%
НДС	20%
Технико-экономические показатели, тысяч белорусских рублей :	
Сметная стоимость	109,151
Заработная плата	0,795
Эксплуатация машин и механизмов	0,042
В т.ч. заработная плата машинистов	0,013
Материалы, изделия, конструкции	62,253
Транспорт	3,566
Оборудование, мебель, инвентарь	0
Транспорт	0
ОХР и ОПР	0,628
Плановая прибыль	0,343
Прочие средства	38,797
Трудоемкость, чел.-час	57
Возвратные суммы	0
Всего в сумме	0
в том числе:	
на дату начала разработки сметной документации:	89,587
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	90,412
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства без учета налогов и отчислений	90,959
налоги и отчисления	18,192
Возвратные суммы	0

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ 109,151 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации 89,587 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) 90,412 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства 90,959 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления 18,192 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы

_____
(ссылка на документ об утверждении)
"_____" _____20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА: 107/26-4

Составлена в ценах на 1 августа 2026г.
Дата начала строительства сентябрь 2026г.
Продолжительность строительства 1 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 П.1.4	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ	-	-	-	-	-	3,389	3,389
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***3,389***	***3,389***
			-	***-***	***-***	***-***		***-***
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ	0,724	0,02	60,744	0,613	-	-	65,918
			0,007	3,482	0,335	-		43
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	***0,724***	***0,02***	***60,744***	***0,613***	***-***	***-***	***65,918***
			0,007	***3,482***	***0,335***	***-***		***43***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***0,724***	***0,02***	***60,744***	***0,613***	***-***	***3,389***	***69,307***
			0,007	***3,482***	***0,335***	***-***		***43***
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102-2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 15,6Х0,93 - 14,508%	0,027	0,016	0,064	-	-	-	0,107
			0,003	-	-	-		7
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,016				0,016

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	***0,027***	***0,016***	***0,048***	***-***	***-***	***-***	***0,091***
			0,003	***-***	***-***	***-***		***7***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***0,751***	***0,036***	***60,792***	***0,613***	***-***	***3,389***	***69,398***
			0,01	***3,482***	***0,335***	***-***		***50***
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103-2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,5760Х0,93 - 4,256%	0,025	0,005 0,003	0,002 -	- -	- -	-	0,032 6
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	- -	- -	- -	- -	1,01	1,01 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	- -	- -	- -	- -	0,249	0,249 -
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	- -	- -	- -	- -	0,202	0,202 -
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	***0,025***	***0,005***	***0,002***	***-***	***-***	***1,461***	***1,493***
			0,003	***-***	***-***	***-***		***6***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***0,776***	***0,041***	***60,794***	***0,613***	***-***	***4,85***	***70,891***
			0,013	***3,482***	***0,335***	***-***		***56***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА - 6,444 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	6,444	6,444
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (ИНДЕКС ПРОЧИЕ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ - 9,452 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	9,452	9,452
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ)	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,698 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	0,698	0,698
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12%	-	-	-	-	-	0,081	0,081
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***16,675***	***16,675***
			-	***-***	***-***	***-***		***-***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	***0,776***	***0,041***	***60,794***	***0,613***	***-***	***21,525***	***87,566***
			0,013	***3,482***	***0,335***	***-***		***56***
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 3,0Х0,8=2,4%	0,019	0,001	1,459	0,015	-	0,435	2,021
			-	0,084	0,008	-		1
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	***0,795***	***0,042***	***62,253***	***0,628***	***-***	***21,96***	***89,587***
			0,013	***3,566***	***0,343***	***-***		***57***
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	***0,795***	***0,042***	***62,253***	***0,628***	***-***	***21,96***	***89,587***
			0,013	***3,566***	***0,343***	***-***		***57***
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,825	0,825
			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	***0,795***	***0,042***	***62,253***	***0,628***	***-***	***22,785***	***90,412***
			0,013	***3,566***	***0,343***	***-***		***57***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,547	0,547
			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	***0,795***	***0,042***	***62,253***	***0,628***	***-***	***23,332***	***90,959***
			0,013	***3,566***	***0,343***	***-***		***57***
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	18,192	18,192
			-	-	-	-		-
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	***0,795***	***0,042***	***62,253***	***0,628***	***-***	***41,524***	***109,151***
			0,013	***3,566***	***0,343***	***-***		***57***
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	***0,795***	***0,042***	***62,253***	***0,628***	***-***	***41,524***	***109,151***
			0,013	***3,566***	***0,343***	***-***		***57***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ _____ (подпись) КУРГУЗ Р.С. (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 6)

Наименование объекта	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"
Код объекта	107/26-4
Дата разработки сметной документации (в ценах)	на 1 августа 2026г.
Дата начала строительства	сентябрь 2026г.
Продолжительность строительства, мес	1
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.	**89,587**
стоимость СМР	69,402
прочие работы и затраты	16,796
оборудование	
затраты, не подлежащие индексации	3,389

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР								1,0090				
прогнозных индексов прочих работ и затрат								1,0119				
прогнозных индексов на оборудование								1,0026				

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.	**0,825**
стоимость СМР	0,625
прочие работы и затраты	0,200
оборудование	
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.	**90,412**
стоимость СМР	70,027
прочие работы и затраты	16,996
оборудование	
затраты, не подлежащие индексации	3,389

13

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		**70,027**			**16,996**							
Сентябрь 2026	100,00	70,027	1,0090	0,630	16,996	0,9951	-0,083			1,0025		0,547

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.	**0,547**
стоимость СМР	0,630
прочие работы и затраты	-0,083
оборудование	

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА 107/26-4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 65,918 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И	0,724	0,02	60,744	0,613	-	-	65,918
	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1		0,007	3,482	0,335	-		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							-
	ИТОГО	**0,724**	**0,02**	**60,744**	**0,613**	**-**	**-**	**65,918**
			0,007	**3,482**	**0,335**	**-**		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**43**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА (должность служащего) _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП (должность служащего) _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА 107/26-4

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-4

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ4 Л.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 204

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 65,918 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=83.83/45.82							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-70	1.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1							
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ4 Л.2							
5.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
6.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.39	318.26 124.12	16.27 6.35	- -	- -	- -	334.53 130.47
7.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 3.9	15.61 -60.88	0.87 -3.39	- -	- -	- -	16.48 -64.27

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.2964	- -	- -	- -	6.36 1.89	0.50 0.15	6.86 2.03
9.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.39	216.07 84.27	- -	- -	0.91 0.35	0.07 0.03	217.05 84.65
10.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 312	- -	- -	- -	0.21 65.52	0.02 6.24	0.23 71.76
11.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00312	- -	- -	- -	3630.00 11.33	288.22 0.90	3918.22 12.22
12.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1347	797.92 107.48	27.94 3.76	18.95 2.55	- -	- -	825.86 111.24
13.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.24397	- -	- -	- -	91000.00 22201.27	5205.20 1269.91	96205.20 23471.18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		255	7	3	22280	1277	23819
		ОХР и ОПР							216
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							118
		ИТОГО ПО ПТМ							24153
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							15
	Ж2-90-70	2.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-2							
14.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ4 Л.3							
15.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.51	318.26 162.31	16.27 8.30	- -	- -	- -	334.53 170.61
17.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 3.57	15.61 -55.73	0.87 -3.11	- -	- -	- -	16.48 -58.84
18.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.27897	- -	- -	- -	6.36 1.77	0.50 0.14	6.86 1.91
19.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.51	216.07 110.20	- -	- -	0.91 0.46	0.07 0.04	217.05 110.70
20.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 408	- -	- -	- -	0.21 85.68	0.02 8.16	0.23 93.84
21.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00408	- -	- -	- -	3630.00 14.81	288.22 1.18	3918.22 15.99
22.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1807	797.92 144.18	27.94 5.05	18.95 3.42	- -	- -	825.86 149.23
23.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.32273	- -	- -	- -	91000.00 29368.43	5205.20 1679.87	96205.20 31048.30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		361	10	3	29471	1689	31531
		ОХР и ОПР							305
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							167
		ИТОГО ПО ПТМ							32003
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							22

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ж2-90-70	3.1. МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1							
24.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ4 Л.4							
25.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
26.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.15	318.26 47.74	16.27 2.44	- -	- -	- -	334.53 50.18
27.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 1.05	15.61 -16.39	0.87 -0.91	- -	- -	- -	16.48 -17.30
28.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.08205	- -	- -	- -	6.36 0.52	0.50 0.04	6.86 0.56
29.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.15	216.07 32.41	- -	- -	0.91 0.14	0.07 0.01	217.05 32.56
30.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 120	- -	- -	- -	0.21 25.20	0.02 2.40	0.23 27.60
31.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0012	- -	- -	- -	3630.00 4.36	288.22 0.35	3918.22 4.70
32.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.056	797.92 44.68	27.94 1.56	18.95 1.06	- -	- -	825.86 46.24
33.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.09849	- -	- -	- -	91000.00 8962.59	5205.20 512.66	96205.20 9475.25

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		108	3	1	8993	515	9619
		ОХР и ОПР							92
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							50
		ИТОГО ПО ПТМ							9761
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							6
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							65918
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							65918
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							724
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							20
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							7
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							60744
		ТРАНСПОРТ							3482
		ОХР и ОПР							613
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							335
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							43
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.

(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.

(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"
КОД ОБЪЕКТА: 107/26-4
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 107/26-4
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 107/26-КМ4 Л.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 204
(НОРМЫ 2022г.)
УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'6'1'204'S0'2'1'УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1'107/26-КМ4 Л.2'ШПИЛЬЧУК С.В.#НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА'ВОЛЧОК И.Е.#ГИП*
2	Ж2-90-70'1.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1'Т*
3	БС201-65000-В'7591,66.0,4##'=18'ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=3036,66_0*
4	БС201-63500-П#С201-63500'91000##'=37'ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=91000_0*
5	Н21=83,83#45,82*
6	П'107/26-КМ4 Л.2*
7	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
8	Е46-71-1'39"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
9	Е46-71-5#Н8=10'39'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
10	С101-86726-50'1,47.39:100-0,071.39.10:100*
11	Е46-110-1'39"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
12	С101-63618-716'312*
13	С101-139301'0,00312*
14	Е7-60-4'13,47'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
15	С201-63500-П'0,24397*
16	Ж2-90-70'2.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-2'Т*
17	П'107/26-КМ4 Л.3*
18	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
19	Е46-71-1'51"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
20	Е46-71-5#Н8=13'51'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
21	С101-86726-50'1,47.51:100-0,071.51.13:100*
22	Е46-110-1'51"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
23	С101-63618-716'408*
24	С101-139301'0,00408*
25	Е7-60-4'18,07'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
26	С201-63500-П'0,32273*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
27	Ж2-90-70'3.1. МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1'Т*
28	П'107/26-КМ4 Л.4*
29	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
30	Е46-71-1'15"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
31	Е46-71-5#Н8=13'15'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
32	С101-86726-50'1,47.15:100-0,071.15.13:100*
33	Е46-110-1'15"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
34	С101-63618-716'120*
35	С101-139301'0,0012*
36	Е7-60-4'5,6'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
37	С201-63500-П'0,09849*
38	П'*
39	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА 107/26-4
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-4

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ4 Л.2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 204

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-70	1.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1	Т 13,47				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	15,126855
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17511
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,3501
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,17511
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0975
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,2964
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	312
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00312

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,24397
Ж2-90-70	2.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 2-2	Т 18,07				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	21,503855
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23491
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,8956
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,23491
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,1275
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,27897
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	408
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00408
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,32273

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-70	3.1. МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1	Т 5,6				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	6,4549
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0728
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,734
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,0728
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0375
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,08205
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	120
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0012
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,09849

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"
КОД ОБЪЕКТА	107/26-4
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	107/26-4
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	107/26-КМ4 Л.2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 204

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	43,08561
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48282
3	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10,9797
4	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,48282
	1	**Материалы для строительных работ**		
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
5	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2625
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
6	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,65742
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
7	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	840
8	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0084
	2	**Строительные изделия и конструкции**		
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
9	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,66519

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА 107/26-4

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-4

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ4 Л.2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 204

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 1-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	43,08561		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48282		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10,9797	0,88	9,66
4	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,48282	21,49	10,38
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				**20**
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***				
5	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2625	3,64	0,96
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
6	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,65742	6,36	4,18
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
7	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	840	0,21	176,4
8	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0084	3630	30,49

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	2	**Строительные изделия и конструкции**				
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**				
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***				
9	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,66519	91000	60532,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**60744**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				3482

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА 107/26-4

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-4

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	43,08561		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48282		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10,9797	0,88	9,66
4	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,48282	21,49	10,38
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				**20**
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***				
5	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2625	3,64	0,96
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
6	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,65742	6,36	4,18
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
7	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	840	0,21	176,4
8	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0084	3630	30,49
	2	**Строительные изделия и конструкции**				
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***				
9	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,66519	91000	60532,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**60744**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				3482

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, ТЕР. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, СТАНЦИЯ МЕТРО "ВОСТОК, ВЕСТИБЮЛЬ N2"

КОД ОБЪЕКТА 107/26-4

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-4

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	43,08561
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48282
3	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10,9797
4	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,48282
	1	**Материалы для строительных работ**		
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
5	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2625
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
6	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,65742
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
7	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	840
8	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0084
	2	**Строительные изделия и конструкции**		
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
9	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,66519

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)