Общество с ограниченной ответственностью

«Капитальный ремонт помещения транспортного назначения расположенного по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, д.21-1»

Строительный проект

107/26-СМ5

Сводный сметный расчет
Объектные и локальные сметы

Директор _____ Р.С. Кургуз

Главный инженер проекта _____ И.Е. Волчок

Минск 2026

Содержание

N п/п	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	3
	Сводный сметный расчет	7
	Прогнозные индексы	14
	Объектная смета №1	15
	Локальная смета №205	16
	Исходные данные №205	33
	Ведомость объемов и стоимости работ №205	38
	Ведомость объемов и расходов ресурсов №205	46
	Ведомость ресурсов №205	47
	Ведомость ресурсов №1	49
	Ведомость ресурсов №1	51

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Голдина			09.26
Проверил		Калиберов			09.26
Н. контр.		Аляшевич			09.26
Утвердил		Волчок			09.26
ГИП		Волчок			09.26

107/26-СМ5

Сводный сметный расчет
Объектные и локальные сметы

Стадия	Лист	Листов
С	2	51

ООО “ЭКОМОСТ”

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости строительства

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, Д.21-1

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах на **01 августа 2026 года** в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определе-ния сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержден-ной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025г. № 116 (далее Инструкция №116) в редакции постановления от 20.12.2025г. №149

Сметная стоимость строительства (за исключением средств главы 10 ССР) определена на основании данных объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03.ХХХ-2022) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022) и текущих цен на ресурсы, рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. №457.

Сметная документация составлена по объектам-аналогам

Зона строительства – г. Минск

Текущие цены на ресурсы **- без НДС**

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет **16,96** белорусских рублей

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строи-тельных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на **01 августа 2026 года.**

Стоимость материалов, изделий и конструкций (далее – материалы) принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на на **01 августа 2026 года.**

Текущие цены материалы, отсутствующие в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства, принимаются на основании:

- данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона- на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

- мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы «Госстройпортал» по запросу разработчика сметной документации, – при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы;

- мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы.

Стомиость монтируемого оборудования определена в соответствии с п.8.4 Инструкция №116.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.02.2026 №146:

общестроительные работы	83,43%	45,82%
Ежемесячные коэффициенты к : ОХР и ОПР 1*1; плановой прибыли 1,115		

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2022).

Другие средства по главам 8-10 сводного сметного расчета определены в соответствии с Инструкция №39 и приняты в следующих размерах:

Временные здания и сооружения	0.93*19,5%
в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений	0.15
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время	0.93*4,576%
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных	0.93*4,576%
Средства по уплате обязательных страховых взносов	34%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,306
Средства на содержание застройщика, заказчика	Расчет
Средства на осуществление авторского надзора	РАСЧЕТ
Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ	0,12%

Средства на развитие материально-технической базы организации	1,53%
Средства на ПИР (с налогами кроме НДС))(корректировка стадия А)	Расчет
Средства на непредвиденные работы и затраты	3,0Х0,8=2,4%
НДС	20%
Технико-экономические показатели, тысяч белорусских рублей :	
Сметная стоимость	226,404
Заработная плата	4,052
Эксплуатация машин и механизмов	0,216
В т.ч. заработная плата машинистов	0,067
Материалы, изделия, конструкции	140,806
Транспорт	8,069
Оборудование, мебель, инвентарь	0
Транспорт	0
ОХР и ОПР	3,202
Плановая прибыль	1,75
Прочие средства	68,309
Трудоемкость, чел.-час	300
Возвратные суммы	1,065

Всего в сумме	1,065
в том числе:	
на дату начала разработки сметной документации:	185,594
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	187,291
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства без учета налогов и отчислений	188,670
налоги и отчисления	37,734
Возвратные суммы	1,065

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ	226,404	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	185,594	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	187,291	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	188,670	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
	(без учета налогов и отчислений)	
налоги и отчисления	37,734	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы	1,065	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

_____
(ссылка на документ об утверждении)
"_____" _____20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА: 107/26-5

Составлена в ценах на 1 августа 2026г.
Дата начала строительства сентябрь 2026г.
Продолжительность строительства 1 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 П.1.4	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ	-	-	-	-	-	3,389	3,389
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***3,389***	***3,389***
			-	***-***	***-***	***-***		***-***
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ	3,696	0,107	137,252	3,127	-	-	153,771
			0,033	7,88	1,709	-		228
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,047
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	***3,696***	***0,107***	***137,252***	***3,127***	***-***	***-***	***153,771***
			0,033	***7,88***	***1,709***	***-***		***228***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***3,696***	***0,107***	***137,252***	***3,127***	***-***	***3,389***	***157,16***
			0,033	***7,88***	***1,709***	***-***		***228***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102-2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,135	0,081	0,325	-	-	-	0,541
	15,6Х0,93 - 14,508%		0,016	-	-	-		36
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,081				0,081
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	***0,135***	***0,081***	***0,244***	***-***	***-***	***-***	***0,46***
			0,016	***-***	***-***	***-***		***36***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***3,831***	***0,188***	***137,496***	***3,127***	***-***	***3,389***	***157,62***
			0,049	***7,88***	***1,709***	***-***		***264***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103-2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,126	0,023	0,01	-	-	-	0,159
	4,5760Х0,93 - 4,256%		0,016	-	-	-		28
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	-	-	-	-	2,36	2,36
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	-	-	-	-	1,268	1,268
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,472	0,472
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	***0,126***	***0,023***	***0,01***	***-***	***-***	***4,1***	***4,259***
			0,016	***-***	***-***	***-***		***28***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***3,957***	***0,211***	***137,506***	***3,127***	***-***	***7,489***	***161,879***
			0,065	***7,88***	***1,709***	***-***		***293***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА - 8,694 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	8,694	8,694
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (ИНДЕКС ПРОЧИЕ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ - 9,452 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	9,452	9,452
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ)	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 1,109 ТЫС. РУБ. (БЕЗ НДС)	-	-	-	-	-	1,109	1,109
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12%	-	-	-	-	-	0,19	0,19
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***19,445***	***19,445***
			-	***-***	***-***	***-***		***-***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	***3,957***	***0,211***	***137,506***	***3,127***	***-***	***26,934***	***181,324***
			0,065	***7,88***	***1,709***	***-***		***293***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -3,0Х0,8= 2,4%	0,095	0,005	3,3	0,075	-	0,565	4,27
			0,002	0,189	0,041	-		7
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	***4,052***	***0,216***	***140,806***	***3,202***	***-***	***27,499***	***185,594***
			0,067	***8,069***	***1,75***	***-***		***300***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	***4,052***	***0,216***	***140,806***	***3,202***	***-***	***27,499***	***185,594***
			0,067	***8,069***	***1,75***	***-***		***300***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	1,697	1,697
			-	-	-	-		-
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	***4,052***	***0,216***	***140,806***	***3,202***	***-***	***29,196***	***187,291***
			0,067	***8,069***	***1,75***	***-***		***300***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***1,047***
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	1,379	1,379
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	***4,052***	***0,216***	***140,806***	***3,202***	***-***	***30,575***	***188,67***
			0,067	***8,069***	***1,75***	***-***		***300***
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	37,734	37,734
			-	-	-	-		-
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	***4,052***	***0,216***	***140,806***	***3,202***	***-***	***68,309***	***226,404***
			0,067	***8,069***	***1,75***	***-***		***300***
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	***4,052***	***0,216***	***140,806***	***3,202***	***-***	***68,309***	***226,404***
			0,067	***8,069***	***1,75***	***-***		***300***
	СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							***1,065***

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ _____ (подпись) КУРГУЗ Р.С. (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 7)

Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

Код объекта 107/26-5

Дата разработки сметной документации (в ценах) на 1 августа 2026г.

Дата начала строительства сентябрь 2026г.

Продолжительность строительства, мес 1

Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч. **185,594**

стоимость СМР 162,478

прочие работы и затраты 19,727

оборудование

затраты, не подлежащие индексации 3,389

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР								1,0090				
прогнозных индексов прочих работ и затрат								1,0119				
прогнозных индексов на оборудование								1,0026				

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч. **1,697**

стоимость СМР 1,462

прочие работы и затраты 0,235

оборудование

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. **187,291**

стоимость СМР 163,940

прочие работы и затраты 19,962

оборудование

затраты, не подлежащие индексации 3,389

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		**163,940**			**19,962**							
Сентябрь 2026	100,00	163,940	1,0090	1,475	19,962	0,9951	-0,096			1,0025		1,379

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч. **1,379**

стоимость СМР 1,475

прочие работы и затраты -0,096

оборудование

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА 107/26-5

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

СТОИМОСТЬ 153,771 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И	3,696	0,107	137,252	3,127	-	-	153,771
	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА		0,033	7,88	1,709	-		228
	ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							2
	ИТОГО	**3,696**	**0,107**	**137,252**	**3,127**	**-**	**-**	**153,771**
			0,033	**7,88**	**1,709**	**-**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							1,047
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**228**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							2

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА (должность служащего) _____ (подпись) ШПИЛЬЧУК С.В. (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП (должность служащего) _____ (подпись) ВОЛЧОК И.Е. (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА 107/26-5

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-5

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ5 Л.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 205

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г. СТОИМОСТЬ 153,771 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=83.83/45.82							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н21=83.83/45.82							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-70	1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3								
4.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.2							
5.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.246	749.51 184.38	22.88 5.63	- -	- -	- -	772.39 190.01
6.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.07036	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		184	6	-	-	-	190
		ОХР и ОПР							155
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							84
		ИТОГО ПО ПТМ							429
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							12
	Ж2-90-70	1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3							
8.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.2							
9.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
10.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.54	318.26 171.86	16.27 8.79	- -	- -	- -	334.53 180.65
11.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 5.4	15.61 -84.29	0.87 -4.70	- -	- -	- -	16.48 -88.99
12.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.4104	- -	- -	- -	6.36 2.61	0.50 0.21	6.86 2.82
13.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.54	216.07 116.68	- -	- -	0.91 0.49	0.07 0.04	217.05 117.21
14.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.001404	- -	- -	- -	5496.25 7.72	436.40 0.61	5932.65 8.33

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 503	- -	- -	- -	0.21 105.63	0.02 10.06	0.23 115.69
16.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00648	- -	- -	- -	3630.00 23.52	288.22 1.87	3918.22 25.39
17.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.000324	- -	- -	- -	5605.02 1.82	445.04 0.14	6050.06 1.96
18.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.294	797.92 234.59	27.94 8.21	18.95 5.57	- -	- -	825.86 242.80
19.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.19418	- -	- -	- -	91000.00 17670.38	5205.20 1010.75	96205.20 18681.13
20.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
21.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.3	318.26 95.48	16.27 4.88	- -	- -	- -	334.53 100.36
22.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 2.1	15.61 -32.78	0.87 -1.83	- -	- -	- -	16.48 -34.61
23.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.1641	- -	- -	- -	6.36 1.04	0.50 0.08	6.86 1.13
24.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.3	216.07 64.82	- -	- -	0.91 0.27	0.07 0.02	217.05 65.11

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 240	- -	- -	- -	0.21 50.40	0.02 4.80	0.23 55.20
26.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0024	- -	- -	- -	3630.00 8.71	288.22 0.69	3918.22 9.40
27.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1114	797.92 88.89	27.94 3.11	18.95 2.11	- -	- -	825.86 92.00
28.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.19494	- -	- -	- -	91000.00 17739.54	5205.20 1014.70	96205.20 18754.24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		655	18	8	35612	2044	38329
		ОХР и ОПР							556
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							304
		ИТОГО ПО ПТМ							39189
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							39
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	Ж2-90-70	2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-4							
29.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.3							
30.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.2956	749.51 221.56	22.88 6.76	- -	- -	- -	772.39 228.32
31.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.08454	- -	- -	- -	- -	- -	- -
32.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		222	7	-	-	-	229
		ОХР и ОПР							186
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							102
		ИТОГО ПО ПТМ							517
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							14
	Ж2-90-70	2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-4							
33.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.3							
34.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
35.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.64	318.26 203.69	16.27 10.41	- -	- -	- -	334.53 214.10
36.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 6.4	15.61 -99.90	0.87 -5.57	- -	- -	- -	16.48 -105.47
37.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.4864	- -	- -	- -	6.36 3.09	0.50 0.24	6.86 3.34
38.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.64	216.07 138.28	- -	- -	0.91 0.58	0.07 0.04	217.05 138.91
39.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.00166	- -	- -	- -	5496.25 9.12	436.40 0.72	5932.65 9.85

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 600	- -	- -	- -	0.21 126.00	0.02 12.00	0.23 138.00
41.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00768	- -	- -	- -	3630.00 27.88	288.22 2.21	3918.22 30.09
42.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.000384	- -	- -	- -	5605.02 2.15	445.04 0.17	6050.06 2.32
43.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.3503	797.92 279.51	27.94 9.79	18.95 6.64	- -	- -	825.86 289.30
44.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.23092	- -	- -	- -	91000.00 21013.72	5205.20 1201.98	96205.20 22215.70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		522	15	7	21183	1217	22937
		ОХР и ОПР							443
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							242
		ИТОГО ПО ПТМ							23622
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							31
	Ж2-90-70	3.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3							
45.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.4							
46.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.0478	749.51 35.83	22.88 1.09	- -	- -	- -	772.39 36.92
47.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.01367	- -	- -	- -	- -	- -	- -

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		36	1	-	-	-	37
		ОХР и ОПР							30
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							16
		ИТОГО ПО ПТМ							83
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							2
	Ж2-90-70	3.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ГА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3							
49.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.4							
50.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
51.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.12	318.26 38.19	16.27 1.95	- -	- -	- -	334.53 40.14
52.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 1.2	15.61 -18.73	0.87 -1.04	- -	- -	- -	16.48 -19.77
53.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.0912	- -	- -	- -	6.36 0.58	0.50 0.05	6.86 0.63
54.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.12	216.07 25.93	- -	- -	0.91 0.11	0.07 0.01	217.05 26.05
55.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.000312	- -	- -	- -	5496.25 1.71	436.40 0.14	5932.65 1.85

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 112	- -	- -	- -	0.21 23.52	0.02 2.24	0.23 25.76
57.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00144	- -	- -	- -	3630.00 5.23	288.22 0.42	3918.22 5.64
58.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.000072	- -	- -	- -	5605.02 0.40	445.04 0.03	6050.06 0.44
59.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0672	797.92 53.62	27.94 1.88	18.95 1.27	- -	- -	825.86 55.50
60.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.0447	- -	- -	- -	91000.00 4067.70	5205.20 232.67	96205.20 4300.37
61.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
62.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.09	318.26 28.64	16.27 1.46	- -	- -	- -	334.53 30.10
63.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 0.63	15.61 -9.83	0.87 -0.55	- -	- -	- -	16.48 -10.38
64.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.04923	- -	- -	- -	6.36 0.31	0.50 0.02	6.86 0.34
65.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.09	216.07 19.45	- -	- -	0.91 0.08	0.07 0.01	217.05 19.54

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 72	- -	- -	- -	0.21 15.12	0.02 1.44	0.23 16.56
67.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00072	- -	- -	- -	3630.00 2.61	288.22 0.21	3918.22 2.82
68.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0362	797.92 28.88	27.94 1.01	18.95 0.69	- -	- -	825.86 29.89
69.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.05519	- -	- -	- -	91000.00 5022.29	5205.20 287.27	96205.20 5309.56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		166	5	2	9140	525	9836
		ОХР и ОПР							141
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							77
		ИТОГО ПО ПТМ							10054
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							10
	Ж2-90-70	4.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-3							
70.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.5							
71.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.2864	749.51 214.66	22.88 6.55	- -	- -	- -	772.39 221.21
72.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.08191	- -	- -	- -	- -	- -	- -
73.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		215	7	-	-	-	222

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							180
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							98
		ИТОГО ПО ПТМ							500
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							14
	Ж2-90-70	4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-3							
74.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.5							
75.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
76.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.6	318.26 190.96	16.27 9.76	- -	- -	- -	334.53 200.72
77.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 4.2	15.61 -65.56	0.87 -3.65	- -	- -	- -	16.48 -69.21
78.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.3282	- -	- -	- -	6.36 2.09	0.50 0.16	6.86 2.25
79.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.6	216.07 129.64	- -	- -	0.91 0.55	0.07 0.04	217.05 130.23
80.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 558	- -	- -	- -	0.21 117.18	0.02 11.16	0.23 128.34
81.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0072	- -	- -	- -	3630.00 26.14	288.22 2.08	3918.22 28.21

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.00156	- -	- -	- -	5496.25 8.57	436.40 0.68	5932.65 9.25
83.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.00036	- -	- -	- -	5605.02 2.02	445.04 0.16	6050.06 2.18
84.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.3226	797.92 257.41	27.94 9.01	18.95 6.11	- -	- -	825.86 266.42
85.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.21398	- -	- -	- -	91000.00 19472.18	5205.20 1113.81	96205.20 20585.99
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		512	15	6	19629	1128	21284
		ОХР и ОПР							435
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							238
		ИТОГО ПО ПТМ							21957
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							30
	Ж2-90-70	5.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-4							
86.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.6							
87.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.2784	749.51 208.66	22.88 6.37	- -	- -	- -	772.39 215.03
88.	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.07962	- -	- -	- -	- -	- -	- -
89.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		209	6	-	-	-	215
		ОХР и ОПР							175
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							96

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							486
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							14
	Ж2-90-70	5. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ МЕЖДУ ПАНДУСОМ И ЛЕСТНИЧНОМ СПУСКОМ ВЫХОДА 4-4							
90.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.6							
91.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
92.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.6	318.26 190.96	16.27 9.76	- -	- -	- -	334.53 200.72
93.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 6	15.61 -93.66	0.87 -5.22	- -	- -	- -	16.48 -98.88
94.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.456	- -	- -	- -	6.36 2.90	0.50 0.23	6.86 3.13
95.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.6	216.07 129.64	- -	- -	0.91 0.55	0.07 0.04	217.05 130.23
96.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 558	- -	- -	- -	0.21 117.18	0.02 11.16	0.23 128.34
97.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.0072	- -	- -	- -	3630.00 26.14	288.22 2.08	3918.22 28.21
98.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.00156	- -	- -	- -	5496.25 8.57	436.40 0.68	5932.65 9.25
99.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.00036	- -	- -	- -	5605.02 2.02	445.04 0.16	6050.06 2.18

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.3261	797.92 260.20	27.94 9.11	18.95 6.18	- -	- -	825.86 269.31
101.	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.2155	- -	- -	- -	91000.00 19610.50	5205.20 1121.72	96205.20 20732.22
102.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
103.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.33	318.26 105.03	16.27 5.37	- -	- -	- -	334.53 110.40
104.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 2.31	15.61 -36.06	0.87 -2.01	- -	- -	- -	16.48 -38.07
105.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.18051	- -	- -	- -	6.36 1.15	0.50 0.09	6.86 1.24
106.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.33	216.07 71.30	- -	- -	0.91 0.30	0.07 0.02	217.05 71.62
107.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 264	- -	- -	- -	0.21 55.44	0.02 5.28	0.23 60.72
108.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00264	- -	- -	- -	3630.00 9.58	288.22 0.76	3918.22 10.34
109.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.1276	797.92 101.81	27.94 3.57	18.95 2.42	- -	- -	825.86 105.38

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	2/20-20-20-20/C201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.21903	- -	- -	- -	91000.00 19931.73	5205.20 1140.09	96205.20 21071.82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		729	21	9	39766	2282	42798
		ОХР и ОПР							619
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							338
		ИТОГО ПО ПТМ							43755
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							43
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	Ж2-90-70	6.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-4							
111.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.7							
112.	Е70-165-5 (Н21)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ	100 М ОГРАЖДЕНИЯ 0.0518	749.51 38.82	22.88 1.19	- -	- -	- -	772.39 40.01
113.	2/20-20-20-20/C201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т 0.01482	- -	- -	- -	- -	- -	- -
114.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		39	1	-	-	-	40
		ОХР и ОПР							33
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							18
		ИТОГО ПО ПТМ							91
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							3
	Ж2-90-70	6.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-4							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.	ПРИМЕЧАНИЕ:	107/26-КМ5 Л.7							
116.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
117.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.16	318.26 50.92	16.27 2.60	- -	- -	- -	334.53 53.52
118.	Е46-71-5 Н8=10 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 1.6	15.61 -24.98	0.87 -1.39	- -	- -	- -	16.48 -26.37
119.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.1216	- -	- -	- -	6.36 0.77	0.50 0.06	6.86 0.83
120.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.16	216.07 34.57	- -	- -	0.91 0.15	0.07 0.01	217.05 34.73
121.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 96	- -	- -	- -	0.21 20.16	0.02 1.92	0.23 22.08
122.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00128	- -	- -	- -	3630.00 4.65	288.22 0.37	3918.22 5.02
123.	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т 0.000416	- -	- -	- -	5496.25 2.29	436.40 0.18	5932.65 2.47
124.	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т 0.000096	- -	- -	- -	5605.02 0.54	445.04 0.04	6050.06 0.58
125.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0804	797.92 64.15	27.94 2.25	18.95 1.52	- -	- -	825.86 66.40

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.	2/20-20-20-20/C201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.05556	- -	- -	- -	91000.00 5055.96	5205.20 289.20	96205.20 5345.16
127.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ							
128.	Е46-71-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.12	318.26 38.19	16.27 1.95	- -	- -	- -	334.53 40.14
129.	Е46-71-5 Н8=13 (Н10)	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1	100 ОТВЕРСТИЙ 0.84	15.61 -13.11	0.87 -0.73	- -	- -	- -	16.48 -13.84
130.	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.06564	- -	- -	- -	6.36 0.42	0.50 0.03	6.86 0.45
131.	Е46-110-1 (Н10)	МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ	100 АНКЕРОВ 0.12	216.07 25.93	- -	- -	0.91 0.11	0.07 0.01	217.05 26.05
132.	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ 96	- -	- -	- -	0.21 20.16	0.02 1.92	0.23 22.08
133.	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т 0.00096	- -	- -	- -	3630.00 3.48	288.22 0.28	3918.22 3.76
134.	Е7-60-4 (Н10)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100 М ОГРАЖДЕНИЙ 0.0402	797.92 32.08	27.94 1.12	18.95 0.76	- -	- -	825.86 33.20
135.	2/20-20-20-20/C201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т 0.07488	- -	- -	- -	91000.00 6814.08	5205.20 389.77	96205.20 7203.85
136.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		208	6	2	11923	684	12821

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							176
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							96
		ИТОГО ПО ПТМ							13093
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							12
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							153771
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							153771
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3696
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							107
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							33
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							137252
		ТРАНСПОРТ							7880
		ОХР и ОПР							3127
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1709
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							224
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							2
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							1047
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.

(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.

(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1
КОД ОБЪЕКТА: 107/26-5
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 107/26-5
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 107/26-КМ5 Л.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 205
(НОРМЫ 2022г.)
УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'7'1'205'S0'2'1'УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3'107/26-КМ5 Л.2'ШПИЛЬЧУК С.В.#НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА'ВОЛЧОК И.Е.#ГИП*
2	Ж2-90-70'1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3'Т*
3	БС201-65000-В'7591,66.0,4##'=18'ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=3036,66_0*
4	БС201-63500-П#С201-63500'91000##'=37'ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ###'Т"2801=<2/20-20-20-20>/2799=91000_0*
5	Н21=83,83#45,82*
6	П'107/26-КМ5 Л.2*
7	Е70-165-5'24,6'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
8	С201-65000-В'0,07036*
9	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
10	Ж2-90-70'1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3'Т*
11	П'107/26-КМ5 Л.2*
12	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
13	Е46-71-1'54"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
14	Е46-71-5#Н8=10'54'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
15	С101-86726-50'1,47.54:100-0,071.54.10:100*
16	Е46-110-1'54"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
17	С101-13000'0,001404*
18	С101-63618-716'503*
19	С101-139301'0,00648*
20	С103-75300-19'0,000324*
21	Е7-60-4'29,4'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
22	С201-63500-П'0,19418*
23	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
24	Е46-71-1'30"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
25	Е46-71-5#Н8=13'30'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
26	С101-86726-50'1,47.30:100-0,071.30.13:100*
27	Е46-110-1'30"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
28	С101-63618-716'240*
29	С101-139301'0,0024*
30	Е7-60-4'11,14'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
31	С201-63500-П'0,19494*
32	Ж2-90-70'2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-4'Т*
33	П'107/26-КМ5 Л.3*
34	Е70-165-5'29,56'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
35	С201-65000-В'0,08454*
36	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
37	Ж2-90-70'2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-4'Т*
38	П'107/26-КМ5 Л.3*
39	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
40	Е46-71-1'64"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
41	Е46-71-5#Н8=10'64'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
42	С101-86726-50'1,47.64:100-0,071.64.10:100*
43	Е46-110-1'64"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
44	С101-13000'0,00166*
45	С101-63618-716'600*
46	С101-139301'0,00768*
47	С103-75300-19'0,000384*
48	Е7-60-4'35,03'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
49	С201-63500-П'0,23092*
50	Ж2-90-70'3.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3'Т*
51	П'107/26-КМ5 Л.4*
52	Е70-165-5'4,78'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
53	С201-65000-В'0,01367*
54	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
55	Ж2-90-70'3.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ГА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3'Т*
56	П'107/26-КМ5 Л.4*
57	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
58	Е46-71-1'12"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
59	Е46-71-5#Н8=10'12'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
60	С101-86726-50'1,47.12:100-0,071.12.10:100*
61	Е46-110-1'12"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
62	С101-13000'0,000312*
63	С101-63618-716'112*
64	С101-139301'0,00144*
65	С103-75300-19'0,000072*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
66	Е7-60-4'6,72'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
67	С201-63500-П'0,0447*
68	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
69	Е46-71-1'9"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
70	Е46-71-5#Н8=13'9'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
71	С101-86726-50'1,47.9:100-0,071.9.13:100*
72	Е46-110-1'9"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
73	С101-63618-716'72*
74	С101-139301'0,00072*
75	Е7-60-4'3,62'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
76	С201-63500-П'0,05519*
77	Ж2-90-70'4.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-3'Т*
78	П'107/26-КМ5 Л.5*
79	Е70-165-5'28,64'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
80	С201-65000-В'0,08191*
81	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
82	Ж2-90-70'4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-3'Т*
83	П'107/26-КМ5 Л.5*
84	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
85	Е46-71-1'60"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
86	Е46-71-5#Н8=13'60'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
87	С101-86726-50'1,47.60:100-0,071.60.13:100*
88	Е46-110-1'60"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
89	С101-63618-716'558*
90	С101-139301'0,0072*
91	С101-13000'0,00156*
92	С103-75300-19'0,00036*
93	Е7-60-4'32,26'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
94	С201-63500-П'0,21398*
95	Ж2-90-70'5.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-4'Т*
96	П'107/26-КМ5 Л.6*
97	Е70-165-5'27,84'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
98	С201-65000-В'0,07962*
99	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
100	Ж2-90-70'5. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ МЕЖДУ ПАНДУСОМ И ЛЕСТНИЧНОМ СПУСКОМ ВЫХОДА 4-4'Т*
101	П'107/26-КМ5 Л.6*
102	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
103	Е46-71-1'60"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
104	Е46-71-5#Н8=10'60'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
105	С101-86726-50'1,47.60:100-0,071.60.10:100*
106	Е46-110-1'60"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
107	С101-63618-716'558*
108	С101-139301'0,0072*
109	С101-13000'0,00156*
110	С103-75300-19'0,00036*
111	Е7-60-4'32,61'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
112	С201-63500-П'0,2155*
113	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
114	Е46-71-1'33"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
115	Е46-71-5#Н8=13'33'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
116	С101-86726-50'1,47.33:100-0,071.33.13:100*
117	Е46-110-1'33"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
118	С101-63618-716'264*
119	С101-139301'0,00264*
120	Е7-60-4'12,76'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
121	С201-63500-П'0,21903*
122	Ж2-90-70'6.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-4'Т*
123	П'107/26-КМ5 Л.7*
124	Е70-165-5'5,18'Ж100/М510555'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ'100 М ОГРАЖДЕНИЯ"*
125	С201-65000-В'0,01482*
126	П'СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОТ ДЕМОНТАЖА ОПРЕДЕЛИТЬ КОМИССИОННО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ*
127	Ж2-90-70'6.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-4'Т*
128	П'107/26-КМ5 Л.7*
129	П'ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
130	Е46-71-1'16"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*
131	Е46-71-5#Н8=10'16'В/Н8=10'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
132	С101-86726-50'1,47.16:100-0,071.16.10:100*
133	Е46-110-1'16"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
134	С101-63618-716'96*
135	С101-139301'0,00128*
136	С101-13000'0,000416*
137	С103-75300-19'0,000096*
138	Е7-60-4'8,04'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
139	С201-63500-П'0,05556*
140	П'РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ*
141	Е46-71-1'12"СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ'100 ОТВЕРСТИЙ"*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
142	Е46-71-5#Н8=13'12'В/Н8=7'НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-71-1'100 ОТВЕРСТИЙ"*
143	С101-86726-50'1,47.12:100-0,071.12.13:100*
144	Е46-110-1'12"МОНТАЖ (УСТАНОВКА) ХИМИЧЕСКОГО ИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПУСТОТ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ'100 АНКЕРОВ"*
145	С101-63618-716'96*
146	С101-139301'0,00096*
147	Е7-60-4'4,02'Ж100'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ'100 М ОГРАЖДЕНИЙ"*
148	С201-63500-П'0,07488*
149	П'*
150	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА 107/26-5
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-5
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ5 Л.2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 205

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-70	1.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3	Т 24,6				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	12,054
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	5,412
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,07036
Ж2-90-70	1.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3	Т 40,54				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	38,73431
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,52702
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	8,1066
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,52702
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,21
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,5745
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,001404
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	743
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00888
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000324
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,38912
Ж2-90-70	2.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-4	Т 29,56				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	14,4844
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	6,5032
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,08454
Ж2-90-70	2.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-4	Т 35,03				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	30,723995
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45539
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	5,4976
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,45539
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,16
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,4864
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,00166
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	600
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00768
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000384
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,23092
Ж2-90-70	3.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3	Т 4,78				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	2,3422
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	1,0516
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,01367
Ж2-90-70	3.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ГА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 3-3	Т 10,34				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	9,82171
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13442
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,0712
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,13442
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,0525
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,14043
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,000312
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	184
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00216
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000072
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,09989

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж2-90-70	4.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-3	Т 28,64				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	14,0336
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	6,3008
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,08191
Ж2-90-70	4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-3	Т 32,26				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	30,32069
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41938
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	6,936
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,41938
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,15
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,3282
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,00156
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	558
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0072

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,00036
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,21398
Ж2-90-70	5.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-4	Т 27,84				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	13,6416
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	6,1248
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,07962
Ж2-90-70	5. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ МЕЖДУ ПАНДУСОМ И ЛЕСТНИЧНОМ СПУСКОМ ВЫХОДА 4-4	Т 45,37				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	43,100105
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58981
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	8,9688
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,58981
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,2325
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,63651
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,00156
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	822
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00984
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,00036
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,43453
Ж2-90-70	6.1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА У ВЫХОДА 4-4	Т 5,18				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	2,5382
			М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	1,1396
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,01482
Ж2-90-70	6.2. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРЯДНЫХ ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 4-4	Т 12,06				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	12,30739
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15678
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,7616

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,15678
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,07
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,18724
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,000416
			1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	192
			1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00224
			1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,000096
			2	**Строительные изделия и конструкции**		
			2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
			2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
			2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	0,13044

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1
КОД ОБЪЕКТА	107/26-5
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	107/26-5
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	107/26-КМ5 Л.2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 205

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	224,1022
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,2828
3	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	26,532
4	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	34,3418
5	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,2828
	1	**Материалы для строительных работ**		
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
6	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,875
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
7	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,35328
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
8	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,006912
9	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	3099
10	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,038
11	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,001596
	2	**Строительные изделия и конструкции**		
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
12	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	1,49888
13	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,34492

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА 107/26-5

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-5

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 107/26-КМ5 Л.2

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 205

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ В СТВОЛЕ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА ВЫХОДА 3-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	224,1022		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,2828		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	26,532	1,04	27,59
4	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	34,3418	0,88	30,22
5	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,2828	21,49	49,06
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				**107**
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***				
6	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,875	3,64	3,19
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
7	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,35328	6,36	14,97
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
8	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,006912	5496,25	37,99

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
9	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	3099	0,21	650,79
10	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,038	3630	137,94
11	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,001596	5605,02	8,95
	2	**Строительные изделия и конструкции**				
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**				
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***				
12	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	1,49888	91000	136398,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**137252**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				7880
		ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
13	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,34492	3036,66	1047,4

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА 107/26-5

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	224,1022		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,2828		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	26,532	1,04	27,59
4	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	34,3418	0,88	30,22
5	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,2828	21,49	49,06
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				**107**
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***				
6	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,875	3,64	3,19
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
7	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,35328	6,36	14,97
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
8	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,006912	5496,25	37,99
9	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	3099	0,21	650,79
10	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,038	3630	137,94

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
11	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,001596	5605,02	8,95
	2	**Строительные изделия и конструкции**				
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**				
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***				
12	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Т	1,49888	91000	136398,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**137252**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				7880
		ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
13	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,34492	3036,66	1047,4

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО,Д.21-1

КОД ОБЪЕКТА 107/26-5

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 107/26-5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННЫХ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	224,1022
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,2828
3	М330302*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.Ч	26,532
4	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	34,3418
5	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,2828
	1	**Материалы для строительных работ**		
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
	1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
6	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	0,875
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
7	1/10-170-10/195	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12-14 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,35328
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
8	1/10-240-20/53	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	Т	0,006912
9	1/10-240-45-5/6	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО ТИПА, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, ДЛЯ БЕТОННЫХ, КАМЕННЫХ И КИРПИЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	МЛ	3099
10	1/10-240-50-10/24	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,038
11	1/10-240-50-16/12	ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 12 - 14 ММ	Т	0,001596
	2	**Строительные изделия и конструкции**		
	2/20	**Изделия и конструкции стальные**		
	2/20-20	***Изделия и конструкции ограждающие и встроенные стальные***		
12	2/20-20-20-20/С201-63500-П	ПР-ЙС ЛИСТ: ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	1,49888
13	2/20-20-20-20/С201-65000-В	ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ : 60 % ИЗНОСА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (7591,66Х0,4=3036,66 РУБ/Т)	Т	0,34492

СОСТАВИЛ НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ ШПИЛЬЧУК С.В.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ ГИП _____ ВОЛЧОК И.Е.
(должность служащего) (подпись) (инициалы,фамилия)