УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
ОАО «МАПИД»
_____А.С.Маслов
«16» 11 2026 г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры закупки по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по бестраншейной замене выпусков канализации К1 и К2 (методом разрушения существующих труб) по объекту строительства: «Капитальный ремонт жилых домов №14 корпус 2, №14 корпус 3 по проспекту Газеты Правда в г. Минске» (жилой дом - №14 корпус 2 по проспекту Газеты «Правда»)

1. Организатор (Заказчик) процедуры закупки: ОАО «МАПИД».

2. Процедуру закупки провести в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров (работ, услуг) при строительстве за счёт собственных средств ОАО «МАПИД», утверждённым приказом №309-од от 09.07.2026 г.

2.1.Проведение процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию, созданную приказом ОАО «МАПИД» №10-од от 15.01.2026.

3. Требования к предложениям по выбору подрядной организации:

3.1.Описание технических, технологических, конструктивных и иных характеристик и показателей для выполнения работ:

- для бестраншейной замены выпусков бытовой канализации К1 методом разрушения трубы: труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø110×6,6 мм; участки длиной 5,5 м, 5,8 м и 5,2 м.

- для бестраншейной замены выпусков внутреннего водостока К2 методом разрушения трубы: труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø160×9,5 мм; участки длиной 8,2 м, 8,8 м и 9,2 м.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Сметная стоимость работ по замене выпусков канализации К1 и К2 (методом разрушения существующих труб): 45 759,85 бел. руб. (сорок пять тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 85 копеек).

4.2. Порядок формирования цены: в соответствии с утвержденной сметной документацией по объекту.

4.3. Начало выполнения работ: с рабочего дня следующего за днем заключения договора.

4.4. Срок выполнения работ: не более 10 рабочих дней с даты начала работ.

4.5. Место выполнения работ: «Капитальный ремонт ж.д. №14 корпус 2 по проспекту Газеты Правда в г.Минске», по адресу г. Минск, проспект Газеты Правда, дом № 14, корпус 2.

4.6. Срок оплаты: в течении 60 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

4.7. Оплата производится путём прямого безналичного перевода денежных средств в белорусских рублях платежным поручением генподрядчика на расчетный счет субподрядчика.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Иные требования:

6.1. Работы выполнять в соответствии с проектной документацией 241/22-11.22/90, разделами ВК1 «Водоснабжение и канализация» и НК1 «Наружные сети канализации».

6.2. Работа выполняется без авансирования.

6.3. Обязанность по обеспечению объекта необходимыми материалами возлагается на Субподрядчика.

Задание подготовил:
Ведущий инженер группы по ПСР
ЖКУ ОАО «МАПИД» А.Г. Овчинников

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер
ЖКУ ОАО «МАПИД» Д.А. Юшкевич

Начальник службы контроля и
охранно-режимной деятельности
Управления безопасности
ОАО «МАПИД» И.А. Дорошкевич