СОГЛАСОВАНО
КУП «Миноблмясомолпром» –
управляющая компания
холдинга «Мясомолпром»
_____
«11» ноября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
ОАО «Минский молочный завод №1»
Первый заместитель
генерального директора
Л.П. Орещенко
_____
«05» 11 2026г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

по выбору подрядной организации для выполнения строительных работ на объекте: «Текущий ремонт с теплоизоляцией стен в камере хранения продукции на участке нарезки сыра ПУ «Молочный гостинец» ОАО «Минский молочный завод №1», расположенного по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 170/3»

1. Сведения о закупающей организации:

Наименование: ОАО «Минский молочный завод №1».

Местонахождение:

- юридический адрес: Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Вокзальная, д. 11;
- почтовый адрес: г. Минск, ул. Солтыса, 185.

Контактное лицо:

- заместитель начальника производственного участка по техническим вопросам Самусев Василий Леонидович, тел.: +375447027989,
- специалист по организации закупок ОМТОИС Кранцевич Татьяна Михайловна, тел.: +375296750432.

2. Сведения о предмете закупки:

Наименование предмета закупки: выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ на объекте по адресу: «Текущий ремонт с теплоизоляцией стен в камере хранения продукции на участке нарезки сыра ПУ «Молочный гостинец» ОАО «Минский молочный завод №1», расположенного по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 170/3».

Код группировки согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности": 43.33.10.100.

Место и сроки выполнения работ, являющихся предметом закупки:

г. Минск, пр-т Партизанский, 170/3.

Срок выполнения строительных работ на объекте: «Текущий ремонт с теплоизоляцией стен в камере хранения продукции на участке нарезки сыра ПУ «Молочный гостинец» ОАО «Минский молочный завод №1», расположенного по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 170/3»

- 1 месяц после передачи площадки подрядчику по Акту.

5222/1
06 11 26

Описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям закупающей организации:

Объем предмета закупку указан в смете по объекту строительства (Приложение 3), которая предоставляется ОАО «Минский молочный завод №1» участникам.

ОАО «Минский молочный завод №1» имеет право в ходе процедуры запроса ценовых предложений на изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов.

Согласно приложенной сметной документации стартовая стоимость – 111 923,14 бел. рублей с учетом НДС 20%. Окончательная стоимость определяется по результатам процедуры запроса ценовых предложений.

Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами, согласно технологической карте производителя. Качество применяемых материалов должно подтверждаться паспортами и сертификатами соответствия. По выполняемым работам должна своевременно оформляться исполнительная документация в соответствии с действующими строительными нормами.

Основанием для расчетов за выполненные строительные работы являются, подписанные уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, справки о стоимости выполненных работ формы С-3 а (далее - Справка формы С-3а) (в 3 экз.-2 экз. для Заказчика), составленная на основании акта сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а (далее по тексту - Акт формы С-2а), который служит подтверждением объемов и стоимости выполненных работ, включаемых в указанную справку, по формам, утвержденным Министерством строительства и архитектуры Республики Беларусь, (в 3 экз-2 экз. для Заказчика).

Сроки в предложении участника должны быть указаны в календарных днях, в случае превышения сроков, указанных в настоящей документации о закупке в процедуре запроса ценовых предложений, предложение будет отклонено как несоответствующее.

3. Источник финансирования закупки: собственные средства.

3.1. Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений.

4. Требования к участникам процедуры закупки.

4.1. При проведении настоящей процедуры закупки к участникам предъявляются требования в соответствии с Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026г. № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – Положение).

4.2. Перечень документов и (или) сведений, которые участники должны предоставить для участия в процедуре закупки:

4.2.1. Аттестат соответствия на выполнение функций генподрядчика или на выполнение строительно-монтажных работ, соответствующий предмету закупки.

4.2.2. Расчет цены предложения на выполнение работ, составленный в соответствии с Методическими указаниями о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом и Сборников норм затрат трудовых ресурсов, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июля 2014 г. № 169 (с изменениями).

4.2.3. Календарный план производства работ, составленный с учетом требований, документации о закупке в процедуре запроса ценовых предложений.

4.2.4. График платежей, составленный с учетом требований, установленных в задании на закупку.

4.2.5. Гарантийное письмо участника о применении порядка расчета стоимости дополнительных работ, как и для расчета своей цены представленного предложения.

4.2.6. Письмо участника переговоров, подтверждающее согласие на принятие всех условий, выдвинутых организатором процедуры запроса ценовых предложений.

4.2.7. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

4.2.8. Бухгалтерский баланс за последний отчётный год. Для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения документы, подтверждающие движение денежных потоков по учёту доходов и расходов с отражением финансового результата за предыдущий год, а также на последнюю отчётную дату текущего года.

4.2.9. Заявление, что участник не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве, либо на стадии ликвидации или реорганизации согласно законодательству Республики Беларусь.

4.2.10. Заявление о подписании договора в предложенной закупающей организацией редакции.

5. Срок для подготовки и подачи предложений: 5 (пять) рабочих дней.

Закупающая организация до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе по собственному усмотрению или обоснованной просьбе участника либо иного лица, внести изменения и (или) дополнения предмета закупки и (или) требований к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки. В случае, если изменения в документацию о закупке внесены в течение второй половины срока для подготовки и подачи предложений, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на ЭТП до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального срока.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги):

6.1. Предусматривается предоставление текущих авансов в размере не более 50% от планируемых к выполнению работ. Предусматривается индексация несвоевременно отработанного аванса в соответствии с законодательством.

6.2. Цена должна быть указана за полный комплекс строительных работ с учётом всех материалов, поставки оборудования и выполнения пусконаладочных работ со всеми налогами и сборами.

6.3. Оплата производиться в безналичной форме.

6.4. В предложении должна быть предусмотрена отсрочка платежа за выполненные работы на срок не менее 10 банковских дней от даты подписания акта выполненных работ.

6.5. Валюта при подаче предложения: белорусский рубль, USD / EUR / RUB / CNY).

6.6. Валюта платежа: белорусский рубль.

6.7. Валюта оценки предложений: белорусские рубли. Для участников, указывающих стоимость в эквиваленте иностранной валюты (например, USD / EUR / RUB / CNY), пересчет в белорусские рубли для целей оценки и сравнения предложений производится по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на день принятия решения комиссией по закупкам о выборе победителя (рассмотрения предложений).

7. Цена должна быть сформирована в соответствии с нормами законодательства Республики Беларусь в сфере ценообразования.

Если для формирования цены товара (работ, услуг) необходимо применить конкретный НПА Республики Беларусь, указываются регистрационные данные этого НПА.

8. Договор с выигравшим участником будет заключен в соответствии с проектом договора, приведенным в Приложении 1 к документации о закупке. Проект договора является составной частью документации о закупке. Проект договора должен учитывать требования к участнику и предмету закупки, а также иные условия процедуры закупки.

Срок заключения договора - не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника-победителя и не позднее чем через 30 рабочих дней.

Срок заключения договора - не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника-победителя и не позднее чем через 30 рабочих дней.

В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора, комиссия при проведении процедуры запроса ценовых предложений вправе признать участником-победителем участника, предложению которого присвоен следующий по степени выгодности порядковый номер.

9. Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки.

9.1. Участник оформляет свое предложение на русском языке и подает его в соответствии с регламентом оператора ЭТП до истечения, установленного для подачи предложений, срока.

9.2. Срок действия предложения 30 календарных дней со дня окончания срока подачи предложений.

9.3. Предложение участника должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении 2, заполненной соответствующим образом.

10. Порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке:

Участник не позднее трех рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе посредством ЭТП обратиться к заказчику с запросом о разъяснении документов.

Заказчик не позднее чем за один рабочий день до истечения срока подготовки и подачи предложений размещает ответ на этот запрос на ЭТП.

Переписка осуществляется в соответствии с регламентом оператора ЭТП.

11. Критерий оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки: наименьшая цена.

Оценка предложений участников производится по полной стоимости предложения, подлежащей уплате с учетом всех налогов, платежей при доставке на склад покупателя. При предоставлении предложения участником УСН без НДС, иностранным поставщиком, все предложения сравниваются без НДС.

12. Условия применения преференциальной поправки согласно пункту 32 Положения, в том числе в случаях, когда ее применение определено государственным органом (организацией):

применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов к цене предложения участников, предлагающих товары (работы, услуги) собственного производства организаций общественных объединений инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.

13. Условие о применении банковского сопровождения договора (в случае принятия закупающей организацией решения о применении банковского сопровождения договора): не требуется.

14. Право участников процедуры закупки подать предложение на часть объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона: не предусмотрено.

15. В случае участия в процедуре закупки единственного участника комиссия вправе признать такого участника участником-победителем, в том

числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота) и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

16. Возможность и порядок снижения цен предложений участниками при проведении процедуры:

снижение цены проводится на электронной торговой площадке с учетом регламента оператора ЭТП;

к процедуре снижения стоимости ценового предложения допускаются участники, чьи предложения были признаны соответствующими требованиям документации на закупку;

в случае, если одинаковые условия предложили несколько участников, победителем признается тот, который предложил наиболее выгодное предложение на процедуру закупки первым.

17. Право на установление требований о предоставлении обеспечения, его размера и сроков и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору на закупку: не требуется.

Приложения:

1. Проект договора
2. Заявление участника
3. Смета по объекту строительства.

Начальник ОМТОИС Н.В. Румянцев

Заместитель начальника
производственного участка
по техническим вопросам В.Л. Самусев

Специалист по организации закупок Т.М. Кранцевич

УТВЕРЖДАЮ
Зам.ген.директора
по кап.строительству _____ М.В.Кардаш
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)
«____» _____ 2023 г.

СМЕТА по объекту строительства

829. ПУ "Молочный гостинец", пр-т Партизанский, 170/3. Ремонт стен с теплоизоляцией в камере хранения продукции

Наименование объекта
Заказчик
Генподрядчик (Подрядчик)
Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 СЕНТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **без НДС** (вид цены) Регион строительства **г.Минск** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е63-19-6** (83.83 / 51.0893)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.95**	474.27 **924.83**	7.60 **14.82** К1=1.2	5.77 **11.25**			481.87 **939.65**
2.	**8/2/1**	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т **8.931**						
3.	**Е46-47-3** (83.83 / 51.0893)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.95**	360.95 **703.85**					360.95 **703.85**
4.	**Е13-44-7** (83.83 / 51.0893)	Очистка щетками Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	М2 **110**	7.38 **811.80**	К1=1.2				7.38 **811.80**
5.	**Е26-83-1** (83.83 / 51.0893)	Теплоизоляция плитами на полимерцементной смеси Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.65**	777.59 **1283.02**	0.54 **0.89** К1=1.2		99.61 **164.36**	7.01 **11.57**	884.75 **1459.84**
6.	**1/10-120-35/5**	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола БАТЭПЛЕКС толщиной 20-100 мм	м3 **8.67**				191.33 **1658.83**	13.47 **116.78**	204.80 **1775.61**
7.	**1/10-230-60-35/61**	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т **0.33**				477.98 **157.73**	33.65 **11.10**	511.63 **168.83**
8.	**Е13-68-5** (83.83 / 51.0893)	Добавлять при армировании сеткой Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 **1.65**	362.26 **597.73**	7.06 **11.65** К1=1.2		1 832.36 **3023.39**	90.15 **148.75**	2 291.33 **3781.52**
10.	**Е26-84-1** (83.83 / 51.0893)	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении кирпичных, ячеистобетонных стен Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ **9.9**	107.63 **1065.54**	6.56 **64.94** К1=1.2		32.39 **320.66**	2.28 **22.57**	148.36 **1473.71**
11.	**1/10-170-10/165**	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт. **14.57**				3.23 **47.06**	0.23 **3.35**	3.46 **50.41**
12.	**Е13-68-2** (83.83 / 51.0893)	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены вручную: улучшенного Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 **3.61**	1232.04 **4447.66**	5.16 **18.63** К1=1.2				1 237.20 **4466.29**
13.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **5.78**				279.20 **1613.78**	19.66 **113.63**	298.86 **1727.41**
14.	**1/10-280-20/40**	Вода	м3 **1.88**				1.45 **2.73**		1.45 **2.73**
15.	**Е13-68-4**	Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм	100 М2	1008.72	5.15				1 013.37

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
	(83.83 / 51.0893)	толщины штукатурного слоя вручную: улучшенного Стесненность К=1,2 к=10 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	**3.61**	**3641.48**	**18.59** К1=1,2 К2=10		К2=10		**3660.07**
16.	**1/10-230-60-45-5/125**	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т **5.78**				279.20 **1613.78**	19.66 **113.63**	298.86 **1727.41**
17.	**1/10-280-20/40**	Вода	м3 **1.88**				1.45 **2.73**		1.45 **2.73**
18.	**Е15-300-2** (83.83 / 51.0893)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Стесненность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **3.61**	3902.7 **14088.75**	7.23 **26.10** К1=1.2	5.25 **18.95**	1 729.81 **6244.61**	121.81 **439.73**	5 761.55 **20799.39**
20.	**1/10-230-60-35/39**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг)	кг **2166**				0.99 **2144.34**	0.07 **151.62**	1.06 **2295.96**
21.	**1/10-230-60-15/27**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)	т **0.108**				2 132.96 **230.36**	150.16 **16.22**	2 283.12 **246.58**
22.	**1/10-230-95/125**	Крестики для плитки толщиной 4 мм	1000 шт. **1.44**				11.32 **16.30**	0.80 **1.15**	12.12 **17.45**
23.	**Е69-43-5** (83.83 / 51.0893)	Затаривание строительного мусора в мешки Стесненность К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	т **8.931**	18.03 **161.03**	К1=1.2				18.03 **161.03**
24.	**1/10-190-20/23**	Мешок полипропиленовый	шт. **178**				0.59 **105.02**	0.04 **7.12**	0.63 **112.14**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		27725.69	155.62	30.20	17345.68	1157.22	46384.21
		ОХР и ОПР:							23267.76
		Плановая прибыль:							14180.31
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							83832.28
		ИТОГО прямые затраты по смете:		27725.69	155.62	30.20	17345.68	1157.22	46384.21
		ОХР и ОПР:							23267.76
		Плановая прибыль:							14180.31
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							83832.28
		ВСЕГО прямые затраты:		**27725.69**	**155.62**	**30**	**17345.68**	**1157.22**	**46384.21**
		ОХР и ОПР:							**23267.76**
		Плановая прибыль:							**14180.31**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**83832.28**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
		Материалы подрядчика						
1.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.09.2026 ОРБ	м2	9.075	4.96	45.01	7.04%	3.18
2.	1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) 01.09.2026 ОРБ	т	0.33	361.07	119.15	7.04%	8.38
3.	1/10-280-20/40	Вода 01.09.2026 ОРБ	м3	5.2638	1.45	7.65	%	
4.	1/10-120-35/5	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола БАТЭПЛЕКС толщиной 20-100 мм 01.09.2026 ОРБ	м3	8.67	191.33	1658.83	7.04%	116.78

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
5.	1/10-230-60-35/61	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.09.2026 ОРБ	т	0.33	477.98	157.73	7.04%	11.10
6.	2/10-50/5	Сетка арматурная 50*50*3 01.09.2026 ОРБ	т	0.396	7 634.83	3023.39	4.92%	148.75
7.	1/10-240-30-30/330	Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10х140 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	1.0395	308.51	320.66	7.04%	22.57
8.	1/10-170-10/165	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 01.09.2026 ОРБ	шт.	14.57	3.23	47.06	7.04%	3.35
9.	1/10-230-60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75 01.09.2026 ОРБ	т	11.56	279.20	3227.56	7.04%	227.26
10.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.09.2026 ОРБ	кг	1.805	3.64	6.57	7.04%	0.47
11.	1/10-230-65-20-20/47	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размером 400х275 мм 01.09.2026 ОРБ	м2	375.44	16.61	6236.06	7.04%	439.26
12.	1/10-230-60-35/39	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка до 5 кг) 01.09.2026 ОРБ	кг	2 166	0.99	2144.34	7.04%	151.62
13.	1/10-230-60-15/27	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг) 01.09.2026 ОРБ	т	0.108	2 132.96	230.36	7.04%	16.22
14.	1/10-230-95/125	Крестики для плитки толщиной 4 мм 01.09.2026 ОРБ	1000 шт.	1.44	11.32	16.30	7.04%	1.15
15.	1/10-190-20/23	Мешок полипропиленовый 01.09.2026 ОРБ	шт.	178	0.59	105.02	7.04%	7.12
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**17345.69**		**1157 21**
		ВСЕГО :				**17345.69**		**1157.21**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час		1 718,42
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,07
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		1 720,49
	Заработная плата	1	27 725,69
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	155,62
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	30,20
	Материалы		17 345,68
	в т.ч. материалы подрядчика		17 345,68
	. материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	1 157,22
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		1 157,22
	. транспорт и зср материалов заказчика		
	. перевозка грузов (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат		46 384,21
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	23 267,76
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	83.83	23267.76

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.
3	Плановая прибыль	1	14 180,31
	. 1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)	51.0893	14180.31
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		83 832,28
6	Прочие затраты, в том числе:		9 437,00
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	9 437,00
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика		
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		93 269,28
	в том числе стоимость подрядных работ		93 269,28
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		93 269,28
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		93 269,28
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		93 269,28
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		93 269,28
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке ____ %		
18	Сумма НДС по ставке ____ %	20	18 653,86
	ВСЕГО выполнено работ		111 923,14
20	Сумма прописью ***Сто одиннадцать тысяч девятьсот двадцать три руб. 14 коп.***		

Составил Вед. инж.ОКС _____ С.В. Кардис
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ П.В. Бобрович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)