УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора-
главный инженер
_____ В.В.Шавель
подпись
«16» 11 2025 г.

Техническое задание

на поставку и установку дверей противопожарных ДП-2-С-Г-2п-Рп-пл-21-15 – 2шт. (1 шт.- цех окраски мелких деталей, 1шт- склад KD), дверей наружных ДН-С-Ч1-24-15 -1 шт. (цех окраски мелких деталей), дверей наружных ДН-С-Ч1-21-10 -1 шт. (склад готовой продукции) по адресу: Минская область, Борисовский р-н, Р-53, 35-й км,2.

1. Демонтаж существующих дверей (4шт).
2. Поставка, монтаж:

дверь противопожарная ДП-2-С-Г-2п-Рп-пл-21-15 – 2шт. по СТБ 1394.
Двери укомплектовать дверными доводчиками, замком с открыванием без ключа с внутренней стороны, в притворах установить уплотняющие прокладки, обязательно наличие сертификата пожарной безопасности РБ, предел огнестойкости EI30, крепление коробок дверей выполнить в соответствии с СТБ 1394 (п. 4.2.4.4.) зазор заполнить негорючим материалом, монтажная пена не допускается, ширина большего полотна 900мм., установить запорные механизмы для второй створки, цвет серый RAL 7035, покрытие полимерное, петли усиленные по 3шт. на полотно, толщина металла: коробки 1,5мм., полотна 1,2мм. Сталь полотна оцинкованная, внутри полотна установить ребра жесткости (два вертикальных и два горизонтальных), наличие порога;
дверь наружная ДН-С-Ч1-24-15 – 1шт. по СТБ 1138, правая.
Дверь укомплектовать дверным доводчиком, замком с открыванием без ключа с внутренней стороны, порогом, в притворах установить уплотняющие прокладки, ширина большего полотна 900мм., установить запорные механизмы для второй створки, цвет серый RAL 7035, покрытие полимерное, петли усиленные по 3шт. на полотно, толщина металла: коробки 1,5мм., полотна 1,2мм. Сталь полотна оцинкованная, остекление однокамерный стеклопакет;
дверь наружная ДН-С-Ч1-21-10 – 1шт. по СТБ 1138, правая.
Дверь укомплектовать дверным доводчиком, замком с открыванием без ключа с внутренней стороны, порогом, в притворах установить уплотняющие прокладки, цвет серый RAL 7035, покрытие полимерное, петли усиленные 3шт., толщина металла: коробки 1,5мм., полотна 1,2мм. Сталь полотна оцинкованная, остекление однокамерный стеклопакет;

3.Работы ведутся в эксплуатируемых зданиях без остановки технологических процессов. Время проведения работ по демонтажу и установке предварительно согласовывается с заказчиком. Перед производством работ рекомендуется произвести уточнение по объемам и местам установки.

Составил:
Инженер по строительству Д.С. Бруховецкий

Начальник БКС М.М. Корсаков