"Согласовано" Н.З.Романова
"16" 11 2026 г.

"Утверждаю"
Управляющий / И.В.Адамович /
"16" 11 2026 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.32

Заказчик: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района" УНП 291648569

Адрес: 225903 Брестская область, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1

Объект: Текущий ремонт помещений в ГУК "Малоритский районный центр культуры" г. Малорита, ул. Советская. 36

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.11.2026 г.

Брестская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

Тарифная ставка = 16,96 руб.

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед. изм. / Объем работ	Трудозатраты, чел.час	Стоимость единица измерения / всего, руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
(10) ...									
1.	Насечка поверхности стен E15-65-8 Стр-во (Н10)	100 м2 оштукатуриваемой поверх 0,559	41,05 22,95	647,4 361,9					647,4 361,9
2.	Разборка стен мелкоблочных E46-34-5 Стр-во (Н10)	М3 0,39	8,33 3,25	96,84 37,77	61,52 23,99	28,66 11,18			158,36 61,76
3.	Грунтование внутренних поверхностей стен E13-73-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,559	5,04 2,82	73,5 41,09					73,5 41,09
4.	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внутренних работ (в), однокомпонентная (1) 1/10-230-15/600 Материал	КГ 15,3					3,76 57,83	0,53 8,11	4,31 65,94
5.	Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки E15-350-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,559	74,53 41,66	1 172,9 655,65	12,7 7,1	2,33 1,3	26,61 14,87	3,72 2,08	1 215,93 679,7
6.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (в), м50 1/10-230-60-35/5 Материал	Т 0,1996					513,83 102,56	72,66 14,5	586,49 117,06
7.	Листы гипсокартонные обычные (гкл), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 1/10-230-55-7/15 Материал	М2 58,695					3,8 223,04	0,54 31,7	4,34 254,74
8.	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм) 1/10-235-20/797 Материал	М 46,18					0,11 5,08	0,02 0,92	0,13 6
9.	Грунтовка акриловая ак-027 1/10-230-15/50 Материал	КГ 6,15					13,59 83,58	1,92 11,81	15,51 95,39
10.	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки E15-350-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,0205	171,33 3,51	2 699,38 55,34	33,02 0,68	2,48 0,05	63,25 1,3	8,68 0,18	2 804,53 57,5
11.	Листы гипсокартонные обычные (гкл), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм 1/10-230-55-7/15 Материал	М2 2,1525					3,8 8,18	0,54 1,16	4,34 9,34
12.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (в), м50 1/10-230-60-35/5 Материал	Т 0,01025					513,83 5,27	72,66 0,74	586,49 6,01
13.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов E26-85-1 Стр-во (Н10)	100 м 0,207	38,15 7,9	647,02 133,93	0,02		2,4 0,5	0,34 0,07	649,78 134,5
14.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером от 18х18 мм до 22х22 мм, толщиной 0,25 мм 1/10-230-55-20/185 Материал	М 21,11					0,79 16,68	0,11 2,32	0,9 19
15.	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, гипсовая, для внутренних работ (в), м50 1/10-230-60-35/5 Материал	Т 0,0017					513,83 0,87	72,66 0,12	586,49 0,99
16.	Улучшенная отделка защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) внутренних поверхностей стен вручную E15-285-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,559	21,25 11,88	328,35 183,55	10,19 5,7	6,27 3,5			338,54 189,25
17.	Грунтовка "лакрит" 1/10-230-15/200 Материал	КГ 10,062					2,7 27,17	0,38 3,82	3,08 30,99

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты, чел.час	Стоимость: единица измерения / всего: руб. заработная плата рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. з/пл	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой под окраску, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая								
18.	1/10-230-60-45-10/27-1	т					558,74	89,9	648,64
	Материал	0,08385					46,85	7,54	54,39
	Нанесение фактуры кистью, шпателем и другими инструментами на оштукатуренную поверхность внутри помещениий и с лесов (добавлять к нормам на оштукатуривание поверхностей)								
19.	Е15-285-5	100 м2	34	635,4					635,4
	Стр-во (Н10)	0,559	19,01	355,19					355,19
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
20.	Е15-180-1	100 м2 окрашиваемой поверхност	15,46	239,41	6,01	4,08	20,88	2,96	269,25
	Стр-во (Н10)	0,5795	8,96	138,74	3,48	2,36	12,1	1,71	156,03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных								
21.	Е46-44-3	100 м2 проемов	109,51	1 515,41	120,29	81,65			1 635,7
	Стр-во (Н10)	0,0369	4,04	55,92	4,44	3,01			60,36
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
22.	Е56-18-1	100 шт.	149,8	2 042,33	301,13	157,03			2 343,46
	Стр-во (Н10)	0,02	3	40,85	6,02	3,14			46,87
	Снятие дверных полотен								
23.	Е56-19-1	100 м2 полотен	36,28	529,1					529,1
	Стр-во (Н10)	0,0369	1,34	19,52					19,52
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2								
24.	Е10-229-3	100 м2 проемов	120,5	1 757,36	41,34		128,83	18,22	1 945,75
	Стр-во (Н10)	0,01845	2,22	32,42	0,76		2,38	0,34	35,9
	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, щитовой дв1 д г 21-9 щ								
25.	2/50-20-5-5/210	М2					171,77	24,29	196,06
	Материал	1,89					324,65	45,91	370,56
	Разборка покрытий полов из керамических плиток								
26.	Е57-2-7	100 м2 разбираемого покрытия	70,99	1 101,93	24,06	16,33			1 125,99
	Стр-во (Н10)	0,1236	8,78	136,2	2,97	2,02			139,17
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона								
27.	Е13-73-4	100 м2	3,24	47,25					47,25
	Стр-во (Н10)	0,1236	0,4	5,84					5,84
	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная								
28.	1/10-230-60-10/5	т					1 601,6	226,47	1 828,07
	Материал	0,00257					4,12	0,58	4,7
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию								
29.	Е11-11-11	100 м2	43,96	643,39	21,35	8,02	320,12	50,77	1 035,63
	Стр-во (Н10)	0,1236	5,44	79,52	2,64	0,99	39,57	6,28	128,01
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм								
30.	Е11-114-1	100 м2	191,06	2 921,12	35,75	1,85	179,02	25,31	3 161,2
	Стр-во (Н10)	0,1236	23,61	361,05	4,42	0,23	22,13	3,13	390,73
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
31.	1/10-230-60-35/40	т					473,2	66,91	540,11
	Материал	0,0618					29,24	4,14	33,38
	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600 х 300 мм								
32.	1/10-230-65-20-23/162	М2					25,5	3,61	29,11
	Материал	12,669					323,06	45,74	368,8
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)								
33.	1/10-230-60-15/15	т					1 828,2	258,51	2 086,71
	Материал	0,0032					5,85	0,83	6,68
	Устройство плинтусов из плиток керамических								
34.	Е11-39-4	100 м	23,66	416,59	1,29	0,87	29,49	4,75	452,12
	Стр-во (Н10)	0,1877	4,44	78,19	0,24	0,16	5,54	0,89	84,86
	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600 х 300 мм								
35.	1/10-230-65-20-23/162	М2					25,5	3,61	29,11
	Материал	1,5166					38,67	5,47	44,14
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм								
36.	Е34-140-1	100 м2 поверхности потолка	100,44	1 655,6	2,6		3,97	0,56	1 662,73
	Стр-во (Н10)	0,1236	12,41	204,63	0,32		0,49	0,07	205,51
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600 х 600 мм								
37.	1/10-230-95/50	М2					16,69	2,36	19,05
	Материал	12,72586					212,39	30,03	242,42
	Дюбели распорные полиэтиленовые 14 х 70 мм								
38.	1/10-240-30-22/13	1000 ШТ.					77,89	11,01	88,9
	Материал	0,00897					0,7	0,1	0,8
	Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м								
39.	1/10-230-55-20/20	100 М					143,7	20,32	164,02
	Материал	0,10259					14,74	2,08	16,82

Тарифная ставка = 16,96 руб.

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм / Объем работ	Трудозатраты чел.час	Стоимость: единица измерения / всего, руб.					
				заработная плата рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	транспорт	общая стоимость
	Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м								
40.	1/10-230-55-20/25	100 М					115,11	16,28	131,39
	Материал	0,20641					23,76	3,36	27,12
	Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м								
41.	1/10-230-55-20/30	100 М					119,23	16,86	136,09
	Материал	0,10259					12,23	1,73	13,96
	Подвес регулируемый с зажимом для профиля cD (пп)								
42.	1/10-230-55-20/15	ШТ.					0,44	0,06	0,5
	Материал	9					3,96	0,54	4,5
	Установка углового молдинга								
43.	Е34-140-3	100 м углового молдинга	25,31	393,16	7,73		6,16	0,87	407,92
	Стр-во (Н10)	0,225	5,69	88,46	1,74		1,39	0,2	91,79
	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм								
44.	1/10-240-30-30/354	100 ШТ.					3,49	0,49	3,98
	Материал	0,41351					1,44	0,2	1,64
	Уголок пристенный								
45.	2/40-25-15/30-01	М					1,3	0,18	1,48
	Материал	23,175					30,13	4,17	34,3
	Снятие пожарных гидрантов								
46.	Е65-4-12	100 шт.	225,04	3 540,14	30,56	9,67			3 570,7
		0,01	2,25	35,4	0,31	0,1			35,71
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп								
47.	Е67-7-5	100 шт.	18,05	282,15	3,44	2,33			285,59
	Электрика (Н16)	0,05	0,9	14,11	0,17	0,12			14,28
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления, количество ламп 4								
48.	Ц8-607-6	100 шт.	209,29	3 549,56	15,73		32,82	2,03	3 600,14
	Электрика (Н16)	0,03	6,28	106,49	0,47		0,98	0,06	108
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий								
49.	5/30-30-4-3-2/4 прим	ШТ.					38,88	2,22	40,9
	Материал	3					116,04	6,66	122,7
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2								
50.	Е46-74-1	100 м	14,3	222,13	10,92				233,05
	Стр-во (Н10)	0,16	2,29	35,54	1,75				37,29
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок								
51.	Ц8-424-1	100 м	49,04	831,21	11,92	0,62	81,21	5,25	929,59
	Электрика (Н16)	0,16	7,84	132,99	1,91	0,1	12,99	0,84	148,73
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм								
52.	Е61-39-1	100 м	50,35	985,61	19,33	13,12			1 004,94
	Стр-во (Н10)	0,16	8,05	157,7	3,09	2,1			160,79
	Растворные смеси предварительного изготовления кладочные, цементные, марки 100								
53.	4/1-4-20-10-40-40/40	М3					172,2	27,71	199,91
	Материал	0,0704					12,12	1,95	14,07
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель								
54.	Ц8-591-502	100 шт.	32,57	579,08	7,67	1,6	11,15	1,03	598,93
	Электрика (Н16)	0,01	0,32	5,79	0,08	0,02	0,11	0,01	5,99
	Выключатель установочный двухклавишный с56-186								
55.	5/30-30-4-1-1/10	ШТ.					8,03	0,46	8,49
	Материал	1					8,03	0,46	8,49
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели км-205								
56.	5/20-40-4/1	ШТ.					1,36	0,08	1,44
	Материал	1					1,36	0,08	1,44
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза								
57.	Е62-35-2	100 м2	65,96	1 039,95	0,43	0,29	177,75	25,13	1 243,26
	Стр-во (Н10)	0,02	1,32	20,8	0,01	0,01	3,56	0,5	24,87
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм								
58.	Е16-20-1	Шт.	1,07	18	1,43	0,7	81,06	6,4	106,89
		1	1,07	18	1,43	0,7	81,06	6,4	106,89
	Вентили пожарные (средняя цена по группе), опред. - 36								
59.	3/3-10-30-999/360	ШТ.					24,36	1,94	26,3
	Материал	1					24,36	1,94	26,3
Итого по ...			223,63	3 592,58	73,72	31,09	1 962,93	261,47	5 890,7
ИТОГО прямые затраты			223,63	3 592,58	73,72	31,09	1 962,93	261,47	5 890,7

Наименование затрат	%	По смете	С учётом прогн. инд. К = 1,009
Ремонтно - строительные работы (Н10)			
Зарплата рабочих		3 279,8	
Эксплуатация машин		69,35	
в т.ч. зарплата машинистов		30,05	
ОХР и ОПР	83.83% * 1,1	3 052,11	

Плановая прибыль	45,82% * 1,115	1 690,98	
Внутренние сантехнические работы в сельской местности (Н12)			
Зарплата рабочих		53,4	
Эксплуатация машин		1,74	
в т.ч. зарплата машинистов		0,8	
ОХР и ОПР	78,9% * 1,1	47,04	
Плановая прибыль	43,58% * 1,115	26,34	
Электромонтажные работы (Н16)			
Зарплата рабочих		259,38	
Эксплуатация машин		2,63	
в т.ч. зарплата машинистов		0,24	
ОХР и ОПР	61,01% * 1,1	174,23	
Плановая прибыль	35,49% * 1,115	102,74	
Зарплата рабочих		3 592,58	3 624,91
Эксплуатация машин (из расшифровки)		73,72	74,39
в т.ч. зарплата машинистов		31,09	31,39
ОХР и ОПР		3 273,38	3 302,84
Плановая прибыль		1 820,06	1 836,44
Материалы без НДС		1 962,93	1 980,60
Транспортные расходы		261,47	263,60
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			**11 082,78**
Прочие затраты в том числе:			**1 243,14**
Отчисления в соцстрах	34 %		1 243,14
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			**12325,92**
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			**12 325,92**
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			12 325,92
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			**12 325,92**
Итого объём работ для налогообложе-			**12 325,92**
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	2 465,18
		ВСЕГО с НДС	**14 791,10**
		Всего освоено (справочно)	*14 791,10*

Итого к оплате: 14 791,10 руб.

Четырнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль десять копеек

Составил: _____ / Е.В. Самсонова /

Проверил: _____ / _____ /