Форма С-1

Государственное учреждение здравоохранения « Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по медицинской части С.Ф.Мотолько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«9» 10 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» июня 2026г. № 106 в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе С.А. Щурский

(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Инженер по организации И ремонту зданий и сооружений С.П.Крупник

Инженер ВКХ В.В. Раховский

Начальник технической службы С.А. Деруго

Начальник отдела АСУ Ю.А. Широкий

Инженер-электрик энергетической службы А.А.Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт отделения паллиативной медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ ИМ.П.М.Машерова»

(наименование объекта)

установлено, что Ввиду длительной эксплуатации необходимо устранение следующих дефектов:
Замена умывальников, унитазов, моек, водонагревателей, труб водоснабжения и канализации, радиаторов отопления

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Работы будут выполняться силами подрядной организации.

Дата начала разработки сметной документации: 01.10.2026 г.

Дата начала строительных, монтажных, пусконаладочных работ: 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3 месяца

председатель комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе С.А. Щурский

Члены комиссии

Инженер по организации эксплуатации И ремонту зданий и сооружений С.П.Крупник

Инженер ВКХ В.В. Раховский

Начальник технической службы С.А.Деруго

Начальник службы АСУ Ю.А. Широкий

инженер-электрик энергетической службы А.А.Загорский

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Сантехнические работы			
	Палаты (1 этаж)			
1.	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100шт	0.02	
2.	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций	100шт	0.15	
3.	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.16	
4.	Снятие смесителя без душевой сетки	100шт	0.16	
5.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	0.16	
6.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.26	
7.	Устройство штраб в бетонных полах площадью сечения до 60 см2	100м	0.12	
8.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича	100 ОТВЕРСТИЙ	0.7	
9.	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	0.18	
10.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100м	0.14	
11.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.24	
12.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	34	
13.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм	шт	22	
14.	Заделка штраб в бетонных полах бетоном	м³	1,2	
15.	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	17	
16.	Установка пъедисталов под умывальник	комплект	17	
17.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	32	
18.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	10	
19.	Установка биметалических радиаторов отопления с регулятором температуры Ultra Plus 500 14 секций OGINT (или аналог)	шт	15	
20.	Установка биметалических радиаторов отопления с регулятором температуры Ultra Plus 500 10 секций OGINT (или аналог)	шт	2	
21.	Вентиляционная решётка 180х250мм	шт	26	
22.	Установка Кондиционера Bora INVERTER (410) или аналога	шт	3	
23.	Палаты (2 этаж)			
24.	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций	100шт	0.02	
25.	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций	100шт	0.9	
26.	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.9	
27.	Снятие смесителя без душевой сетки	100шт	0.9	
28.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	0.6	
29.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.14	
30.	Устройство штраб в бетонных полах площадью сечения до 60 см2	100м	0.10	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
31.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича	100 ОТВЕРСТИЙ	0,03	
32.	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	0.06	
33.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100м	0.08	
34.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.14	
35.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	22	
36.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм	шт	24	
37.	Заделка штраб в бетонных полах бетоном	м³	0,6	
38.	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	12	
39.	Установка пъедисталов под умывальник	комплект	12	
40.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	12	
41.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	6	
42.	Установка биметалических радиаторов отопления с регулятором температуры Ultra Plus 500 14 секций OGINT (или аналог)	шт	9	
43.	Установка биметалических радиаторов отопления с регулятором температуры Ultra Plus 500 10 секций OGINT (или аналог)	шт	2	
44.	Вентиляционная решётка 180х250мм	шт	14	
45.	Установка Кондиционера Bora INVERTER (410) или аналога	шт	2	
	VIP ПАЛАТЫ (1,2этаж)			
46.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 110-125 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича	100 ОТВЕРСТИЙ	0.03	
47	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100м	0.028	
48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.18	
49	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	0.016	
50	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100м	0.10	
51.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	
52.	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	2	
53	Установка пъедисталов под умывальник	комплект	2	
54	Установка палатенцесушителя электрического	комплект	2	
55	Установка трапов диаметром 50мм	комплект	2	
56	Установка настенного смесителя с гибким шлангом для душа	комплект	2	
57	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	12	
58.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	4	
59	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	2	
60	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 110 мм	врезка	2	
61	Вентиляционная решётка 180х250мм	шт	2	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
62	Установка Кондиционера Bora INVERTER (410) или аналога	шт	2	
	САНУЗЛЫ (1,2 этажи)			
63	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.07	
64	Снятие смесителя без душевой сетки	100шт	0.07	
65	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.07	
66	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 приборов	0.07	
67	Демонтаж биде	100 приборов	0.02	
68	Демонтаж трапов	шт	4	
69	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.19	
70	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: ливневой канализации в зданиях кирпичных	100м	0.09	
71	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях	100м	0.08	
72	Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 110-125 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича	100 ОТВЕРСТИЙ	0.04	
73	Установка трапов диаметром 50мм	комплект	2	
74	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.23	
75	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	0.22	
76	Установка защитного кожуха на трубопроводах из металлопластиковых труб	100м	0.23	
77	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100м	0.16	
78	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100м	0.08	
79	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	11	
80	Установка пъедисталов под умывальник	комплект	8	
81	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	
82	Установка поручней у унитаза	шт	4	
83	Установка биде	комплект	2	
84	Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге СМ-Д-СТ	шт	2	
85	Установка смесителей настенных	шт	2	
86	Установка водонагревателей индивидуальных	комплект	2	
87	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	34	
88	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	8	
89	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	4	
90	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 110 мм	врезка	4	
91	Установка защитных экранов для чугунного радиатора высотой 300 мм на 21 секцию	шт	4	
92	Воздуховод из оцинкованной стали D 160мм	мп	24	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
93.	Тройник D 160х150х160мм	шт	10	
94.	Колено 90* D160мм (поворот)	шт	8	
95.	Переходник D 160х150мм	шт	6	
96.	Фланец переходник с D 160х150мм	шт	6	
97.	Гофра D 150мм	мп	6	
98.	Диффузор D 150мм	шт	4	
99.	Вентилятор D 150 мм канальный	шт	4	
	РАЗДАТОЧНАЯ (1 этаж)			
100.	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.01	
101.	Снятие смесителя без душевой сетки	100шт	0.04	
102.	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.12	
103.	Демонтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: ливневой канализации в зданиях кирпичных	100м	0.025	
104.	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	0.06	
105.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	0.08	
106.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	
107.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2	
108.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1	
109.	Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	1	
110.	Установка ванны моечной нержавейка цельнотянитая 400х400х850мм	комплект	3	
111.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100м	0.036	
112.	Установка смесителей настенных над ванной моечной	шт	3	
113.	Установка водонагревателей индивидуальных	комплект	1	

Составил инженер ВКХ (должность) _____ (подпись) В.В. Рахновский (инициалы, фамилия)

«01» 10 2026 г.