УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»
_____ Д.С. Гиндюк
«_14_» _11_____ 2026

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

Сэндвич панели с доборными и крепежными элементами в комплекте по типу заданного проектом (или аналог)

поз	Наименование изделий	ед. изм.	Кол-во	Площадь 1 шт, м2	Общая площадь, м2	Чертеж, серия, ГОСТ	Примечание
25.007.3.5 - АС л. 15,16							
ПС 1	ПС 740.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	8	0,851	6,81	СТБ 1807-2007	RAL 7012
ПС 2	ПС 1240.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	8	1,426	11,41	СТБ 1807-2007	RAL 7012
ПС 3	ПС 3550.650.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	2,308	9,23	СТБ 1807-2007	RAL 7012
ПС 4	ПС 4290.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	12	4,933	59,20	СТБ 1807-2007	RAL 7012
ПС 5	ПС 5880.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	6,762	27,05	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 6	ПС 5580.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	6,417	25,67	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 7	ПС 5280.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	6,072	24,29	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 8	ПС 1930.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	2,219	8,88	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 9	ПС 1630.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	1,874	7,50	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 10	ПС 4390.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	5,048	20,19	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 11	ПС 4090.1150.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	4,703	18,81	СТБ 1807-2007	RAL 7004
ПС 12	ПС 3790.640.50-0,5С.Лкх0,5С.Лк-ПИР	шт.	4	2,426	9,70	СТБ 1807-2007	RAL 7004
	ИТОГО стеновые панели	**м2**			**228,73**		
-	Крепление сэндвич панелей (Винт самонарезающий Ø 5,5х90 с ЭПДМ-прокладкой)	шт.	500	0,0185	9,25	-	
-	Крепление нащельников (Саморез Ø 4,2х19 с прессшайбой)	шт.	250	0,0016	0,40	-	
ОС 1	Прокат 01-0,7х120х18200-Б-НО-Ц275-Н-ПС	шт.	2	2,20	4,40	ГОСТ 14918-2020	
ОС 2	Прокат 01-0,5х120х3800-Б-НО-Ц275-Н-ПС	шт.	4	0,46	1,85	ГОСТ 14918-2020	
ОС 3	Прокат 01-0,5х120х1600-Б-НО-Ц275-Н-ПС	шт.	4	0,20	0,80	ГОСТ 14918-2020	
ОС 4	Прокат 01-0,7х475х18000-Б-НО-Ц275-Н-ПС	шт.	4	8,55	34,20	ГОСТ 14918-2020	
ОС 5	Прокат 01-0,5х200х16200-Б-НО-Ц275-Н-ПС	шт.	2	3,25	6,50	ГОСТ 14918-2020	
ОС 6	Прокат 01-0,5х120х9000-Б-НО-Ц275-Н-ПС	шт.	4	1,10	4,40	ГОСТ 14918-2020	

	ИТОГО фасонные элементы	**м2**			**61,80**		
-	Заклепка ЗВК-4,8х12 А/С	шт.	100	0,0027	0,27	СТБ 2065-2010	
-	Дюбель распорный Ø4,5 х60	шт.	55	0,0092	0,51	-	
-	Лента герметизирующая по типу "Герлен-Т" (или аналог) - 45/2	п.м.	315	-	-	ТУ 22.20.022-001-97235046-2018	

Требования к предмету закупки:

1.Приложен чертеж: 25.007.3.5 - АС л. 15,16

2. Выполнить натурные замеры.

3. Поставка в комплекте с креплением, комплектующими и иными, необходимыми для монтажа сопутствующими материалами.

4. Изготовление поставляемого товара должно осуществляться после уточнения его размеров по месту установки, путем проведения натурных обмеров. Поставщик обязан провести натурные замеры, составить акт замеров и подписать его с представителем Покупателя (СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1») не позднее 3 календарных дней с даты заключения договора.

КМД разрабатывается поставщиком на основании проектной документации и натурных замеров. Поставщик берет на себя обязательство разработки деталировочных чертежей КМД на весь объем закупаемого товара с узлами монтажа и раскроем панелей. Чертежи КМД должны содержать весь объем сэндвич-панелей, фасонных (доборных) элементов, элементов крепления (саморезы, шурупы, терморазделяющая полоса, скобы, саморезы с ЭПДМ-прокладкой, винты самонарезающие с прессшайбой, дюбель-гвоздь, герметик силиконовый, монтажную пену, цокольный профиль и т.д.), необходимые для монтажа сэндвич-панелей в проектное положение.

Деталировочные чертежи (КМД) разрабатываются на основании проектной документации и натурных замеров, принципиальных монтажных узлов и схем раскладки панелей.

Раскладку сандвич-панелей для монтажа наружного стенового ограждения, спецификации не учтенных и не предусмотренных проектом фасонных и крепежных элементов в полной комплектации, узлы, а также окончательный расход в соответствии со своими технологическими картами разрабатывает Поставщик сэндвич-панелей. При выполнении Чертежей КМД (деталировочных чертежей) Поставщик должен руководствоваться схемой раскладки сэндвич-панелей и цветовым решением проекта.

Чертежи КМД должны содержать ведомость сэндвич-панелей, ведомость крепежных элементов и комплектующих изделий с точным расчётом расхода.

Чертежи КМД должны быть завизированы всеми ответственными лицами разработчика КМД, прошиты, скреплены печатью.

Цветовой решение согласовывается проектной организацией в чертежах КМД. Согласование цветового решения, отличного от цветового решения, указанного в конкурсном предложении – не является основанием для изменения цены конкурсного предложения (суммы договора).

Поставщик обязуется после подписания договора произвести за свой счет разработку чертежей КМД, согласовать их с авторами проекта.

Согласованные с авторами проекта и заказчиком чертежи марки КМД, поставщик обязуется, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения натурных обмеров передать:

- в УПТК ОАО «Стройтрест №1» в 1-м экземпляре на бумажном носителе по акту передачи и 1 экземпляр в электронном виде;
- в СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» в 2-х экземплярах на бумажном носителе по акту передачи и 1 экземпляр в электронном виде.

5. Размеры фасонных и доборных изделий перед их запуском в производство должны быть уточнены Поставщиком на основании контрольных натурных замеров металлокаркаса после его монтажа в проектное положение. Расход фасонных элементов приведен без учета монтажа внахлест. Спецификации не учтенных и не предусмотренных проектом фасонных и крепежных элементов в полной комплектации, узлы, а также окончательный расход в соответствии со своими технологическими картами разрабатывает Поставщик сэндвич-панелей в процессе разработки КМД.

7. Цвет панелей смотри примечание. Цвет фасонных элементов принять в цвет примыкающих панелей. Все цветовые решения, в том числе и фасонных элементов, в обязательном порядке согласовать с авторами проекта. Согласование цветового решения, отличного от цветового

решения, указанного в предложении на закупку - не является основанием для изменения цены предложения (суммы договора).
8.Группа горючести утеплителя стеновых сэндвич-панелей не ниже Г2 (подтвердить протоколом испытаний)

Объект: Возведение молочнотоварного комплекса в районе аг. Зубревичи Зубревичского сельсовета Оршанского района. Родильное отделение».
Основание проведения закупки: заказ № 9446/125 изм., письмо СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» № 2760 от 29.10.2026 (ред.16.11.2026).
Код по ОКРБ 007-2012: 24.33.30.000 «Панели многослойные («сэндвич»), изготовленные холодным методом из железных или стальных листов с покрытием (т.е. конструкции, состоящие исключительно или в основном из двух ребристых стальных листов с электроизолирующей сердцевиной) (кроме сборных строительных конструкций).
Место, условия доставки товара - на объект транспортом Поставщика за счет Поставщика.

Срок (график) поставки закупаемого товара – в течение 30 рабочих дней с даты предоплаты. Плательщик и получатель – СУ-94 ОАО «Стройтрест №1».

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 32 129,74 руб. с НДС
Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную) стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предварительная оплата 50% от суммы договора, окончательный расчет в течении 10 банковских дней с даты поставки всего товара по Договору. Плательщик, получатель по договору – СУ-94 ОАО «Стройтрест №1». Безналичный расчет.
Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: - участник процедуры закупки в составе конкурсного предложения предоставляет документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности технического регламента ТР 2025/013/BY О безопасности строительных материалов и изделий выпускаемых в обращение строительных материалов и изделий (декларация о соответствии или сертификат соответствия); документы, подтверждающий группу горючести утеплителя стеновых сэндвич-панелей не ниже Г2

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: не разрешаются (в по проекту 25.007.3.5 - АС л. 15,16)

Срок действия предложения - до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:
- строительства объекта – бюджет г.Минска
- закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений _____
(дата, время)

Заказчик: ГПО «Минскстрой»
Проектная организация: УП «Минскпроект»

По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: инженер ПТО СУ-94 ОАО «Стройтрест №1 Русак Н.В. 356-16-41, pto.su94@trest1.by либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест № 1»: Ведущий инженер ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест №1» Поликарпова Юлия Николаевна. Тел: 8017 320-31-25, моб. +37529-617-66-49; каб. 123. orip.uptk@trest1.by.

Приложение:
1. Заказ СУ-94 ОАО «Стройтрест № 1» № 9446/125 изм
2. Часть проектной документации, определяющей перечень и количество (объем) закупаемых товаров, а также в установленных законодательством случаях, копию технического задания на закупку: 25.007.3.5 - АС л. 15,16).

Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ И.Ю. Солодкин
(подпись, дата)

Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Жур
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Верес
(подпись, дата)

Ведущий инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ Ю.Н.Поликарпова
(подпись, дата)