ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строитель-но-монтажных работ	Единица измерения	Количе-ство	Примечание
...				
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 1,1 т	Шт.	2	
	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	Шт.	2	
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	Шт.	1	
	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 1 т	100 шт.	0,02	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж вентиляторов крышных массой до 0,1 т	Шт.	2	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	Шт.	1	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,01591	
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,4306	
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,1728	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Прокладка фас/деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,0793	
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,0667	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,162	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,6226	
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,7544	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,004	
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,0576	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Прокладка фас/деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм	100 м2 по-верхности воздуховодо	0,0014	

	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом, периметром до 2400 мм	Шт.	1	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	Решетка	13	
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	Шт.	10	
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	Решетка	2	
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом, периметром до 1600 мм	Шт.	2	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Установка стакана монтажного стм -3-н	Шт.	1	
	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм	100 м	0,1	
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	Шт.	3	
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,112	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,692	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,1318	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,001	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,0497	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,0248	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,0831	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,0213	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,302	
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,684	
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,64	
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,336	

	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,13	
	Прокладка фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,0288	
	Прокладка фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,1215	
	Прокладка фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,0068	
	Прокладка фасонных деталей из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодо	0,1812	
	Демонтаж изоляции воздуховодов, т=50 мм	М3	11,832	К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Теплоизоляция поверхности воздуховодов и фасонных изделий толщ.-50 мм	М3	12,1515	

Составил: инженер по вентиляции _____ / Червяковская Т.А. /