ЗАКАЗЧИК: ОАО "Криница"
АДРЕС: 220070, РБ, г.Минск, ул. Радиальная, 52
УНП: 100006988

ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ремонт трубопроводов
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: .

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.11.2026 СТОИМОСТЬ 232 368.20 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
		1 Демонтажные работы									
1	**Ц12-458-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 200 ММ	10 М	760.34	220.56	82.89			980.90	43.50	4.42
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**2**	**1,520.68**	**441.12**	**165.78**			**1,961.80**	**87.00**	**8.84**
2	**Е65-28-7**	ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГРЕБЕНОК	100 ШТ.	3,623.22	48.85	33.16			3,672.07	219.81	2.27
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	**0.03**	**108.70**	**1.47**	**0.99**			**110.17**	**6.59**	**0.07**
3	**Ц12-458-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 150 ММ	10 М	760.34	220.56	82.89			980.90	43.50	4.42
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**1.8**	**1,368.61**	**397.01**	**149.20**			**1,765.62**	**78.30**	**7.96**
4	**Ц12-458-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ	10 М	760.34	220.56	82.89			980.90	43.50	4.42
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**11.29**	**8,584.24**	**2,490.12**	**935.83**			**11,074.36**	**491.12**	**49.90**
5	**Ц12-458-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 80 ММ	10 М	760.34	220.56	82.89			980.90	43.50	4.42
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**1.2**	**912.41**	**264.67**	**99.47**			**1,177.08**	**52.20**	**5.30**
6	**Ц12-458-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 65 ММ	10 М	760.34	220.56	82.89			980.90	43.50	4.42
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**0.2**	**152.07**	**44.11**	**16.58**			**196.18**	**8.70**	**0.88**
7	**Ц12-458-3**	ДЕМОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 125 ММ	10 М	760.34	220.56	82.89			980.90	43.50	4.42
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
		РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**0.2**	**152.07**	**44.11**	**16.58**			**196.18**	**8.70**	**0.88**
8	**Е26-22-1**	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	63.29	3.96	2.43			67.25	3.62	0.16
					К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3

	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**11.29**	**714.54**	**44.71**	**27.43**			**759.25**	**40.87**	**1.81**
9 Е26-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	63.29	3.96	2.43			67.25	3.62	0.16
				К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**1.1**	**69.62**	**4.36**	**2.67**			**73.98**	**3.98**	**0.18**
10 Е26-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	63.29	3.96	2.43			67.25	3.62	0.16
				К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0.2**	**12.66**	**0.79**	**0.49**			**13.45**	**0.72**	**0.03**
11 Е26-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	63.29	3.96	2.43			67.25	3.62	0.16
				К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0.2**	**12.66**	**0.79**	**0.49**			**13.45**	**0.72**	**0.03**
12 Е26-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	63.29	3.96	2.43			67.25	3.62	0.16
				К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**1.8**	**113.92**	**7.13**	**4.37**			**121.05**	**6.52**	**0.29**
13 Е26-22-1	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ	63.29	3.96	2.43			67.25	3.62	0.16
				К=0.3	К=0.3	К=0	К=0		К=0.3	К=0.3
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**1.7**	**107.59**	**6.73**	**4.13**			**114.32**	**6.15**	**0.27**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		13,829.77	3,747.12	1,424.01			17,576.89 8,993.19 6,786.98 33,357.06	791.57	76.44
	2 Изготовление распределительных гребенок									
14 С32-ТР-3	Труба DN100 (104мм)	м				160.00		160.00		
		1				**160.00**		**160.00**		
15 С30-ТР-1	Труба DN200 (204мм)	м				296.00		296.00		
		3				**888.00**		**888.00**		
16 С62-ТР-6	Труба DN125 (129мм)	м				200.00		200.00		
		1				**200.00**		**200.00**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ					1,248.00		1,248.00 1,248.00		
	3 Монтажные работы									
17 Ц12-458-3	МОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 200 ММ	10 М	3,041.34	882.24	331.55	61.53	4.88	3,989.99	174.00	17.66
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**2**	**6,082.68**	**1,764.48**	**663.10**	**123.06**	**9.76**	**7,979.98**	**348.00**	**35.32**
18 Е18-15-3	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ГРЕБЕНКА	207.05	7.61	2.21	6.89	0.54	222.09	11.96	0.13
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58%	**3**	**621.15**	**22.83**	**6.63**	**20.67**	**1.62**	**666.27**	**35.88**	**0.39**
19 Ц12-458-3	МОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 150 ММ	10 М	3,041.34	882.24	331.55	61.53	4.88	3,989.99	174.00	17.66
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%	**1.8**	**5,474.41**	**1,588.03**	**596.79**	**110.75**	**8.78**	**7,181.97**	**313.20**	**31.79**
20 Ц12-458-3	МОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ	10 М	3,041.34	882.24	331.55	61.53	4.88	3,989.99	174.00	17.66
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%		**11.29**	**34,336.73**	**9,960.49**	**3,743.20**	**694.67**	**55.10**	**45,046.99**	**1,964.46**	**199.38**
21 Ц12-458-3	МОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 80 ММ	10 М		3,041.34	882.24	331.55	61.53	4.88	3,989.99	174.00	17.66
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%		**1.2**	**3,649.61**	**1,058.69**	**397.86**	**73.84**	**5.86**	**4,788.00**	**208.80**	**21.19**
22 Ц12-458-3	МОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 65 ММ	10 М		3,041.34	882.24	331.55	61.53	4.88	3,989.99	174.00	17.66
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%		**0.2**	**608.27**	**176.45**	**66.31**	**12.31**	**0.98**	**798.01**	**34.80**	**3.53**
23 Ц12-458-3	МОНТАЖ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 125 ММ	10 М		3,041.34	882.24	331.55	61.53	4.88	3,989.99	174.00	17.66
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4%		**0.2**	**608.27**	**176.45**	**66.31**	**12.31**	**0.98**	**798.01**	**34.80**	**3.53**
24 Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 69 ММ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		253.17	15.83	9.73	0.68	0.05	269.73	14.48	0.65
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**0.2**	**50.63**	**3.17**	**1.95**	**0.14**	**0.01**	**53.95**	**2.90**	**0.13**
25 Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 100ММ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		253.17	15.83	9.73	0.68	0.05	269.73	14.48	0.65
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**11.29**	**2,858.29**	**178.72**	**109.85**	**7.68**	**0.56**	**3,045.25**	**163.48**	**7.34**
26 Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 80ММ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		253.17	15.83	9.73	0.68	0.05	269.73	14.48	0.65
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**1.2**	**303.80**	**19.00**	**11.68**	**0.82**	**0.06**	**323.68**	**17.38**	**0.78**
27 Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 150ММ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		253.17	15.83	9.73	0.68	0.05	269.73	14.48	0.65
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**1.8**	**455.71**	**28.49**	**17.51**	**1.22**	**0.09**	**485.51**	**26.06**	**1.17**
28 Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 200ММ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		253.17	15.83	9.73	0.68	0.05	269.73	14.48	0.65
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**1.7**	**430.39**	**26.91**	**16.54**	**1.16**	**0.09**	**458.55**	**24.62**	**1.11**
29 Е26-22-1	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ (КРИВОЛИНЕЙНЫХ) И ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	10 М2 ПОКРЫТИЯ		253.17	15.83	9.73	0.68	0.05	269.73	14.48	0.65
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**0.2**	**50.63**	**3.17**	**1.95**	**0.14**	**0.01**	**53.95**	**2.90**	**0.13**
30 С30-ТР-1	Труба DN200 (204мм)	м	**20**				296.00 **5,920.00**		296.00 **5,920.00**		
31 С32-ТР-3	Труба DN100 (104мм)	м	**112.9**				160.00 **18,064.00**		160.00 **18,064.00**		
32 С31-ТР-2	Труба DN150 (154мм)	м	**18**				240.00 **4,320.00**		240.00 **4,320.00**		
33 С62-ТР-6	Труба DN125 (129мм)	м	**2**				200.00 **400.00**		200.00 **400.00**		
34 С33-ТР-4	Труба DN80 (84мм)	м	**12**				133.50 **1,602.00**		133.50 **1,602.00**		
35 С34-ТР-5	Труба DN65 (69мм)	м	**2**				112.00 **224.00**		112.00 **224.00**		
36 С37-ФЛ-3	Фланец плоский DN100 PN10 под 104 трубу (8 отв.)	шт	**15**				201.00 **3,015.00**		201.00 **3,015.00**		

37 С35-ФЛ-1	Фланец плоский DN200 под трубу 204 мм (12 отв)	шт				437.00		437.00		
			3			**1,311.00**		**1,311.00**		
38 С36-ФЛ-2	Фланец плоский DN200 под трубу 204 мм (8 отв)	шт				397.00		397.00		
			6			**2,382.00**		**2,382.00**		
39 С38-ОТ-1	Отвод DN200 (204мм)	шт				350.00		350.00		
			7			**2,450.00**		**2,450.00**		
40 С39-ОТ-2	Отвод DN150 (154мм)	шт				152.00		152.00		
			5			**760.00**		**760.00**		
41 С40-ОТ-3	Отвод DN100 (104мм)	шт				86.00		86.00		
			29			**2,494.00**		**2,494.00**		
42 С41-ОТ-4	Отвод DN80 (84мм)	шт				82.00		82.00		
			9			**738.00**		**738.00**		
43 С42-ОТ-5	Отвод DN65 (69мм)	шт				25.78		25.78		
			3			**77.34**		**77.34**		
44 С43-ПОЛ-1	Полуотвод DN150 (154мм)	шт				115.00		115.00		
			5			**575.00**		**575.00**		
45 С44-ПОЛ-2	Полуотвод DN100 (104мм)	шт				65.00		65.00		
			3			**195.00**		**195.00**		
46 С45-ТРОЙ-1	Тройник 204х2 мм	шт				231.00		231.00		
			3			**693.00**		**693.00**		
47 С46-ТРОЙ-2	Тройник 154х2 мм	шт				284.00		284.00		
			7			**1,988.00**		**1,988.00**		
48 С47-ТРОЙ-3	Тройник 104х2 мм	шт				77.00		77.00		
			6			**462.00**		**462.00**		
49 С48-ПЕР-1	Переход с 204х154 мм	шт				59.00		59.00		
			3			**177.00**		**177.00**		
50 С49-ПЕР-2	Переход с 154х 84 мм	шт				128.00		128.00		
			5			**640.00**		**640.00**		
51 С50-ПЕР-3	Переход с DN150 (154мм) на DN100 (104мм)	шт				129.00		129.00		
			5			**645.00**		**645.00**		
52 С51-ПЕР-4	Переход с 104 на 84 мм	шт				42.00		42.00		
			6			**252.00**		**252.00**		
53 С52-ПЕР-5	Переход с 104 мм на 69 мм	шт				23.47		23.47		
			3			**70.41**		**70.41**		
54 С63-ЗАГ-2	Заглушка DN200, AISI 316L	шт				60.00		60.00		
			5			**300.00**		**300.00**		
55 С53-ЗАТ-1	Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий DN80 wafer DIN 11851 AISI 316L / 1.4404 (вкладыш EPDM)	шт				757.78		757.78		
			3			**2,273.34**		**2,273.34**		
56 С54-ЗАТ-2	Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий DN100 wafer DIN 11851 AISI 316L / 1.4404 (вкладыш EPDM)	шт				793.00		793.00		
			7			**5,551.00**		**5,551.00**		
57 С55-ЗАТ-3	Затвор дисковый межфланцевый нержавеющий DN150 wafer DIN 11851 AISI 316L / 1.4404 (вкладыш EPDM)	шт				1,087.00		1,087.00		
			3			**3,261.00**		**3,261.00**		
58 С56-ЗАГ-1	Заглушка под трубу DN150 (154мм)	шт				60.00		60.00		
			3			**180.00**		**180.00**		
59 С57-ИЗ-1	Цилиндр теплоизоляционный минераловатный фольгированный, внутренний диаметр 208 мм, толщина 50 мм для трубы DN200	м				15.78		15.78		
			17			**268.26**		**268.26**		
60 С58-ИЗ-2	Цилиндр теплоизоляционный минераловатный фольгированный, внутренний диаметр 159 мм, толщина 50 мм	м				13.80		13.80		
			18			**248.40**		**248.40**		
61 С59-ИЗ-3	Цилиндр теплоизоляционный минераловатный фольгированный, внутренний диаметр 108 мм, толщина 50 мм	м				9.58		9.58		
			112			**1,072.96**		**1,072.96**		
62 С60-ИЗ-4	Цилиндр теплоизоляционный минераловатный фольгированный, внутренний диаметр 89 мм, толщина 50 мм	м				8.23		8.23		
			11			**90.53**		**90.53**		
63 С61-ИЗ-5	Цилиндр теплоизоляционный минераловатный фольгированный, внутренний диаметр 76 мм, толщина 50 мм	м				7.97		7.97		
			2			**15.94**		**15.94**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			55,530.57	15,006.88	5,699.68	63,774.95	83.90	134,396.30	3,177.28	305.79
	ОХР и ОПР								36,124.58		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								27,242.26		
	ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ								197,763.14		
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)			5,180.44	323.97	199.06	63,975.34	0.82	69,480.57	296.30	13.27
	ОХРиОПР = 83.83%								4,509.62		
	План.приб. = 45.82%								2,464.88		
	ИТОГО								76,455.07		
	ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства			729.85	24.30	7.62	20.67	1.62	776.44	42.47	0.46

	ОХРиОПР = 68.61%						505.98		
	План.приб. = 43.58%						321.39		
	ИТОГО						1,603.81		
	ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру	63,450.05	18,405.73	6,917.01	1,026.94	81.46	82,964.18	3,630.08	368.50
	ОХРиОПР = 56.99%						40,102.17		
	План.приб. = 44.4%						31,242.97		
	ИТОГО						154,309.32		
	ИТОГО	**69,360.34**	**18,754.00**	**7,123.69**	**65,022.95**	**83.90**	**153,221.19**	**3,968.85**	**382.23**
	ОХР и ОПР						**45,117.77**		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						**34,029.24**		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						**4.2**		
	ВСЕГО						**232,368.20**		

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [69360.34*1]		1	69,360.34
	ТРУДОЕМКОСТЬ			3,968.85
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			382.23
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			4.2
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [18754*1]		1	18,754.00
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [7123.69*1]		1	7,123.69
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [83.9*1]		1	83.90
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			65,022.95
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [69360.34+18754+83.9+65022.95]**			**153,221.19**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			65,022.98
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [83.9-0]			83.90
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [45117.77*1]		1	45,117.77
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [34029.24*1]		1	34,029.24
	ИТОГО [153221.19+0+0+45117.77+34029.24]			232,368.20
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [232368.2+0+0+0]			**232,368.20**
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((69360.34+7123.69)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		26,004.57
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+26004.57+0+0+0+0+0+0+0+0]**			**26,004.57**
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [232368.2+26004.57+0]**			**258,372.77**
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [258372.77+0]			258,372.77
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [258372.77+0]			258,372.77
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [258372.77-0-0-0]			258,372.77
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		0.9	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [258372.77*0.9]			232,535.49
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(232535.49+0+0-0)*1+0*1]			232,535.49
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [232535.49+0+0+0+0+0]			232,535.49
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [232535.49-(0+0+0)]			232,535.49
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [232535.49+0]			232,535.49
18	**СУММА НДС [232535.49*20/100]**	**20**		**46,507.10**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [232535.49+46507.1+0]			**279,042.59**
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СОРОК ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 59 КОП.			

Составил _____ _____ Проверил _____ _____