Прил.1

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по коммерческому импорту
и материальному обеспечению
_____ Е.М.Романович
19.08.2026

Техническое задание
на закупку контейнерного здания

1. Цель заказа – закупка контейнерного здания, на основании приказа «С выполнении рекомендаций ГУ «ЖГЦГЭ»» от 08.07.2026 № 512 (мероприятия по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований пункт 76)

2. Основные технические параметры контейнерного здания:

2.1. Контейнерное здание – количество 1 штука. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9000х6000х2800мм;

2.3. Количество кабинетов – 2 + тамбур;*

2.4. Утепление стен, пола и потолка – минеральная вата, толщиной не менее 150 мм, пароизоляция;

2.5. Сплит-система (кондиционирования) – обогрев/охлаждение контейнерного здания, поддержание температуры до +21^{0}С внутри контейнерного здания в любое время года;*

2.6. Отопление: электрические конвекторы с терморегуляторами по 2 штуки в одном кабинете;*

2.7. Остекление – по 2 (два) ПВХ окна в одном кабинете, поворотно-откидных с двойным остеклением; высота окна – 1200 мм;*

2.8. Роллеты на окнах снаружи;

2.9. Каркас – усиленный металлический каркас из гнутого швеллера и углового проката, антикоррозийная грунтовка и окраска;

2.10. Двери: наружные – утепленные металлические с врезным замком и ручкой, внутренние – МДФ с врезным замком и ручкой;

2.11. Внутренняя отделка: стены – влагостойкий МДФ бежевого или белого цвета;

2.12. Наличие козырьков над дверью и наружными блоками кондиционеров.

2.13. Наличие разводки:

– по 4 розетки на каждой стене кабинетов;

– выключатель света в каждом кабинете и тамбуре;

– всю проводку пустить в кабель-каналах;

– внутри офисного контейнерного здания, возле выхода установить дифавтомат с УЗО;

2.17. Материал пола – каркас, утепленный минеральной ватой, финишное покрытие полукоммерческий линолеум, плинтуса;
2.18. Материал потолка – влагостойкие ПВХ панели белого цвета; – светильники светодиодные подвесные (по 3 штуки в каждом кабинете, 1 в тамбуре);
2.19. Срок эксплуатации – не менее 10 лет;
2.20. Гарантия – 1 год.

3. Комплектность поставки:
3.1. Основное оборудование по техническому заданию на закупку;
3.2. Поставка офисного контейнерного здания на ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» г. Жодино;
3.3. Монтаж и ввод в эксплуатацию на ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» г. Жодино;

4. Условия эксплуатации
4.1 Открытая площадка (воздействие атмосферных осадков, ветра и температуры), показатель влажности φ= 90% и температуре от –35°С до +40^{0}С. Конструкция крыши должна быть способна выдерживать снеговую нагрузку.

5. Техническая документация:
5.1. Техническая документация должна быть предоставлена на бумажном носителе на русском языке (2 экз.) и языке изготовителя (1экз.) и в электронном виде;
5.2. Техническая документация должна содержать:
- документацию, необходимую для строительства фундамента и других необходимых работ, выполняемых Покупателем. Срок предоставления – 45 дней после заключения контракта;
- инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту с указанием мер безопасности;
- изображения всех узлов со всеми необходимыми видами и разрезами с основными и присоединительными размерами дающими представление о устройстве узла и сведениями необходимыми для заказа запасных частей;

* – пункты технического задания, соблюдение требований которых являются обязательными и критичными.

Начальник УООП Сацук В.А.

Зам.начальника УООП
по эксплуатации подвижного
ж/д состава и подъездных путей Е.А.Агалаков

Червяковская 77 09