СОГЛАСОВАНО

Директор (должность) _____ (подпись) Родионов М.А. (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ

(должность) _____ (подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ___ г.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Текущий ремонт оториноларингологическое отделение для детей УЗ "МОДКБ", частичная замена окон"**

Заказчик

Генподрядчик (Подрядчик) **ООО "Ларник"**

Субподрядчик

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **Минская область** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		Смета: *1. 1. Локальная смета*							
		Ж000 Раздел сметы (ПТМ)							
1.	**Е56-1-1** (83.83 / 45.82)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах к=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 КОРОБОК **0.25**	2143.13 **535.78**	150.31 **37.58** К1=1.2	67.89 **16.97**			2 293.44 **573.36**
2.	**Е56-2-2** (83.83 / 45.82)	Снятие остекленных оконных переплетов к=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА **0.65625**	806.96 **529.57**	26.49 **17.38** К1=1.2	16.97 **11.14**			833.45 **546.95**
3.	**Е10-100-3** (83.83 / 45.82)	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 к=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.65625**	2228.95 **1462.75**	8.15 **5.35** К1=1.2		5.49 **3.60**	0.77 **0.51**	2 243.36 **1472.21**
4.	**2/40-10-10-150/10**	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (2 створки с замками)	м2 **65.625**				387.90 **25455.94**	54.85 **3599.53**	442.75 **29055.47**
5.	**1/10-240-30-45/13**	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт. **0.23625**				397.67 **93.95**	56.23 **13.28**	453.90 **107.23**
6.	**Е10-103-1** (83.83 / 45.82)	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м к=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **1.625**	246.6 **400.73**	К1=1.2		474.01 **770.27**	66.81 **108.57**	787.42 **1279.57**
7.	**Е58-4-1** (83.83 / 45.82)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. к=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.38**	238.01 **90.44**	0.16 **0.06** К1=1.2				238.17 **90.50**
8.	**Е10-224-1** (83.83 / 45.82)	Установка отливов из оцинкованной стали к=1,2 Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М **0.38**	539.94 **205.18**	2.34 **0.89** К1=1.2		157.14 **59.71**	24.77 **9.41**	724.19 **275.19**
9.	**1/10-240-38/115**	Кронштейн крепежный 150х50, 180х50, 230х50 (оцинкованная сталь 1,2 мм)	шт. **91.2**				0.76 **69.31**	0.11 **10.03**	0.87 **79.34**
10.	**2/20-100-20/70**	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м **38**				13.81 **524.78**	0.84 **31.92**	14.65 **556.70**
11.	**Е56-3-2** (83.83 / 45.82)	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях к=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ **0.076**	1662.04 **126.32**	К1=1.2				1 662.04 **126.32**
12.	**Е10-280-1** (83.83 / 45.82)	Установка подоконных досок к=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М **0.425**	651.03 **276.69**	0.41 **0.17** К1=1.2		517.33 **219.87**	73.25 **31.13**	1 242.02 **527.86**
13.	**2/40-25-5/10**	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм, белый	м **42.5**				9.29 **394.83**	1.31 **55.68**	10.60 **450.51**
14.	**Е15-65-1** (83.83 / 45.82)	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню к=1,2 Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС **0.1615**	3920.04 **633.09**	40.69 **6.57** К1=1.2	26.07 **4.21**	13.80 **2.23**	2.22 **0.36**	3 976.75 **642.25**
15.	**4/1-4-20-10-999/460**	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе)	м3 **0.69445**				138.46 **96.15**	22.28 **15.47**	160.74 **111.62**
16.	**Е15-314-2**	Улучшенная окраска стен внутри помещений	100 М2	756.96	0.74	0.35	169.91	23.87	951.48

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
	(83.83 / 45.82)	акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям к=1,2	**0.1615**	**122.25**	**0.12** K1=1.2	**0.06**	**27.44**	**3.86**	**153.67**
		Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96							
17.	**Е63-19-6** (83.83 / 45.82)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки к=1,2 к=1,2	100 М2 **0.2966**	569.12 **168.80**	K1=1.2 K2=1.2				569.12 **168.80**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
18.	**Е61-1-2** (83.83 / 45.82)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм к=1,2	100 М2 **0.2966**	1007.7 **298.88**	36.05 **10.69** K1=1.2	23.09 **6.85**			1 043.75 **309.57**
		Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96							
19.	**4/1-4-20-10-999/460**	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе)	м3 **0.314396**				138.46 **43.53**	22.28 **7.00**	160.74 **50.53**
20.	**Е13-73-2** (83.83 / 45.82)	Грунтование внутренних поверхностей стен к=1,2	100 М2 **0.335366**	88.2 **29.58**	K1=1.2				88.20 **29.58**
		Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96							
21.	**1/10-230-15/395**	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг **6.707**				2.88 **19.32**	0.41 **2.75**	3.29 **22.07**
22.	**Е15-300-2** (83.83 / 45.82)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону к=1,2 к=1,2	100 М2 **0.2966**	4683.24 **1389.05**	0.47 **0.14** K1=1.2 K2=1.2		3 385.07 **1004.01**	478.61 **141.96**	8 547.39 **2535.16**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
23.	**1/10-230-95/105**	крестики 1,5 мм	1000 шт. **0.384**				10.00 **3.84**	1.41 **0.54**	11.41 **4.38**
24.	**1/10-230-60-15/10**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т **0.00553**				1 776.72 **9.83**	251.23 **1.39**	2 027.95 **11.22**
25.	**1/10-230-60-35/19**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т **0.165**				463.58 **76.49**	65.55 **10.82**	529.13 **87.31**
26.	**Е15-300-2** (83.83 / 45.82)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону к=1,2 к=1,2	100 М2 **0.03877**	4683.24 **181.57**	9.00 **0.35** K1=1.2 K2=1.2	6.30 **0.24**	3 385.07 **131.24**	478.61 **18.56**	8 555.92 **331.72**
		Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96							
27.	**1/10-230-95/105**	крестики 1,5 мм	1000 шт. **0.0155**				10.00 **0.16**	1.41 **0.02**	11.41 **0.18**
28.	**1/10-230-60-15/10**	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг)	т **0.001195**				1 776.72 **2.12**	251.23 **0.30**	2 027.95 **2.42**
29.	**1/10-230-60-35/19**	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)	т **0.039**				463.58 **18.08**	65.55 **2.56**	529.13 **20.64**
30.	**Е15-216-1** (83.83 / 45.82)	Установка нащельников к=1,2	100 М **1.25**	492.78 **615.98**	20.26 **25.33** K1=1.2		7.83 **9.79**	1.11 **1.39**	521.98 **652.49**
		Разряд 4.5 МК 1.0509 Ставка 4р 16.96							
31.	**2/40-30/999132**	нащельник	п.м. **125.625**				7.68 **964.80**	1.09 **136.93**	8.77 **1101.73**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		7067	105	39	30001	4204	41377
		ОХР и ОПР:							5957
		Плановая прибыль:							3256
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							50590
		Ж000 отходы							
32.	**С310-30.1**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т **4.015**					16.12	16.12 **64.72**
33.	**с999-9900.72**	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне к=1,2	т **4.015**		K1=1.2		14.45		14.45 **58.02**
		ИТОГО прямые затраты по разделу:		0	0	0	0	0	123
		ОХР и ОПР:							0
		Плановая прибыль:							0

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в т.ч. зарплата			
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:							123
		ИТОГО прямые затраты по смете:		7067	105	39	30001	4204	41499
		ОХР и ОПР:							5957
		Плановая прибыль:							3256
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:							50712
		ВСЕГО прямые затраты:		**7067**	**105**	**39**	**30001**	**4204**	**41499**
		ОХР и ОПР:							**5957**
		Плановая прибыль:							**3256**
		ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:							**50712**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **с НДС**	Стоимость материала **с НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **с НДС**
		Материалы подрядчика						
		1/ Материалы для строительных работ						
		1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород						
1.	1/10-110-50-5/365	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта 01.10.2026 ОРБ	м3	0.068	349.22	23.75	14.14%	3.36
		1/10-130-15 Герметики						
2.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.10.2026 ОРБ	шт.	30.20275	7.74	233.76	14.14%	32.93
		1/10-135-30 Прочая химическая продукция						
3.	1/10-135-30/70	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке 01.10.2026 ОРБ	л	24.3675	14.99	365.27	14.14%	51.67
		1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых						
4.	1/10-160-20/15	Ветошь 01.10.2026 ОРБ	кг	0.167685	2.94	0.50	14.14%	0.07
		1/10-170-2 Круги (диски) отрезные						
5.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла 01.10.2026 ОРБ	шт.	0.125	1.02	0.13	14.14%	0.01
		1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые						
6.	1/10-170-10/5	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	3.25	1.40	4.55	14.14%	0.65
		1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные						
7.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.10.2026 ОРБ	м2	0.4845	5.95	2.88	14.14%	0.41
		1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые						
8.	1/10-230-15/395	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.10.2026 ОРБ	кг	6.707	2.88	19.32	14.14%	2.75
		1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные						
9.	1/10-230-40-10/64	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная 01.10.2026 ОРБ	кг	5.6525	4.34	24.53	14.14%	3.45
		1/10-230-60-15 Композиции для заполнения швов сухие						
10.	1/10-230-60-15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.006725	1 776.72	11.95	14.14%	1.69
		1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ						
11.	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг) 01.10.2026 ОРБ	т	0.204	463.58	94.57	14.14%	13.38
		1/10-230-65-20-20 Плитки керамические для внутренней облицовки стен						
12.	1/10-230-65-20-20/26	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм . .	м2	34.87848	32.52	1134.24	14.14%	160.44

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **с НДС**	Стоимость материала **с НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **с НДС**
	1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ							
13.	1/10-230-95/105	крестики 1,5 мм . .	1000 шт.	0.3995	9.996	4.00	14.14%	0.56
	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие							
14.	1/10-235-20/100	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм 01.10.2026 ОРБ	м	170.625	0.84	143.33	14.14%	20.48
15.	1/10-235-20/190	Лента самоклеящаяся гидро-пароизоляционная теплоотражающая бутилкаучуковая, марки Липлент-МП, шириной 100 мм, толщиной 1,5 мм 01.10.2026 ОРБ	м	170.625	1.15	196.22	14.14%	27.30
16.	1/10-235-20/772	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.10.2026 ОРБ	м2	0.038675	2.60	0.10	14.14%	0.01
	1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные							
17.	1/10-240-25-41/15	Гвозди строительные оцинкованные 01.10.2026 ОРБ	кг	0.038	4.72	0.18	14.14%	0.03
	1/10-240-30-35 Дюбели пластмассовые							
18.	1/10-240-30-35/20	Дюбель полипропиленовый 10х50, 10х80 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.1575	15.94	2.51	14.14%	0.35
	1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником							
19.	1/10-240-30-45/13	Дюбель металлический рамный 10х152 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.23625	397.67	93.95	14.14%	13.28
	1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами							
20.	1/10-240-30-50/50	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм 01.10.2026 ОРБ	100 шт.	0.912	10.80	9.85	14.14%	1.39
	1/10-240-38 Крепежные изделия для вентфасадов и систем теплоизоляции							
21.	1/10-240-38/115	Кронштейн крепежный 150х50, 180х50, 230х50 (оцинкованная сталь 1,2 мм) 01.10.2026 ОРБ	шт.	91.2	0.76	69.31	14.14%	10.03
	1/10-240-50-16 Шайбы							
22.	1/10-240-50-16/6	Шайба плоская оцинкованная 01.10.2026 ОРБ	кг	0.1075	7.75	0.84	14.14%	0.11
	1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой							
23.	1/10-240-55-10/30	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.000184	5 928.00	1.09	14.14%	0.15
24.	1/10-240-55-10/45	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм 01.10.2026 ОРБ	т	0.001463			14.14%	
	1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы							
25.	1/10-240-55-20/40	Шурупы-саморезы 4,0х25 мм 01.10.2026 ОРБ	1000 шт.	0.35875	11.93	4.28	14.14%	0.61
	1/10-280-20 Материалы разного назначения							
26.	1/10-280-20/40	Вода 01.10.2026 ОРБ	м3	0.133901	4.01	0.54	%	
	2/ Строительные изделия и конструкции							
	2/20-100-20 Отливы оконные из стали оцинкованной с односторонним полимерным покрытием, цветной							
27.	2/20-100-20/70	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 450 мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной 01.10.2026 ОРБ	м	38	13.81	524.78	6.07%	31.92
	2/40-10-10-150 Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с двумя глухими створками, с двумя импостами, с поворотно-откидным устройством, с двухкамерным стеклопакетом, теплозащитное							
28.	2/40-10-10-150/10	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 1750-1500 (2 створки с замками) 01.10.2026 ОРБ	м2	65.625	387.90	25455.94	14.14%	3599.53
	2/40-25-5 Подоконники из поливинилхлоридного профиля							
29.	2/40-25-5/10	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм, белый 01.10.2026 ОРБ	м	42.5	9.29	394.83	14.14%	55.68
	2/40-30 Прочие изделия и конструкции поливинилхлоридные							
30.	2/40-30/15	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм 01.10.2026 ОРБ	шт.	56.525	0.49	27.70	14.14%	3.96
31.	2/40-30/999132	нащельник . .	п.м.	125.625	7.68	964.80	14.14%	136.93

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала **с НДС**	Стоимость материала **с НДС**	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср **с НДС**
	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы							
	4/1-4-20-10-10-10 Растворы отделочные тяжёлые известковые							
32.	4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 . .	м3	0.01615	138.00	2.23	16.09%	0.36
	4/1-4-20-10-999 Растворы отделочные и растворные смеси (код материала по проекту)							
33.	4/1-4-20-10-999/460	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе) . .	м3	1.008846	138.46	139.68	16.09%	22.47
	4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250							
34.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.10.2026 ОРБ	м3	0.2508	198.10	49.69	16.09%	7.99
		ИТОГО Материалы подрядчика :				**30001**		**4204**
		Свалка						
	c999-9900.72 Раздел не найден							
	c999-9900.72 Раздел не найден							
35.	c999-9900.72	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)– прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне . .	т	4.015	14.45	58.02	%	
		ИТОГО Свалка :				**58**		
		ВСЕГО :				**30059**		**4204**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа **с НДС**	Стоимость механизма **с НДС**	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
		Механизмы подрядчика						
1.	М030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0.16344	1.44	0.23		
2.	М031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.01674864	19.75	0.33	14.58	0.24
3.	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	0.828	39.21	32.47	16.96	14.04
4.	М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	16.95	1.06	17.96		
5.	М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	0.45	1.17	0.53		
6.	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0.828	0.65	0.54		
7.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	33.15135257	0.40	13.26		
8.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1.7273274	22.76	39.31	14.58	25.18
		ИТОГО Механизмы подрядчика :				**105**		**39**
		ВСЕГО :				**105**		**39**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026 составляет **1.0272629**

	Трудозатраты рабочих, чел-час		439,36	
	Трудозатраты машинистов, чел-час		2,57	
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		441,93	
	Заработная плата	1	7 066,66	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	104,63	

№ пп	Наименование затрат		Стоимость работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2026	в ценах выполнения работ на ДЕКАБРЬ 2026
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	39,47	
	Материалы		30 001,29	
	в т.ч. материалы подрядчика		30 001,29	
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	4 203,97	
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		4 203,97	
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИТОГО прямых затрат		41 376,55	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	5 957,07	
	. 1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	83.83	5957.07	
3	Плановая прибыль	1	3 256,01	
	. 1.строительные работы (2.2. Ремонт село)	45.82	3256.01	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		50 589,63	
6	Прочие затраты, в том числе:		2 416,08	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	2 416,08	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		53 005,71	
	Стоимость подрядных работ		53 005,71	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,95		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-2 650,29	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		50 355,42	
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
9	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации		50 355,42	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			1,009
10	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства			453,20
11	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства			50808,62
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			1,0229998
12	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			704,96
13	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства			51513,58
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
	Стоимость работ для налогообложения		50 355,42	51 513,58
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения	6	3 214,18	3 288,10
	Сумма НДС			
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		53 569,60	**54 801,69**
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****			
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению		122,74	
	Средства на содержание заказчика, застройщика			
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта			
15	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации		122,74	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			0,9951
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства			-0,60
17	Стоимость прочих средств на дату начала строительства			122,14
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства			0,9902
18	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства			-1,2
19	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства			120,94
	Сумма НДС			
	Стоимость прочих средств с НДС		122,74	120,94
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения	6	7,83	7,72
20	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ		130,57	128,66
21	ВСЕГО С ПРОЧИМИ		53 700,17	54 930,35
20	Сумма прописью ***Пятьдесят четыре тысячи восемьсот один руб. 69 коп.***			

Составил _____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)