СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ
Заместитель главного врача
по хозяйственной работе
(должность) (подпись) С.А.Щурский (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач В.В.Курсевич
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

" 17 " ноября 2026 г.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт помещения клизменной 3 этажа лечебного корпуса №2 в государственном учреждении здравоохранении «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова».

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.11.2026 СТОИМОСТЬ 16 548.20 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Минский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0181, прочие = 0.9902, База НРР 2022г.									
	Ж2	САН. КОМНАТА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е63-16-2	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2	470,77					470,77	32,28	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0832	39,17					39,17	2,69	
2	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
	прием отходов		0,023546								
3	Е34-140-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	1 986,71	3,12				1 989,83	120,53	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ.	0,0832	165,29	0,26				165,55	10,03	
4	1/10-240-30-50/40-1	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ.				41,67	5,89	47,56		
			0,06				2,50	0,35	2,85		
5	2/20-40-35/1	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ	М				2,82	0,17	2,99		
			13,8944				39,18	2,36	41,54		
6	2/20-40-35/2	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ШТ				1,48	0,09	1,57		
			6				8,88	0,54	9,42		
7	2/20-40-35/3	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ	М				1,19	0,07	1,26		
			6,9056				8,22	0,48	8,70		
8	2/20-40-35/4	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ	М				3,83	0,23	4,06		
			6,9056				26,45	1,59	28,04		
9	1/10-230-95/55	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 Х 600 ММ	ШТ.				11,47	1,62	13,09		
			24				275,28	38,88	314,16		
10	Е34-140-3	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА	471,79	9,28		5,47	0,78	487,32	30,37	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,1154	54,44	1,07		0,63	0,09	56,23	3,50	
11	1/10-230-57-10/35-1	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	М				1,79	0,25	2,04		
			11,8862				21,28	2,97	24,25		
12	1/10-240-30-30/354	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ	100 ШТ.				3,63	0,51	4,14		
			0,21				0,76	0,11	0,87		
13	Е63-19-6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	474,27					474,27	32,52	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,307	145,60					145,60	9,98	
14	8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
	прием отходов		1,4061								
15	Е63-20-1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	100 М2	157,52					157,52	9,84	
					К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,1517**	**23,90**					**23,90**	**1,49**	
16 8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
прием отходов		**0,021238**								
17 Е61-2-9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	3 107,46	25,78	17,50	661,99	93,61	3 888,84	188,52	1,20
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,169**	**525,16**	К=1.2 **4,36**	К=1.2 **2,96**	**111,88**	**15,82**	**657,22**	К=1.2 **31,86**	К=1.2 **0,20**
18 8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
прием отходов		**0,57122**								
19 Е61-2-10	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-9	100 М2	437,73	13,14	8,93	330,99	46,81	828,67	26,56	0,61
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,169**	**73,98**	К=1.2 **2,22**	К=1.2 **1,51**	**55,94**	**7,91**	**140,05**	К=1.2 **4,49**	К=1.2 **0,10**
20 8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
прием отходов		**0,28561**								
21 Е13-86-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1 301,30	1,30		9,68	1,36	1 313,64	81,29	
	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,032**	**41,64**	К=1.2 **0,04**	К=1.2	**0,31**	**0,04**	**42,03**	К=1.2 **2,60**	К=1.2
22 1/10-230-60-5/70-1	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600	Т				1 490,00	210,69	1 700,69		
		0,015648				**23,32**	**3,30**	**26,62**		
23 Е15-300-2	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3 902,70	0,34		4 607,39	651,22	9 161,65	230,11	
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,307**	**1 198,13**	К=1.2 **0,10**	К=1.2	**1 414,47**	**199,92**	**2 812,62**	К=1.2 **70,64**	К=1.2
24 1/10-230-60-35/47-1	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т				322,52	45,60	368,12		
		0,1535				**49,51**	**7,00**	**56,51**		
25 1/10-230-60-15/25-1	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	Т				3 132,57	442,95	3 575,52		
		0,0273				**85,52**	**12,09**	**97,61**		
26 1/10-230-95/110-1	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 ШТ.				8,24	1,17	9,41		
		0,2762				**2,28**	**0,32**	**2,60**		
27 Е57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	1 322,31	28,87	19,60			1 351,18	83,84	1,34
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0832**	**110,02**	К=1.2 **2,40**	К=1.2 **1,63**			**112,42**	К=1.2 **6,98**	К=1.2 **0,11**
28 8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
прием отходов		**0,31616**								
29 Е57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	2 104,50	58,43	38,32			2 162,93	133,44	2,63
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0832**	**175,09**	К=1.2 **4,86**	К=1.2 **3,19**			**179,95**	К=1.2 **11,10**	К=1.2 **0,22**
30 8/2/1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т								
прием отходов		**0,384384**								
31 Е57-23-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	1 198,75	63,67	43,21			1 262,42	80,88	2,96
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0832**	**99,74**	К=1.2 **5,30**	К=1.2 **3,60**			**105,04**	К=1.2 **6,73**	К=1.2 **0,25**
32 4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				169,08	27,20	196,28		
		0,169728				**28,70**	**4,62**	**33,32**		
33 Е57-23-9	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3	100 М2	66,16	2,32	1,57			68,48	4,46	0,11
	РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0832**	**5,50**	К=1.2 **0,19**	К=1.2 **0,13**			**5,69**	К=6*1.2 **0,37**	К=1.2 **0,01**
34 4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3				169,08	27,20	196,28		
		0,25456				**43,04**	**6,92**	**49,96**		
35 Е13-86-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1 022,18	1,40		12,10	1,70	1 037,38	63,85	
				К=1.2	К=1.2				К=1.2	К=1.2

	РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0832**	**85,05**	**0,12**		**1,01** 1 490,00	**0,14** 210,69	**86,32** 1 700,69	**5,31**	
36 1/10-230-60-5/70-1	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600	Т **0,041267**				**61,49** 162,49	**8,69** 22,98	**70,18** 2 509,47	136,32	
37 Е11-52-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100 М2	2 311,99	12,01					К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0832**	**192,36**	К=1.2 **1,00**	К=1.2	**13,52** 31,06	**1,91** 4,39	**208,79** 35,45	**11,34**	
38 1/10-230-65-20-23/138-1	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	М2 **8,528**				**264,88** 3 132,57	**37,44** 442,95	**302,32** 3 575,52		
39 1/10-230-60-15/25-1	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	Т **0,0074**				**23,18** 8,24	**3,28** 1,17	**26,46** 9,41		
40 1/10-230-95/110-1	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 ШТ. **0,066**				**0,54** 1 837,68	**0,08** 162,76	**0,62** 4 855,96	161,39	0,31
41 Е65-34-1	СМЕНА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100 ШТ.	2 848,82	6,70	4,55				К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	**0,02**	**56,98**	К=1.2 **0,13**	К=1.2 **0,09**	**36,75** 18,51	**3,26** 1,48	**97,12** 19,99	**3,23**	**0,01**
42 3/1-260-10-10/40	ДИФФУЗОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДПУ-К, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ. **2**				**37,02** 488,88	**2,96** 68,69	**39,98** 3 924,51	201,54	
43 Е10-236-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100 М2	3 322,07	44,87					К=1.2	К=1.2
	РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,138**	**458,45**	К=1.2 **6,19**	К=1.2	**67,47** 1,08	**9,48** 0,15	**541,59** 1,23	**27,81**	
44 1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ	М **11,04**				**11,92** 1,78	**1,66** 0,25	**13,58** 2,03		
45 1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ	М **2,5**				**4,45** 0,28	**0,63** 0,04	**5,08** 0,32		
46 1/10-230-55-20/10	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ. **38**				**10,64** 3,36	**1,52** 0,48	**12,16** 3,84		
47 1/10-240-30-50/10	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ. **1,38**				**4,64** 9,26	**0,66** 1,31	**5,30** 10,57		
48 1/10-240-55-20/20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ. **0,204**				**1,89** 0,42	**0,27** 0,06	**2,16** 0,48		
49 1/10-235-20/653	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М **11**				**4,62** 0,11	**0,66** 0,02	**5,28** 0,13		
50 1/10-235-20/797	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М **11,402**				**1,25**	**0,23**	**1,48**	0,11	
51 Е17-2-4	ДЕМОНТАЖ ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПОРУЧНИ	ШТ. **1**	1,95 **1,95**	К=1.2*0.3	К=1.2*0.3	К=0	К=0	1,95 **1,95**	К=1.2*0.3 **0,11**	К=1.2*0.3
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%					0,82	0,06	7,38	0,37	
52 Е17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ. **1**	6,50 **6,50**	К=1.2	К=1.2	**0,82**	**0,06**	**7,38**	К=1.2 **0,37**	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%					375,00	22,76	397,76		
53 2/20-20-20-20/35-1	ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ **1**				**375,00** 0,82	**22,76** 0,06	**397,76** 7,38	0,37	
54 Е17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ОТКИДНЫХ ПОРУЧНЕЙ	ШТ. **1**	6,50 **6,50**	К=1.2	К=1.2	**0,82**	**0,06**	**7,38**	К=1.2 **0,37**	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%					375,00	22,76	397,76		
55 2/20-20-20-20/35-2	ОТКИДНЫЕ ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ **1**				**375,00** 0,82	**22,76** 0,06	**397,76** 7,38	0,37	
56 Е17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: СТАЦИОНАРНЫХ ПОРУЧНЕЙ	ШТ. **1**	6,50 **6,50**	К=1.2	К=1.2	**0,82**	**0,06**	**7,38**	К=1.2 **0,37**	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%					375,00	22,76	397,76		
57 2/20-20-20-20/35-3	СТАЦИОНАРНЫЕ ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ **1**				**375,00** 0,82	**22,76** 0,06	**397,76** 7,38	0,37	
58 Е17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ:ОГРАЖДЕНИЕ БАЧКА	ШТ. **1**	6,50 **6,50**	К=1.2	К=1.2	**0,82**	**0,06**	**7,38**	К=1.2 **0,37**	К=1.2
	РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%					333,33	20,23	353,56		
59 2/20-20-20-20/35-4	ОГРАЖДЕНИЕ БАЧКА	ШТ **1**				**333,33** 13,93	**20,23** 1,93	**353,56** 298,42	17,92	
60 Ц8-912-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	282,56						К=1.2	К=1.2
				К=1.2	К=1.2					

	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%		0,35	98,90			4,88	0,68	104,46	6,27		
61	5/10-10-60-3/27	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2	1000 М				310,62	17,80	328,42			
62	5/20-30-3/40-1	СКОБЫ	0,0357 100 ШТ.				11,09 31,20	0,64 1,79	11,73 32,99			
63	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	0,04 100 ШТ.				1,25 5,35	0,07 0,31	1,32 5,66			
64	Ц8-423-2	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	0,224 100 М	342,12	2,30		1,20 190,80	0,07 13,00	1,27 548,22	20,17		
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,045	15,40	К=1.2 0,10	К=1.2	8,59	0,59	24,68	К=1.2 0,91	К=1.2	
65	5/20-20-1/999120	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	М				12,50	0,72	13,22			
66	Ц8-911-1	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	4,64 100 М	459,32	3,80		58,00 24,82	3,34 1,51	61,34 489,45	29,12		
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,2	91,86	К=1.2 0,76	К=1.2	4,96	0,30	97,88	К=1.2 5,82	К=1.2	
67	5/10-10-10-2/19	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М				2 663,25	152,60	2 815,85			
68	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	0,0204 100 ШТ.				54,33 312,00	3,11 17,88	57,44 329,88			
69	5/20-30-1-4/10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	0,26 100 ШТ.				81,12 5,35	4,65 0,31	85,77 5,66			
70	Ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	0,128 100 М	655,22	15,84		0,68 537,38	0,04 41,68	0,72 1 250,12	44,21		
		РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,02	13,10	К=1.2 0,32	К=1.2	10,75	0,83	25,00	К=1.2 0,88	К=1.2	
71	5/20-20-3-8/1	ТРУБА ПВХ ЖёСТКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, ЛЕГКАЯ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М				2,50	0,14	2,64			
72	Ц8-604-1	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ	2,3 100 КОМПЛ.	1 522,82	22,20		5,75 313,92	0,32 19,29	6,07 1 878,23	85,44		
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	0,01	15,23	К=1.2 0,22	К=1.2	3,14	0,19	18,78	К=1.2 0,85	К=1.2	
73	5/30-30-4-11/1-1	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОДНОЙ С КНОПКОЙ	ШТ.				15,78	0,90	16,68			
74	5/10-20-999/122-1	ПРОВОД	1 М				15,78 1,25	0,90 0,07	16,68 1,32			
75	Е69-5-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	0,4 100 М	355,09	12,58		0,50	0,03	0,53 367,67	24,35		
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,037	13,14	К=1.2 0,47	К=1.2			13,61	К=1.2 0,90	К=1.2	
76	Е61-39-1	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	100 М	1 182,73	23,20	15,74			1 205,93	59,34	1,08	
		РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,037	43,76	К=1.2 0,86	К=1.2 0,58			44,62	К=1.2 2,20	К=1.2 0,04	
77	Е53-21-1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 130 Х 130 ММ	100 ШТ.	1 094,32	17,27	11,72			1 111,59	75,04	0,80	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,02	21,89	К=1.2 0,35	К=1.2 0,23			22,24	К=1.2 1,50	К=1.2 0,02	
78	Е69-12-1	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ РАЗМЕРЕ СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ	1 489,01	65,22				1 554,23	98,88		
		РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,01	14,89	К=1.2 0,65	К=1.2			15,54	К=1.2 0,99	К=1.2	
79	Е61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	6 405,09	42,96	29,16	949,81	134,31	7 532,17	383,06	2,00	
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	0,0061	39,07	0,26	0,18	5,79	0,82	45,94	2,34	0,01	
80	Е16-41-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	1 959,12	43,04	0,53	389,68	27,98	2 419,82	114,35	0,04	
		РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%	0,098	191,99	К=1.2 4,22	К=1.2 0,05	38,19	2,74	237,14	К=1.2 11,21	К=1.2	

81	3/4-140-40/20-1	КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 20*1/2	ШТ.					6,32	0,50	6,82		
				2				12,64	1,00	13,64		
								0,67	0,05	0,72		
82	6/40-80-20-2/7-1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 Х25ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.									
				6				4,02	0,30	4,32		
								0,11	0,01	0,12		
83	6/40-80-20-3/7	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.									
				6				0,66	0,06	0,72		
								2,51	0,18	2,69		
84	6/40-80-20-2/32	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 3/4"Х25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.									
				2				5,02	0,36	5,38		
								0,43	0,03	0,46		
85	6/40-80-20-1/2	УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.									
				8				3,44	0,24	3,68		
								2,75	0,19	2,94		
86	6/40-80-20-2/29-1	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.									
				1				2,75	0,19	2,94		
								0,47	0,03	0,50		
87	6/40-80-20-2/2-1	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25Х25Х25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ									
				6				2,82	0,18	3,00		
								0,30	0,02	0,32		
88	6/40-80-20-2/1-1	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.									
				8				2,40	0,16	2,56		
								3,94	0,28	4,22		
89	6/40-80-40-25/525803-1	ОТВОД ПП КОМБ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х3/4ММ	ШТ.									
				2				7,88	0,56	8,44		
								3,41	0,24	3,65		
90	6/40-80-40-25/525803-2	ОТВОД ПП КОМБ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х1/2ММ	ШТ.									
				5				17,05	1,20	18,25		
								8,52	0,60	9,12		
91	6/40-80-40-25/525803-3	ОТВОД ПП КОМБ ДВОЙНОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х1/2ММ	ШТ.									
				1				8,52	0,60	9,12		
								3,48	0,28	3,76		
92	3/2-130-10/50-1	НИППЕЛЬ ПП КОМБ. НАР. 20Х1/2	ШТ.									
				6				20,88	1,68	22,56		
93	**Е16-48-1**	УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ	100 М	515,05						515,05	35,32	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		**0,094**	**48,41**					**48,41**	**3,32**	
94	5/20-20-3-2/4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М					1,42	0,08	1,50		
				9,4				**13,35**	**0,75**	**14,10**		
								4,74	0,40	42,42	2,02	0,01
95	**Е16-15-1**	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	34,89	2,39	0,18						
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		**2**	**69,78**	**4,78**	**0,36**	**9,48**	**0,80**	**84,84**	**4,04**	**0,02**
96	3/3-50-80-10/10	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.					7,51	0,60	8,11		
				2				**15,02**	**1,20**	**16,22**		
97	**Е65-13-1**	СМЕНА ТРАПОВ	100 ПРИБОРОВ	1 953,79	141,00	95,70		77,22	10,92	2 182,93	115,20	6,56
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58%		**0,01**	**19,54**	**1,41**	**0,96**	**0,77**	**0,11**	**21,83**	**1,15**	**0,07**
98	3/4-120-20/20-1	ТРАПЫ	КОМПЛ.					12,27	0,98	13,25		
				1				**12,27**	**0,98**	**13,25**		
99	**Е69-10-4**	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	2 892,86						2 892,86	198,36	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**0,02**	**57,86**					**57,86**	**3,97**	
100	**Е46-74-1**	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	266,56	13,10					279,66	17,16	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**0,047**	**12,53**	**0,62**				**13,15**	**0,81**	
101	**Е61-39-1**	ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ	100 М	1 182,73	23,20	15,74				1 205,93	59,34	1,08
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2
		РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%		**0,047**	**55,59**	**1,09**	**0,74**			**56,68**	**2,79**	**0,05**
102	4/1-4-20-20-10-10/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	М3					132,08	21,25	153,33		
				0,02068				**2,73**	**0,44**	**3,17**		
103	**Ц8-593-20**	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.	1 770,06				1 126,03	82,81	2 978,90	99,31	
					К=1.2	К=1.2					К=1.2	К=1.2

		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	**0,02**	**35,40**			**22,52**	**1,66**	**59,58**	**1,99**	
104	5/30-30-4-3-2/20-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ.				114,00	6,53	120,53		
			2				**228,00**	**13,06**	**241,06**		
105	**Е63-15-1**	ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ ЗАМЕНЫ КАРКАСА	100 М2	3 638,04	0,02	0,01	2,21	0,31	3 640,58	249,46	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: материал б/у	**0,025**	**90,95**	К=1.2	К=1.2	**0,06**	**0,01**	**91,02**	К=1.2 **6,24**	К=1.2
106	1/10-230-65-45-5/5	ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ) Примечание: материал б/у	М2				9,83	1,39	11,22		
			2,5				**24,58**	**3,48**	**28,06**		
107	**Ц8-591-901**	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	100 ШТ.	807,82			5,16	0,41	813,39	45,32	
		РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49%	**0,02**	**16,16**	К=1.2	К=1.2	**0,10**	**0,01**	**16,27**	К=1.2 **0,91**	К=1.2
108	5/30-30-4-1-2-1/15	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.				2,65	0,15	2,80		
			2				**5,30**	**0,30**	**5,60**		
109	5/20-40-4/11	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.				125,00	7,16	132,16		
			0,02				**2,50**	**0,14**	**2,64**		
110	С310-19.4	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА	КОНТЕЙНЕР					396,00	396,00		
	обращение с отходами		**1**					**396,00**	**396,00**		
111	С999-9900.72	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ	КОНТЕЙНЕР				324,00		324,00		
	прием отходов		**1**				**324,00**		**324,00**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2	4 443,90	44,35	16,21		4 935,79	515,72	9 939,76	270,83	1,11
		ОХР и ОПР							3 653,13		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							2 235,31		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							15 828,20		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)	3 743,20	32,41	14,75		2 702,81	376,71	6 855,13	228,66	1,01
		ОХРиОПР = 83.83%							3 150,29		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							1 919,92		
		ИТОГО							11 925,34		
		ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем)	286,05	1,40			608,52	37,46	933,43	17,63	
		ОХРиОПР = 61.01%							174,52		
		План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115							113,19		
		ИТОГО							1 221,14		
		ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности	414,65	10,54	1,46		1 624,46	101,55	2 151,20	24,54	0,10
		ОХРиОПР = 78.9%									
		План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115							328,32		
		ИТОГО							202,20		
		ИТОГО							2 681,72		
		ОХР и ОПР	**4 443,90**	**44,35**	**16,21**		**4 935,79**	**515,72**	**9 939,76**	**270,83**	**1,11**
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**3 653,13**		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**2 235,31**		
		ВСЕГО							**3,8**		
		СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ:							**15 828,20**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ					**324,00**	**396,00**	**720,00**		
		В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА)					**324,00**		**324,00**		
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ						**396,00**	**396,00**		
		МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ							**16 548,20**		
		ТРАНСПОРТИРОВКА, КОНТЕЙНЕР									
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, КОНТЕЙНЕР							1		
		ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т							1		

	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [4443.9*1]				3,008258
	ТРУДОЕМКОСТЬ		1	4 443,90	
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			270,83	
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			1,11	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [44.35*1]			3,8	
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [16.21*1]		1	44,35	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [515.72*1]		1	16,21	
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО		1	515,72	
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [4443.9+44.35+515.72+4935.79]**			4 935,79	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			**9 939,76**	
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [515.72-0]			4 935,81	
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3653.13*1]			515,72	
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2235.31*1]		1	3 653,13	
	ИТОГО [9939.76+0+0+3653.13+2235.31]		1	2 235,31	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15828.2+0+0+0]			15 828,20	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			**15 828,20**	
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((4443.9+16.21)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		1 516,44	
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1516.44+0+0+0+0+0+0+0]**			**1 516,44**	
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [15828.2+1516.44+0]**			**17 344,64**	
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [17344.64+0]			17 344,64	
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ				
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [17344.64+0]			17 344,64	
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [17344.64-0-0-0]			17 344,64	
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1		

	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [17344.64*1]			17 344,64
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 11/2026 по 12/2026)		1,0181	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(17344.64+0+0-0)*1.0181+0*1]			17 658,58
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [17658.58+0+0+0+0+0]			17 658,58
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [17658.58-(0+0+0)]			17 658,58
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [17658.58+0]	20		3 531,72
18	**СУММА НДС [17658.58*20/100]**			**21 190,30**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [17658.58+3531.72+0]			
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА СТО ДЕВЯНОСТО БЕЛОРУССКИХ РУБ. 30 КОП.			
	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [324*1]		1	324,00
	ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [396*1]		1	396,00
	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [324+0+396]			720,00
	ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [720*0.9902+0*1.0181]			**712,94**
	СУММА НДС [712.94*20/100]	20		142,59
	ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [712.94+0+142.59]			**855,53**
	ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [855.53+0]			**855,53**
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [21190.3+855.53+0]			**22 045,83**

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,045	6,35		0,29	5,73	0,36	0,02
2	3/13-10-10/50 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0022	3 900,00		8,58	7,97	310,83	0,68
3	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,23423	2,45		0,57	14,14	0,35	0,08
4	1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80	КГ	0,04018	4,48		0,18	14,14	0,63	0,03
5	5/20-30-4/2 ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,0036	10,51		0,04	5,73	0,60	
6	5/20-30-4/3 ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ.	0,02	13,00		0,26	5,73	0,74	0,01
7	1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)	Т	0,000063	451,68		0,03	14,14	63,87	
8	1/10-240-25-20/13 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,2 Х 20 ММ	КГ	0,0125	4,41		0,06	14,14	0,62	0,01
9	3/1-260-10-10/40 ДИФФУЗОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДПУ-К, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	2	18,51		37,02	7,97	1,48	2,96
10	5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ.	1,8	4,17		7,51	5,73	0,24	0,43
11	5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ.	1,696	4,17		7,07	5,73	0,24	0,41
12	5/90-10/2 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ.	0,408	4,17		1,70	5,73	0,24	0,10
13	1/10-240-30-50/40-1 ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ.	0,06	41,67		2,50	14,14	5,89	0,35
14	1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ	100 ШТ.	1,38	3,36		4,64	14,14	0,48	0,66
15	3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ	1000 ШТ.	0,024	135,19		3,24	7,97	10,77	0,26
16	1/10-240-30-30/354 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ	100 ШТ.	0,21	3,63		0,76	14,14	0,51	0,11
17	5/20-40-3/1 ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,02	3,40		0,07	5,73	0,19	
18	5/30-30-4-11/1-1 ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОДНОЙ С КНОПКОЙ	ШТ.	1	15,78		15,78	5,73	0,90	0,90
19	1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,525	6,56		3,44	14,14	0,93	0,49
20	5/10-10-60-3/27 КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2	1000 М	0,0357	310,62		11,09	5,73	17,80	0,64
21	5/10-10-10-2/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,0204	2 663,25		54,33	5,73	152,60	3,11
22	5/20-20-1/999120 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12	М	4,64	12,50		58,00	5,73	0,72	3,34
23	1/10-235-3/20 КАБОЛКА	Т	0,00007	11 031,25		0,77	14,14	1 559,82	0,11
24	1/10-230-65-20-23/138-1 КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	8,528	31,06		264,88	14,14	4,39	37,44
25	1/10-230-35/105 КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,004	605,00		2,42	14,14	85,55	0,34
26	5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,003	120,00		0,36	5,73	6,88	0,02
27	3/4-140-40/20-1 КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ 20*1/2	ШТ.	2	6,32		12,64	7,97	0,50	1,00
28	1/10-230-60-15/25-1 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ	Т	0,0347	3 132,57		108,70	14,14	442,95	15,37
29	5/20-40-4/11 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК)	100 ШТ.	0,0303	125,00		3,79	5,73	7,16	0,22

30	3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2	7,51	15,02	7,97	0,60	1,20
31	3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)	КГ	9,06526	3,98	36,08	7,97	0,32	2,90
32	1/10-230-95/110-1 КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ	1000 ШТ.	0,3422	8,24	2,82	14,14	1,17	0,40
33	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ.	0,0828	0,85	0,07	14,14	0,12	0,01
34	1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22	ШТ.	0,004	3,34	0,01	14,14	0,47	
35	5/30-30-4-12/2 КРЮК У623 У4	ШТ.	2,04	4,38	8,94	5,73	0,25	0,51
36	1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ)	М	11,402	0,11	1,25	14,14	0,02	0,23
37	5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,006	70,00	0,42	5,73	4,01	0,02
38	1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	11	0,42	4,62	14,14	0,06	0,66
39	1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ	10 М	0,051744	0,91	0,05	14,14	0,13	0,01
40	1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	14,49	3,99	57,82	14,14	0,56	8,11
41	1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ	КГ	0,08	54,50	4,36	14,14	7,71	0,62
42	6/40-80-20-3/2 МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ.	0,9506	4,10	3,90	7,01	0,29	0,28
43	6/40-80-20-3/7 МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	6	0,11	0,66	7,01	0,01	0,06
44	2/20-40-35/3 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ	М	6,9056	1,19	8,22	6,07	0,07	0,48
45	2/20-40-35/1 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ	М	13,8944	2,82	39,18	6,07	0,17	2,36
46	2/20-40-35/4 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ	М	6,9056	3,83	26,45	6,07	0,23	1,59
47	3/2-130-10/50-1 НИППЕЛЬ ПП КОМБ. НАР. 20Х1/2	ШТ.	6	3,48	20,88	7,97	0,28	1,68
48	2/20-20-20-20/35-4 ОГРАЖДЕНИЕ БАЧКА	ШТ	1	333,33	333,33	6,07	20,23	20,23
49	2/20-20-20-20/35-1 ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1	375,00	375,00	6,07	22,76	22,76
50	1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ	КГ	0,08	6,92	0,55	14,14	0,98	0,08
51	6/40-80-20-7/4 ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ.	0,686	1,46	1,00	7,01	0,10	0,07
52	6/40-80-40-25/525803-3 ОТВОД ПП КОМБ ДВОЙНОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х1/2ММ	ШТ.	1	8,52	8,52	7,01	0,60	0,60
53	6/40-80-40-25/525803-2 ОТВОД ПП КОМБ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х1/2ММ	ШТ.	5	3,41	17,05	7,01	0,24	1,20
54	6/40-80-40-25/525803-1 ОТВОД ПП КОМБ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х3/4ММ	ШТ.	2	3,94	7,88	7,01	0,28	0,56
55	2/20-20-20-20/35-2 ОТКИДНЫЕ ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	1	375,00	375,00	6,07	22,76	22,76
56	1/10-230-65-45-5/5 ПАНЕЛЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ 250 ММ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	М2	2,5	9,83	24,58	14,14	1,39	3,48
57	1/10-230-95/55 ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600 Х 600 ММ	ШТ.	24	11,47	275,28	14,14	1,62	38,88
58	1/55-50-30/20 ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,0175	40,00	0,70	14,14	5,66	0,10
59	5/20-40-2/1 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,24	38,95	9,35	5,73	2,23	0,54
60	1/10-230-65-20-20/26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ИМЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ 300 Х 200 ММ	М2	31,928	44,29	1 414,09	14,14	6,26	199,87
61	1/10-230-55-20/10 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)	ШТ.	38	0,28	10,64	14,14	0,04	1,52
62	2/20-40-35/2 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ШТ	6	1,48	8,88	6,07	0,09	0,54
63	5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,26	312,00	81,12	5,73	17,88	4,65
64	5/10-20-999/122-1 ПРОВОД	М	0,4	1,25	0,50	5,73	0,07	0,03
65	1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,042	4,92	0,21	6,07	0,30	0,01
66	1/10-260-30-31/5 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00038	2 464,26	0,94	6,07	149,58	0,06
67	1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ	М	11,04	1,08	11,92	14,14	0,15	1,66
68	1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ	М	2,5	1,78	4,45	14,14	0,25	0,63
69	1/10-230-57-10/35-1 ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	11,8862	1,79	21,28	14,14	0,25	2,97

	ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	Т	0,0416	322,52		13,42	14,14	45,60	1,90
70	1/10-230-60-35/47 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,1535	322,52		49,51	14,14	45,60	7,00
71	1/10-230-60-35/47-1 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100	Т	0,60318	287,82		173,61	14,14	40,70	24,55
72	1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75	М3	0,424288	169,08		71,74	16,09	27,20	11,54
73	4/1-4-20-20-10-20/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	М3	0,02068	132,08		2,73	16,09	21,25	0,44
74	4/1-4-20-20-10-10/20 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50	ШТ.	2	2,65		5,30	5,73	0,15	0,30
75	5/30-30-4-1-2-1/15 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.	0,0374	3,71		0,14	14,14	0,52	0,02
76	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,01078	6,38		0,07	14,14	0,90	0,01
77	1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ	ШТ.	1,775712	2,40		4,26	14,14	0,34	0,60
78	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,0918	4,51		0,41	14,14	0,64	0,06
79	1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,12558	7,15		0,90	14,14	1,01	0,13
80	1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10, 6 ММ	ШТ.	2	114,00		228,00	5,73	6,53	13,06
81	5/30-30-4-3-2/20-1 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	10 ШТ.	0,2	7,49		1,50	5,73	0,43	0,09
82	5/20-30-3/20 СКОБА К 142 У2	1000 ШТ.	0,002	780,00		1,56	5,73	44,69	0,09
83	5/20-30-3/28 СКОБА К1157 У3	100 ШТ.	0,04	31,20		1,25	5,73	1,79	0,07
84	5/20-30-3/40-1 СКОБЫ	100 ШТ.	0,352	5,35		1,88	5,73	0,31	0,11
85	5/20-30-1-4/10 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2	ШТ	1	375,00		375,00	6,07	22,76	22,76
86	2/20-20-20-20/35-3 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	М2	1,088	1,21		1,32	14,14	0,17	0,18
87	1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)	Т	0,056915	1 490,00		84,80	14,14	210,69	11,99
88	1/10-230-60-5/70-1 СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600	Т	0,00021	2 110,00		0,44	14,14	298,35	0,06
89	1/10-80-30/50 ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	КОМПЛ.	1	12,27		12,27	7,97	0,98	0,98
90	3/4-120-20/20-1 ТРАПЫ	ШТ.	1	2,75		2,75	7,01	0,19	0,19
91	6/40-80-20-2/29-1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	2	2,51		5,02	7,01	0,18	0,36
92	6/40-80-20-2/32 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 3/4"Х25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	8	0,30		2,40	7,01	0,02	0,16
93	6/40-80-20-2/1-1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ	6	0,47		2,82	7,01	0,03	0,18
94	6/40-80-20-2/2-1 ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25Х25Х25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	6	0,67		4,02	7,01	0,05	0,30
95	6/40-80-20-2/7-1 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 Х 20 Х25ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	М	9,4	1,42		13,35	5,73	0,08	0,75
96	5/20-20-3-2/4 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	9,898	2,88		28,51	7,01	0,20	1,98
97	6/40-25-1/5 ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,2 ММ	М	2,3	2,50		5,75	5,73	0,14	0,32
98	5/20-20-3-8/1 ТРУБА ПВХ ЖЁСТКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, ЛЕГКАЯ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	КГ	0,0492	8,90		0,44	5,73	0,51	0,03
99	5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40								

	ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ								
100	1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ	КГ	0,02254	5,72		0,13	14,14	0,81	0,02
101	6/40-80-20-1/2 УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	ШТ.	8	0,43		3,44	7,01	0,03	0,24
102	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,29434	4,96		1,46	14,14	0,70	0,21
103	1/10-230-60-40/25 ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,002739	885,12		2,42	14,14	125,16	0,34
104	1/10-240-55-10/40 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 40 ММ	Т	0,000003	4 700,00		0,01	14,14	664,58	
105	1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,4524	9,26		4,19	14,14	1,31	0,59
106	1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000216	4 200,00		0,91	14,14	593,88	0,13
107	1/55-50-10/285 ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0002	21 700,00		4,34	14,14	3 068,38	0,61
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО					**4 935,81**			**515,76**
	в том числе:								
	материалы подрядчика					4 935,81			515,76
	Механизмы								
108	М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,870057	0,34		0,98			
109	М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,46632	0,92		0,43			
110	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	0,29353	0,56		0,16			
111	М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	МАШ.-Ч	5,48016	0,73		4,00			
112	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,113381	0,88		5,38			
113	М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.-Ч	0,284544	3,33		0,95			
114	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	1,110728	21,48		23,86			
115	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,936	4,57		4,28			
116	М134041 ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	4,57296	0,95		4,34			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**44,38**			

Составил А.В. Соколовская

Проверил С.Е. Кудряшов