Форма С-1

Код по ОКУД

Коммунальное унитарное предприятие"Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского р-на г. Минска"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора _____ И.Н.Зеленкевич
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
"23" _____ 2025 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 1 от " 05 " января 2026 г. в составе:

председателя комиссии Начальник Галанова О.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Вед.инженер Статкевич Д.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

Вед.инженер Налецкая Е.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Содержание объектов благоустройства в части выполнения работ по текущему ремонту наружных лестниц и подпорных стенок на территории жилищного фонда по адресу:г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 34/2, закрепленных за коммунальным унитарным предприятием " Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
(наименование объекта)

Установлено, что подпорная стенка находится в неудовлетворительном состоянии. Разрушение подпорной стенки из-за давления грунта, щели, разрывы, выбоины и изломы. Необходимо выполнить работы согласно прилагаемого перечня
(описание дефектов, их местанахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: отсутствуют
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Согласно ТНПА
(грузоподьемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации ноя.26
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ с 1 декабря2026
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ по 18 декабря 2026

председателя комиссии Начальник Галанова О.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Вед.инженер Статкевия Д.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

Вед.инженер Налецкая Е.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3	0,08465	Е1-13-14
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,2335	Е1-164-2
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,2335	Е1-166-2
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 303 КВТ (410 Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3 ГРУНТА	0,08465	Е1-71-2
5	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	4,3228	Е46-34-2
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,1396	Е68-55-1
7	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0,152	Е27-20-1
8	РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ	М	6	Е70-252-2
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦ	0,0015	Е27-18-4
10	ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 М УСТАНАВЛИВ	0,0456	Е59-20-3
11	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ	0,4044	Е6-250-1
12	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,115	Е6-13-3
13	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0,4044	Е52-9-1
14	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ НА ОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА	М3	7,9	Е8-85-2
15	ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ "БЕССЕР"	100 М2	0,0482	Е15-309-1
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3 МАТЕРИАЛ	0,019	Е27-14-2
17	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I	Т	3,344	С310-20.1
18	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,638	Е47-25-4
19	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	-0,638	Е47-25-5
20	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И	100 М2	0,638	Е47-25-6

	ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ			

Составил Вед инженер [подпись] Ен Малецкая

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

"23" 11 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (должность) (подпись) И.Н. Зеленкевич (инициалы, фамилия)

"23" 11 2026 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Содержание объектов благоустройства в части выполнения работ по текущему ремонту наружных лестниц и подпорных стенок на территории жилищного фонда по адресу: г.Минск, ул. Тикоцкого, д.34/2, закрепленных за коммунальным унитарным предприятием "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Благоустройство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.11.2026

СТОИМОСТЬ 27 082.00 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.									
Ж		**Раздел 1**									
1	E1-13-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ	1000 М3		2 214,26	722,37			2 214,26		38,65
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,08465**		**187,44**	**61,15**			**187,44**		**3,27**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
2	E1-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	2 611,83					2 611,83	179,09	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,2335**	**609,86**					**609,86**	**41,82**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
3	E1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	1 648,42					1 648,42	113,03	
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,2335**	**384,91**					**384,91**	**26,39**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
4	E1-71-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 303 КВТ (410 Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3 ГРУНТА		581,61	27,42			581,61		1,17
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,08465**		**49,23**	**2,32**			**49,23**		**0,10**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
5	E46-34-2	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	151,24	250,84	106,17			402,08	9,59	6,26
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**4,3228**	**653,78**	**1 084,33**	**458,95**			**1 738,11**	**41,46**	**27,06**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
6	E68-55-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	264,42	18,25	5,34			282,67	21,10	0,26
		РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389	**0,1396**	**36,91**	**2,55**	**0,75**			**39,46**	**2,95**	**0,04**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
7	E27-20-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	1 209,64					1 209,64	76,70	
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,152**	**183,87**					**183,87**	**11,66**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
8	E70-252-2	РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ	М	0,85	0,88				1,73	0,05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**6**	**5,10**	**5,28**				**10,38**	**0,30**	
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
9	E27-18-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	2 835,64	3 863,98	1 605,65			6 699,62	179,80	94,33
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**0,0015**	**4,25**	**5,80**	**2,41**			**10,05**	**0,27**	**0,14**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
10	E59-20-3	ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 М УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ	1 188,60	14,75	6,62			1 203,35	71,09	0,41
		РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859	**0,0456**	**54,20**	К=0.3 **0,67**	К=0.3 **0,30**	К=0	К=0	**54,87**	К=0.3 **3,24**	К=0.3 **0,02**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
11	E6-250-1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ	100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ	1 776,32	55,86	8,21	528,41	41,94	2 402,53	121,80	0,40
		РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599	**0,4044**	**718,34**	**22,59**	**3,32**	**213,69**	**16,96**	**971,58**	**49,26**	**0,16**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									

12 Е6-13-3	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	17 088,01	3 472,77	1 012,95	7 621,94	605,70	28 788,42	1 051,83	54,63
	РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,115**	**1 965,12**	**399,37**	**116,49**	**876,52**	**69,66**	**3 310,67**	**120,96**	**6,28**
13 2/10-10/15	ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т				3 302,47	188,90	3 491,37		
		1,1638				**3 843,41**	**219,84**	**4 063,25**		
14 Е52-9-1	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	848,75	17,85	5,34	101,27	8,04	975,91	50,76	0,26
	РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,4044**	**343,23**	**7,22**	**2,16**	**40,95**	**3,25**	**394,65**	**20,53**	**0,11**
15 4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				179,53	13,97	193,50		
		1,2375				**222,17**	**17,29**	**239,46**		
16 Е8-85-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ НА ОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА	М3	80,62	16,21	2,85	66,87	4,69	168,39	5,19	0,13
	РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**7,9**	**636,90**	**128,06**	**22,52**	**528,27**	**37,05**	**1 330,28**	**41,00**	**1,03**
17 1/10-170-2/62	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 400 Х 3.5	ШТ.				293,74	23,32	317,06		
		0,4819				**141,55**	**11,24**	**152,79**		
18 1/10-230-65-5-15/301	КАМНИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН С КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ЛИЦЕВЫЕ, ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПУСТОТЕЛЫЕ, РАЗМЕРОМ 390 Х 140 Х 190 ММ, С ОДНОЙ КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, МАРКИ 1КБОЛ-ЦП-8-К, ЦВЕТ СЕРЫЙ	1000 ШТ.				5 013,10	398,04	5 411,14		
		0,5214				**2 613,83**	**207,54**	**2 821,37**		
19 Е15-309-1	ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ "БЕССЕР"	100 М2	4 789,53	17,48	12,72	969,44	76,84	5 853,29	303,69	0,75
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,0482**	**230,86**	**0,84**	**0,61**	**46,73**	**3,70**	**282,13**	**14,64**	**0,04**
20 1/10-170-2/62	КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 400 Х 3.5	ШТ.				293,74	23,32	317,06		
		0,00482				**1,42**	**0,11**	**1,53**		
21 1/10-230-65-5-30/5	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, РАЗМЕРОМ 390 Х 190 Х 60 ММ, МАРКИ 1ПБ39.19.6, ЦВЕТ СЕРЫЙ	1000 ШТ.				3 900,00	309,66	4 209,66		
		0,065				**253,50**	**20,13**	**273,63**		
22 Е27-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	229,26	653,50	189,80	12,18		894,94	15,72	9,65
	РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,019**	**4,36**	**12,42**	**3,61**	**0,23**		**17,01**	**0,30**	**0,18**
23 4/1-5-30-30-10/999950	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95 Примечание: 1,1к*1,9м3	М3				5,58		5,58		
		2,09				**11,66**		**11,66**		
24 С310-20.1 перевозка	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Примечание: 1,6к*2,09	Т					11,35	11,35		
		3,344					**37,95**	**37,95**		
25 Е47-25-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	740,61					740,61	46,96	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	**0,638**	**472,51**					**472,51**	**29,96**	
26 Е47-25-5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	220,16					220,16	13,96	
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	**-0,638**	**-140,46**	К=2	К=2	К=2	К=2	**-140,46**	К=2 **-8,91**	К=2
27 1/60-80-10-15/11	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ BY 19255831.016-2022 Примечание: 1,2т/м3*3,19м3	Т				57,60		57,60		
		3,83				**220,61**		**220,61**		
28 Е47-25-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	97,15	191,03	46,47	42,50	2,00	332,68	6,16	2,74
	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=56.39%, План=26.09%	**0,638**	**61,98**	**121,88**	**29,65**	**27,12**	**1,28**	**212,26**	**3,93**	**1,75**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		6 226	2 028	704	9 042	646	17 942 5 693 3 447 27 082	399,76	40,18
	ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 83.83% План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 ИТОГО		5 832	1 906	675	8 794	645	17 177 5 454 3 324 25 955	374,78	38,43
	ИТОГО ПО Ремонтные работы по озеленению территорий ОХРиОПР = 56.39%		394	122	30	248	1	765 239	24,98	1,75

	План.приб. = 26.09% * Ктек.ремонт=1.115								
	ИТОГО						123		
	ИТОГО	6 226	2 028	705	9 042	646	17 942	399,76	40,18
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА					38	38		
	ОХР и ОПР						5 693		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						3 447		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						3,5		
	ВСЕГО						27 082		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27082+0+0+0]						**27 082**		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((6226+705)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						2 357		
	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2357+0+0+0+0+0+0+0+0]								
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27082+2357+0]						**2 357**		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [6226*1]						**29 439**		
	ТРУДОЕМКОСТЬ					1	6 226		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ						399,76		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ						40,18		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2028*1]						3,5		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [705*1]					1	2 028		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [646*1]					1	705		
	В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [38]					1	646		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО						38		
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [6226+2028+646+9042]**						9 042		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						**17 942**		
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [646-0]						9 042		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [5693*1]						646		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3447*1]					1	5 693		
	ИТОГО [17942+0+0+5693+3447]					1	3 447		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27082+0+0+0]						27 082		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:						**27 082**		
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((6226+705)*(34/100)) * ((100-0)/100)]					34	2 357		
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2357+0+0+0+0+0+0+0+0]**								
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [27082+2357+0]**						**2 357**		
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [29439+0]						**29 439**		
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ						29 439		
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [29439+0]						29 439		
	ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [29439-0-0-0]						29 439		
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ					1			
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [29439*1]						29 439		
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 11/2026 по 12/2026)					1,0181			
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(29439+0+0-0)*1.0181+0*1]						29 972		
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [29972+0+0+0+0+0]						29 972		
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [29972-(0+0+0)]						29 972		
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [29972+0]						29 972		
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [29972+0+0]						**29 972**		
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.								

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стои-мость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-10/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5)	М3	0,948	191,12	229,34	217,41	7,78	17,84	16,91
2	1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00966	3 900,00	4 680,00	45,21	7,94	371,59	3,59
3	1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА	М3	0,113232	477,67	573,20	64,90	7,94	45,51	5,15
4	1/10-110-50-5/365 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	М3	0,02185	291,02	349,22	7,63	7,94	27,73	0,61
5	1/10-280-20/40 ВОДА	М3	6,513	1,45	1,74	11,33			
6	1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00276	4 233,61	5 080,33	14,02	7,94	403,38	1,11
7	1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	9,844	3,46	4,15	40,85	7,94	0,33	3,25
8	1/10-240-25-45/190 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3 Х 80 ММ	КГ	0,72792	4,11	4,93	3,59	7,94	0,39	0,28
9	1/60-80-10-15/11 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-К ТУ BY 19255831.016-2022	Т	3,83	48,00	57,60	220,61			
10	2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,011929	8 566,51	10 279,81	122,63	5,72	588,01	7,01
11	1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,019411	441,60	529,92	10,29	7,94	42,08	0,82
12	1/10-110-50-15/345 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА	М3	0,068748	314,58	377,50	25,95	7,94	29,97	2,06

13	1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА	М3	0,028308	441,60	529,92	15,00	7,94	42,08	1,19
14	1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА	М3	0,253	280,95	337,14	85,30	7,94	26,77	6,77
15	1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х 40	Т	0,003235	21 950,00	26 340,00	85,21	7,94	2 091,40	6,77
16	1/10-240-30-30/306 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 4,5 Х 60 ММ	КГ	0,395	13,20	15,84	6,26	7,94	1,26	0,50
17	2/10-10/15 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,1638	2 752,06	3 302,47	3 843,41	5,72	188,90	219,84
18	2/10-10/5 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,023147	2 679,12	3 214,94	74,42	5,72	183,89	4,26
19	1/10-230-65-5-15/301 КАМНИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН С КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ЛИЦЕВЫЕ, ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПУСТОТЕЛЫЕ, РАЗМЕРОМ 390 Х 140 Х 190 ММ, С ОДНОЙ КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, МАРКИ 1КБОЛ-ЦП-8-К, ЦВЕТ СЕРЫЙ	1000 ШТ.	0,5214	4 177,58	5 013,10	2 613,83	7,94	398,04	207,54
20	1/10-170-2/62 КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 400 Х 3.5	ШТ.	0,48672	244,78	293,74	142,97	7,94	23,32	11,35
21	1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,302029	160,00	192,00	57,99	7,94	15,24	4,60
22	1/10-230-65-5-30/5 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, РАЗМЕРОМ 390 Х 190 Х 60 ММ, МАРКИ 1ПБ39.19.6, ЦВЕТ СЕРЫЙ	1000 ШТ.	0,065	3 250,00	3 900,00	253,50	7,94	309,66	20,13
23	4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	1,8387	149,61	179,53	330,10	7,78	13,97	25,69
24	1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	1,276	10,46	12,55	16,01	7,94	1,00	1,28
25	1/10-130-30/103 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)	Т	0,017825	5 400,00	6 480,00	115,51	7,94	514,51	9,17
26	4/1-5-30-30-10/999950 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95	М3	2,09	4,65	5,58	11,66			
27	1/10-240-50-16/2 ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,38	5,90	7,08	9,77	7,94	0,56	0,77
28	1/10-235-25/25 ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	2,44374	12,98	15,58	38,07	7,94	1,24	3,03
29	2/50-35-10/5 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,845	27,34	32,81	388,63	7,94	2,61	30,92
30	1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0115	12 290,00	14 748,00	169,60	7,94	1 170,99	13,47
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика					**9 041,66** 9 041,66			**608,07** 608,07
	Механизмы								
31	М510531 АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL, 3,2(4,4) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,3	14,62	17,54	5,26			
32	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,03767	75,74	90,89	3,42			
33	М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,12954	40,13	48,16	6,24			
34	М110102 БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3	МАШ.-Ч	6,15825	0,36	0,43	2,65			
35	М070121 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 303 (410) КВТ (Л. С.)	МАШ.-Ч	0,099041	414,25	497,10	49,23			
36	М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	6,15825	1,38	1,65	10,16			
37	М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,03705	76,98	92,37	3,42			
38	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	27,199598	32,85	39,42	1 072,21			
39	М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.-Ч	4,429626	57,21	68,65	304,09			
40	М021105 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,027	103,52	124,22	127,57			
41	М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,76883	58,10	69,72	123,32			
42	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	27,199598	0,54	0,65	17,68			
43	М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	6,066	0,60	0,72	4,37			
44	М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	4,7644	1,33	1,60	7,62			
45	М031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т	МАШ.-Ч	0,036296	58,49	70,19	2,55			
46	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2,099201	19,03	22,84	47,95			

47	М331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,03615	19,42	23,30	0,84			
48	М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,5795	4,49	5,39	51,63			
49	М060246 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 М3	МАШ.-Ч	3,271723	47,74	57,29	187,44			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО					**2 027,65**			

Составил Ведущий инженер СДО М.С.Сакович

Проверил Начальник сметно-договорного отдела В.И. Островерхов