УТВЕРЖДАЮ

Директор государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»

Е.Н. Кроткова

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ ноября 2026 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Текущий ремонт местных проездов на территории ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" по адресу г. Минск, Долгиновский тракт, 157

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.11.2026 СТОИМОСТЬ 123 915.82 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Ноября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.											
	Ж	**Раздел 1**									
1	**Е59-8-2**	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 СТУПЕНЕЙ	2 010,99	20,52	14,58	21,03	1,54	2 054,08	125,62	1,00
		РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439	**0,09**	**180,99**	**1,85**	**1,31**	**1,89**	**0,14**	**184,87**	**11,31**	**0,09**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
2	1/10-230-60-45-15/50	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,"ПАРАД" РС 3	Т				33 980,00	2 698,01	36 678,01		
			0,0585				**1 987,83**	**157,83**	**2 145,66**		
3	**Е70-52-7**	ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ	КМ ЛИНИИ		68,98	14,95			68,98		0,75
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**1,9**		**131,06**	**28,41**			**131,06**		**1,43**
		ОХРиОПР=80.38%, План=65.05%									
4	**Е27-72-2**	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	Т		17,88	8,20			17,88		0,46
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**0,95**		**16,99**	**7,79**			**16,99**		**0,44**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
5	7/10-20/160	Эмульсия битумная дорожная ЭБК-1 / ЭБКД-Б-65	Т				2 000,00	158,80	2 158,80		
			0,9785				**1 957,00**	**155,39**	**2 112,39**		
6	**Е27-206-1**	УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ПО ПОЛОСАМ ПОКРЫТИЙ (ОСНОВАНИЙ) СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТОЛЩИНОЙ 3,5-6 СМ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	631,95	2 565,96	247,75	10,81	0,62	3 209,34	40,07	11,69
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**1,9**	**1 200,71**	**4 875,32**	**470,73**	**20,54**	**1,18**	**6 097,75**	**76,13**	**22,21**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
7	4/1-4-30-30-10/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩМСг20-I/2,2	Т				191,67	14,91	206,58		
			290,7				**55 718,47**	**4 334,34**	**60 052,81**		
8	**Е27-208-1**	УПЛОТНЕНИЕ УЛОЖЕННЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, А ТАКЖЕ ПОРИСТЫХ И ВЫСОКОПОРИСТЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ МЕНЕЕ 40% ТОЛЩИНОЙ ДО 10 СМ	1000 М2		773,03	83,33			773,03		3,80
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**1,9**		**1 468,76**	**158,33**			**1 468,76**		**7,22**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
9	**Е70-252-2**	РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ	М	0,85	0,73				1,58	0,05	
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0	**150,86**	**128,23**	**110,13**				**238,36**	**7,54**	
		ОХРиОПР=80.38%, План=65.05%									
10	**Е27-18-4**	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	2 835,64	3 506,47	1 605,65			6 342,11	179,80	94,33
		РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299	**2,64**	**7 486,09**	**9 257,08**	**4 238,92**			**16 743,17**	**474,67**	**249,03**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
11	**Е68-41-3**	ТЕКУЩИЙ (ЯМОЧНЫЙ) РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ЛИТЫМИ ГОРЯЧИМИ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 ММ И ПЛОЩАДИ РЕМОНТА ДО 3 М2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	600,17	398,92	128,54			999,09	34,00	6,92
		РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408	**2,64**	**1 584,45**	**1 053,15**	**339,35**			**2 637,60**	**89,76**	**18,27**
		ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%									
12	4/1-4-30-30-10/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩМСг20-I/2,2	Т				191,67	14,91	206,58		
			51,216				**9 816,57**	**763,63**	**10 580,20**		
13	1/10-130-5/66	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т				3 000,00	238,20	3 238,20		
			0,022629				**67,89**	**5,39**	**73,28**		

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Е51-7-6**	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		345,31	109,22			345,31		6,44
		РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82%	**0,132**		**45,58**	**14,42**			**45,58**		**0,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж		10 580,47	16 959,92	5 259,26	69 570,19	5 417,90	102 528,48	659,41	299,54
		ОХР и ОПР							13 273,05		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8 114,29		
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							123 915,82		
		ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт)		10 452,24	16 718,73	5 230,85	69 570,19	5 417,90	102 159,06	651,87	298,11
		ОХРиОПР = 83.83%							13 147,14		
		План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115							8 012,40		
		ИТОГО							123 318,60		
		ИТОГО ПО Ремонт автомобильных дорог		128,23	241,19	28,41			369,42	7,54	1,43
		ОХРиОПР = 80.38%							125,91		
		План.приб. = 65.05%							101,89		
		ИТОГО							597,22		
		ИТОГО		**10 580,47**	**16 959,92**	**5 259,26**	**69 570,19**	**5 417,90**	**102 528,48**	**659,41**	**299,54**
		ОХР и ОПР							**13 273,05**		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							**8 114,29**		
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							**3,6**		
		ВСЕГО							**123 915,82**		
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [123915.82+0+0+0]							**123 915,82**		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(10580.47+5259.26)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							5 385,51		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5385.51+0+0+0+0+0+0+0+0]							**5 385,51**		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [123915.82+5385.51+0]							**129 301,33**		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [10580.47*1]							1	10 580,47		
	ТРУДОЕМКОСТЬ								659,41		
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ								299,54		
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ								3,6		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [16959.92*1]							1	16 959,92		
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [5259.26*1]							1	5 259,26		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [5417.9*1]							1	5 417,90		
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО								69 570,19		
1	**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [10580.47+16959.92+5417.9+69570.19]**								**102 528,48**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА								69 570,19		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [5417.9-0]								5 417,90		
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [13273.05*1]							1	13 273,05		
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8114.29*1]							1	8 114,29		
	ИТОГО [102528.48+0+0+13273.05+8114.29]								123 915,82		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [123915.82+0+0+0]								**123 915,82**		
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(10580.47+5259.26)*(34/100)) * ((100-0)/100)]						34		5 385,51		
6	**ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5385.51+0+0+0+0+0+0+0+0]**								**5 385,51**		
7	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ**								**129 301,33**		
8	ИНДЕКСАЦИЯ СМР										
	За ноябрь 2026 г (на дату начала работ)							1,0090	130 465,04		
	Стоимость СМР за декабрь 2026 г						100,00%	1,0090	131 639,23		
9	**ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЦЕН СТРОИТЕЛЬСТВЕ**								**131 639,23**		
10	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ								131 639,23		
11	ИТОГО ОБЪЕМ СМР ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ								131 639,23		
12	СУММА НДС						20,00%		26 327,85		
13	**ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ**								**157 967,08**		
14	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ								1 549,09		
15	ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ								1 549,09		
16	ИНДЕКСАЦИЯ УСЛУГ										
	За ноябрь 2026 г (на дату начала работ)							0,9951	1 541,50		
	Стоимость прочих средств за декабрь 2026 г						100,00%	0,9951	1 533,95		
17	**ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЦЕН СТРОИТЕЛЬСТВЕ**								1 533,95		
18	СУММА НДС (ПРОЧИЕ СРЕДСТВА)						20,00%		306,79		
19	**ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ**								**1 840,74**		
19	**ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА ЗАКУПКИ**								**159 516,17**		
20	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						1,50%		1 974,59		
21	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА по НЗТ								3 949,18		
22	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**								**165 439,94**		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.	Стои-мость	Транспорт

№ П/П	ОБОСНО-ВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№п		Наименование ресурса		Ед. изм.	Кол-во	без НДС	с НДС	Масса, бел. руб.	%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика										
1	1/10-280-20/40 ВОДА		М3	3,99	1,45		5,79				
2	1/10-110-50-20/665 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА		М3	0,004761	151,00		0,72	7,94	11,99	0,06	
3	2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т	0,00018	3 027,30		0,54	5,72	173,16	0,03	
4	1/10-135-10-10/40 КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ		Т	0,005282	2 792,70		14,75	7,94	221,74	1,17	
5	1/10-130-5/66 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т	0,022629	3 000,00		67,89	7,94	238,20	5,39	
6	1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, "ПАРАД" РС 3		Т	0,0585	33 980,00		1 987,83	7,94	2 698,01	157,83	
7	4/1-4-30-30-10/10 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩМСг20-I/2, 2		Т	341,916	191,67		65 535,04	7,78	14,91	5 097,97	
8	1/10-240-55-25/35 ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ И БОЛЕЕ		КГ	0,09	6,99		0,63	7,94	0,56	0,05	
9	7/10-20/160 Эмульсия битумная дорожная ЭБК-1 / ЭБКД-Б-65		Т	0,9785	2 000,00		1 957,00	7,94	158,80	155,39	
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО в том числе: материалы подрядчика						**69 570,19** 69 570,19			**5 417,89** 5 417,89	
	Механизмы										
10	М510531 АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL, 3,2(4,4) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	7,543	14,67		110,66				
11	М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	4,4352	80,39		356,55				
12	М120102 АВТОГУДРОНАТОРЫ 7000 Л		МАШ.-Ч	0,2185	77,73		16,98				
13	М122001 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА		МАШ.-Ч	10,83	387,43		4 195,87				
14	М121205 БЕНЗОРЕЗ STIHL TS 800		МАШ.-Ч	15,675	40,05		627,78				
15	М120902 КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА		МАШ.-Ч	7,22	203,43		1 468,76				
16	М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН		МАШ.-Ч	1,2144	35,70		43,35				
17	М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	244,4112	35,84		8 759,70				
18	М122311 МАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И УКЛАДКИ ГОРЯЧИХ ЛИТЫХ СМЕСЕЙ С ТРАКТОРОМ 59 (80) КВТ (Л. С.)		МАШ.-Ч	17,0544	59,21		1 009,79				
19	М121602 МАШИНА ДОРОЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МДК-5337		МАШ.-Ч	1,976	91,97		181,73				
20	М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)		МАШ.-Ч	244,4112	0,56		136,87				
21	М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	1,14	0,88		1,00				
22	М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т		МАШ.-Ч	0,85008	53,62		45,58				
23	М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ.-Ч	0,0378	19,18		0,73				
24	М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ		МАШ.-Ч	0,237	21,48		5,09				
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО						**16 960,44**				

Составил В.В. Катакин