УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»

_____ Е.Н. Кроткова

«____» ноября 2026 г

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на выполнение совокупности строительно-монтажных работ на объекте «Текущий ремонт местных проездов на территории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" по адресу г. Минск, Долгиновский тракт, 157»

1. Выполнение работ начинать с ямочного ремонта. Края провалов обрезать швонарезчиком с алмазным диском по форме прямоугольника с вертикальными стенками. Вымести крошку, удалить лед и обязательно просушить дно и стенки карты газовой горелкой. Промазать дно и стенки ямы битумной эмульсией.
2. Объемы работ по ямочному ремонту уточнить исходя из фактически вскрываемых участков асфальтового покрытия.
3. До начала производства работ по замене асфальтобетонного покрытия границы ремонтируемого участка на местности согласовать с Заказчиком.
4. Перед укладкой асфальта старую поверхность вычистить от пыли, льда и воды и огрунтовать жидким битумом или битумной эмульсией типа ЭБКД-Б-65 или аналогичной. Для укладки применять горячую асфальтобетонную смесь ЩМСг20-I/2,2 или аналогичную.
5. Ремонт ступеней главного входа в лечебный корпус производить ремонтной смесью Парад РС 3 или аналогичной.
6. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с технологической картой подрядчика.
7. Все изделия должны иметь соответствующие сертификаты и (или) технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Инженер договору на оказание комплекса инженерных услуг  В.В. Катакин