Государственное предприятие
«Минский метрополитен»
Служба подвижного состава
Электродепо «Могилёвское»

Техническое задание на закупку
от 26.10.2026
на приобретение услуги по восстановлению колодки тормозной
2.7030.31.41.017.20СБ.

1. Общее положение.

1.1. Наименование предмета закупки: приобретение услуги по восстановлению колодки тормозной 2.7030.31.41.017.20СБ.

2. Количество предметов к закупке: 600 (шестьсот) шт.

3. Технические требования.

3.1. Восстановление тормозных колодок должно включать в себя следующие материалы и работы:
каркас колодки, бывшей в употреблении (б/у), состоящей из башмака и втулки;
подготовка башмака и втулки б/у, очистка использованных тормозных колодок от старой фрикционной массы;
дробеструйная и пескоструйная обработка башмаков;
опрессовка новой фрикционной массой.

3.2. Восстановленные колодки должны соответствовать чертежным размерам и техническим требованиям, указанным на сборочном чертеже Колодка 2.7030.31.41.017.20СБ либо чертеже Колодка «Метро» 2.7030.31.41.017.20.

3.3. Толщина восстановленной тормозной колодки в средней части должна составлять не менее 38 мм.

Приложение № 1. Колодка «Метро» 2.7030.31.41.017.20.

4. Документы при поставке.

4.1. С каждой партией товара поставщик должен представить сертификат соответствия на изготовление новых колодок или ремонт колодок б/у на соответствие требованиям ГОСТ Р 50507-93, паспорт качества или иной документ с отметкой выходного контроля качества продукции.

4.2. Доставка деталей в ремонт и из ремонта осуществляется силами и за счёт подрядчика.

4.3. Срок выполнения в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

5. Требования к поставляемому товару.

5.1. Гарантийный срок службы 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных услуг.

5.2. Восстановленные колодки должны соответствовать чертежу Колодка 2.7030.31.41.017.20СБ либо чертежу Колодка «Метро» 2.7030.31.41.017.20.

Инженер-технолог
электродепо «Московское» Г.Г.Иванов

Инженер-технолог
электродепо «Могилёвское» А.Н.Горелько

Начальник производственно-
технического отдела
электродепо «Московское» Д.И.Подберезкий

Начальник производственно-
технического отдела
электродепо «Могилёвское» А.В.Поминов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
депо по ремонту
электродепо «Московское» М.А.Науменко

Заместитель начальника
депо по ремонту
электродепо «Могилёвское» И.И.Венский

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник депо
электродепо «Московское» В.А.Семашко

Начальник депо
электродепо «Могилёвское» А.М.Михайловский

Начальник службы
подвижного состава П.П.Чурай

Приложение № 1 к техническому заданию. Колодка «Метро» 2.7030.31.41.017.20.

