УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала «Новополоцкая ТЭЦ»
_____ Е.В. Мойсеня
«29» 05 2026 г.

О Б Ъ Е М

Работ по замене ходовых колес мостового крана КМ-50/10 рег. №27/04-31-0097.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж буксовых узлов ходовых колес мостового крана	Шт.	4	
2	Разборка буксового узла и выпресовка подшипников	Шт.	4	
3	Сборка буксового узла и запрессовка новых подшипников	Шт.	4	
4	Монтаж буксовых узлов ходовых колес мостового крана	Шт.	4	

Ходовые колеса - материал заказчика (филиал «Новополоцкая ТЭЦ»).

Объемы работ могут изменятся в процессе выполнения работ.

Зам. начальника ОПР И.В. Фурс
Начальник ЦЦР И.В. Фурсов