УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Кормянская ЦРБ»
_____ Л.А. Арутюнянц
«26» 11 2026 г.

Заявка на закупку товаров (работ, услуг) 2026 год

КОД ОК РБ 007-2012:. 71.20.13.000 Услуги по испытаниям и анализу комплексных механических и электрических систем.

№ п/п	КОД ОК РБ 007-2012	Наименование товара	Кол-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы, руб.	Предельная стоимость, руб.*
1	71.20.13.000	Электрофизические измерения УЗ «Кормянская ЦРБ».	1		**2925,46**
		ИТОГО		**X**	**2925,46**

*максимальная стоимость предмета государственной закупки, включающая предполагаемую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом (поставка) товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи.

Требования к участникам, документы (сведения) для их проверки: ст. 16 п. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», соответствии с подп.1.7. пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395

80233741855 (вопросы, касающиеся услуги) Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений Макеев Василий Васильевич.

Сведения о предмете: указаны в спецификации.

- место поставки товаров: Гомельская обл. г. п. Корма, ул. Гомельская,1;
- источник финансирования закупки – районный бюджет (главный бухгалтер 80233742625);
- ориентировочные сроки осуществления закупки: декабрь 2026 года (по заявке Покупателя);
- условия оплаты: оплата производиться **по факту выполнения услуги в течении 15 календарных дней**;

Инженер по ремонту оборудования,
зданий и сооружений
80233741855 В.В. Макеев

Гл.бухгалтер
80233742625 А.Ф. Суворова

Бюджетная классификация
1 1000400

"Согласовано"
/ Арутюнянц Л.А /.
"25" 11 2026 г.

"Утверждаю"
Главный врач / Арутюнянц Л.А. /
"25" 11 2026 г.

https://BelStroyka.by/ верс. 1.22.32

Заказчик: УЗ "Кормянская ЦРБ" УНП 400051267

Адрес: Гомельская область; г.п.Корма; ул.Гомельская 1.

Объект: Электрофизические измерения в УЗ "Кормянская ЦРБ".

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости в ценах на 01.11.2026 г.
Тарифная ставка = 16,96 руб.

Гомельская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во); Ремонт; НРР-2022; Цены ресурсов без НДС.

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
(10)	...								
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами								
1.	ЦПНР1-11-111	100 точек 7,35	8,76 64,39	212,45 1 561,51					212,45 1 561,51
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"								
2.	ЦПНР1-11-131	Токоприемник 386	0,63 243,18	15,28 5 898,08					15,28 5 898,08
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам								
3.	ЦПНР1-11-281	Линия 503	0,2 100,6	4,85 2 439,55					4,85 2 439,55
	Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м								
4.	ЦПНР1-11-102	Измерение 15	1,02 15,3	24,74 371,1					24,74 371,1
	Измерение сопротивления заземления заземлителя								
5.	ЦПНР1-11-101	Измерение 7	0,63 4,41	15,28 106,96					15,28 106,96
Итого по ...			427,88	10 377,2	0	0	0	0	10 377,2
ИТОГО прямые затраты			427,88	10 377,2	0	0	0	0	10 377,2

Наименование затрат	%	По смете	С учётом прогн. инд. К = 1,0181
Зарплата рабочих	Кф. = 0,15	10 377,2	1 584,75
Эксплуатация машин (из расшифровки)		0	0,00
в т.ч. зарплата машинистов		0	0,00
ОХР и ОПР	42.23% * 0,05	219,11	223,08
Плановая прибыль	15.49% * 0,05 * 1,115	89,61	91,23
Материалы без НДС		0	0,00
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			1 899,06
Прочие затраты в том числе:			538,82
Отчисления в соцстрах	34 %		538,82
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			2437,88
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			**2 437,88**
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			2 437,88
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			2 437,88
Итого объём работ для			**2 437,88**
Сумма НДС	**20 %**	(Всего без НДС) * 20 / 100	487,58
		ВСЕГО с НДС	**2 925,46**
		Всего освоено (справочно)	*2 925,46*

Итого к оплате: 2 925,46 руб.

Две тысячи девятьсот двадцать пять рублей сорок шесть копеек

Составил: / Макеев В.В. /

Проверил: / Макеев В.В. /