УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УПТК
ОАО «Стройтрест № 1»
_____ Д.С. Гиндюк
«27» _____ 2026

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(запрос ценовых предложений)

Наименование предмета закупки, объем (количество), в т.ч. описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета закупки):

Кровля из металлочерепицы в комплекте с водосточной системой по типу заданного проектом

№ поз.	Наименование		Кол.	Ед. изм.	Масса ед., кг.	Масса всего кг.	Примечание	Чертеж
Кровля здания								
1	Металлочерепица	П-Мнт-1180 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	914,5	м2				42-2019-АС листы 21, 23-28 СТБ 1382-2003
2	Коньковый элемент	КИ-1-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	109,2	м.п.				
3	Планка ендовы верхняя	КИ-3-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	21	м.п.				
4	Планка ендовы нижняя	КИ-4-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	21	м.п.				
5	Снеговой барьер	КИ-7 0,7-ККПЦ-Пэ-С	114	м.п.				
6	Ограждение скатной кровли ОК-22,6, высотой не менее 600мм, по типу КГ "Коленкор" (или аналог)		117	м.п.				
7	Мостик переходной кровельный L=1100 мм по типу ГК"Коленкор"(или аналог)		42	шт.				
8	Лестница кровельная по типу ГК "Коленкор" (или аналог)		11	м.п.				
9	Фартук из оцинкованной стали t=0,5мм с полимерным покрытием, шириной 500мм		29,4	м.п.			лист 25. поз 19	

10	Лист стальной оцинкованный t=0,5мм с полимерным покрытием		11,2	м2			обшивка слуховых окон, лист 25 поз 16	
11	Планка торцевая	КИ-6-200 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	11,3	м.п.				
12	Планка примыкания вентшахт из оцинкованной стали t=0,5мм с полимерным покрытием, шириной 340 мм		24,3	м.п.			лист 28. поз 7	
13	Фартук примыкания вентшахт из оцинкованной стали t=0,5мм с полимерным покрытием, шириной 400мм		24,3	м.п.			лист 28. поз 2	
14	Желоб водосточный	ЖВ 185 0,5-О-Пэ-Д	120,7	м.п.				42-2019-АС листы 21, 24 СТБ 1549-2003
15	Держатель желоба ДЖВ185		201	шт.				
16	Заглушка желоба	ЗЖВл 185 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	1	шт.				
17	Заглушка желоба	ЗЖВп 185 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	1	шт.				
18	Воронка водосточная	ВВ 150 0,5-О-ПЭ-С	10	шт.				
19	Колено трубы водосточной	КВТ 150-400 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	58	шт.				
20	Труба водосточная	ТВ 150 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	127	м.п.				
21	Отмет трубы водосточной	ОТ 150 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	10	шт.				
22	Держатель трубы водосточной с защелкой		106	шт.				

Требования к предмету закупки:

1	Поставляемые материалы и изделия должны иметь документальное подтверждение соответствию требованиям ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", а также действующим ТНПА.

2	Поставляемые материалы и изделия должны иметь документ о качестве, выдаваемый производителем.
3	2. Изготовление поставляемого товара должно осуществляться после уточнения его размеров по месту установки, путем проведения натурных обмеров. Поставщик обязан провести натурные замеры, составить акт замеров и подписать его с представителем Покупателя не позднее 3-х календарных дней с даты заключения договора. Деталировочные чертежи (КМД) разрабатывается поставщиком на основании проектной документации и натурных замеров. Поставщик берет на себя обязательство разработки деталировочных чертежей (КМД) на весь объем закупаемого товара с узлами монтажа. Деталировочные чертежи (КМД) должны содержать ведомость материалов, изделий, спецификацию доборных и комплектующих элементов, узлы и детали крепления элементов, а также спецификации с расходом материалов, отдельных элементов, метизных изделий. Деталировочные чертежи (КМД) должны быть завизированы всеми ответственными лицами разработчика КМД, прошиты, скреплены печатью. Деталировочные чертежи (КМД) в обязательном порядке согласовать с представителем Покупателя. Деталировочные чертежи (КМД) должны быть завизированы всеми ответственными лицами разработчика КМД, прошиты, скреплены печатью. Поставщик обязуется после подписания договора произвести за свой счет разработку деталировочных чертежей (КМД), согласовать их с представителем Покупателя и передать Покупателю не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения натурных обмеров в 2-х экземплярах на бумажном носителе по акту передачи и 1 экземпляр в электронном виде.
4	Чертежи ,узлы устройства кровли и водосточной системы, представленные в проекте, являются схемами, основой для разработки фирмой-изготовителем деталировочных чертежей и узлов установки в соответствии и особенностями своих технологических карт, конструкцией профилей, номенклатуры крепежных изделий.
5	Комплект поставки должен включать все необходимые для монтажа кровли и водосточной системы метизные и крепежные изделия
6	Объем материалов дан на основе проектно-сметной документации для составления коммерческого предложения. В случае увеличения или уменьшения количества материалов согласно спецификациям деталировочных чертежей цена за единицу продукции остается неизменной.
7	Цвет кровли - RAL 7004. Элементов водосточной системы - RAL 9010 (либо 9003)
8	В предложении на продажу Продавец должен указать ед.изм и количество материалов входящих в комплект в соотв. с ед.изм и кол-вом, указанным в заявке на закупку
9	Металочерепицу изготовить из негорючих материалов

Объект: ""Капитальный ремонт жилого дома по ул. Чернышевского, 11а в г. Минске". 1-я очередь строительства.

Основание проведения закупки: заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 5187 изм 1, письмо от 23.11.2026 №1-10/5-2638.

Код по ОКРБ 007-2012: 24.33.20.000 Листы профилированные (ребристые) из нелегированной стали

Место, условия доставки товара - на объект транспортом Покупателя за счет Покупателя (самовывоз УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

Срок (график) поставки закупаемого товара – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоплаты

Требования по гарантии на закупаемый товар: 5 лет. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.
Ориентировочная (предельная) стоимость предмета закупки (цены предложения) – 41 283.06 руб. с НДС
Цена предложения не может превышать ориентировочную (предельную) стоимость предмета закупки. В случае превышения ориентировочной (предельной) стоимости предмета закупки, предложение участника отклоняется по основаниям, установленным в п.36 Положения N 168.

Обязательные (неизменные) условия оплаты – предоплата 100% от суммы договора, Плательщик, получатель по договору – УСР ОАО «Стройтрест № 1». Безналичный расчет.
Предложения с иными условиями о платы к оценке не допускаются и отклоняются как несоответствующие требованиям документации о закупке по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.

Перечень документов о качестве: - участник процедуры закупки в составе предложения предоставляет документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности технического регламента ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий выпускаемых в обращение строительных материалов и изделий (декларация о соответствии или сертификат соответствия, в т.ч. техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве).

Возможность поставки товара, являющегося аналогом либо альтернативой товара, предусмотренного ПСД, предполагающего необходимость изменения ПСД: (в соответствии с проектом 42-2019-АС)

Срок действия предложения - до момента заключения договора поставки. Предложение, срок действия которого истекает раньше, отклоняется как не отвечающее требованиям документации о закупке.

Источник финансирования:
- строительства объекта – местный бюджет, отчисления на капитальный ремонт
- закупаемого товара – собственные средства.

Конечная дата предоставления предложений _____
(дата, время)

Заказчик: КУДП «ЖКХ Первомайского р-на г. Минска»
Проектная организация: ОАО «Минскремстрой»

По вопросам потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), уточнений по проектной документации предмета закупки участники могут обращаться: УСР ОАО «Стройтрест № 1» (по техническим вопросам, уточнений по проектной документации, предмету закупки): Валентович В.В. инженер ПТО, тел. 8017-358-12-74, либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК., либо к секретарю конкурсной комиссии УПТК.

По вопросам проведения процедуры закупки участники могут обращаться к секретарю конкурсной комиссии УПТК ОАО «Стройтрест № 1»: Ведущий инженер ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест №1» Поликарпова Юлия Николаевна. Тел: 8017 320-31-25, моб. +37529-617-66-49;, каб. 123.

Приложение:
1. Заказ УСР ОАО «Стройтрест № 1» № 5187 изм1

2. Часть проектной документации, определяющей перечень и количество (объем) закупаемых товаров, а также в установленных законодательством случаях, копию технического задания на закупку: 42-2019-АС)

Зам. начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ И.Ю. Солодкин
(подпись, дата)

Начальник ОПМРиК УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Жур
(подпись, дата)

Главный инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ А.А. Верес
(подпись, дата)

Ведущий инженер УПТК ОАО «Стройтрест № 1» _____ Ю.Н.Поликарпова
(подпись, дата)