Перечень работ при техническом обслуживании вакуумного выключателя 10 кВ серии ВР1 производства «РЗВА».

1. Осмотр выключателя.
2. Высоковольтные испытания выключателя, измерение изоляционных характеристик дугогасительных полюсов.
3. Полная разборка выключателя.
4. Дефектовка дугогасительных полюсов, изоляционных тяг (при необходимости произвести замену дугогасительных блоков).
5. Сборка выключателя на специализированном стенде с регулировкой технических характеристик выключателя согласно паспортных характеристик завода изготовителя (ход и вжим главных контактов, одновременность замыкания и т.д.)
6. Проверка работоспособности плат управления, дешунтирования, блока конденсатора, проверка цепей вторичной коммутации, работоспособность актуактора.
7. Высоковольтные испытания, измерение изоляционных характеристик дугогасительных блоков.
8. Выдача отчетных документов о техническом обслуживании вакуумного выключателя (протоколы высоковольтных испытаний, протоколы измерения цепей вторичной коммутации и т.д.)